

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	愛宕山こどもの国中継ポンプ室給水ポンプユニット取替修繕工事						
1	撤去工事		1.0	式			
2	給水設備工事		1.0	式			
3	電気設備工事		1.0	式			
	直接工事費計						
4	法定福利費相当額		1.0	式			
	諸経費(法定福利費相当額除く)		1.0	式			
	工事価格						
5	消費税相当額						
	請負工事金額						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
1	撤去工事						
	既設給水ポンプユニット取り外し	ポンプ×2台、圧力タンク×1台	1.0	式			
	既設給水ポンプユニット場内搬出		1.0	式			
	既設配管切り離し撤去		1.0	式			
	移動式クレーン	10tミニラフター	1.0	回			
	撤去品場外搬出	処分含む	1.0	式			
	消耗品及び雑材		1.0	式			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
2	給水設備工事						
	給水ポンプユニット	単独交互運転 三相200V 60m 280L/min 防振架台 普及型 圧力 計・連成計付き 試験成績表 凍結 防止ヒーター	1.0	台			荏原製作所 50BNAME5.5BE 防振架台
	水用圧力タンク	鋼板製水用圧力タンク 0.98Mpa 9t×900φ×1524 1138L 圧力計 圧力スイッチ 安全弁 ドレンバル ブ 空気抜き弁	1.0	台			荏原製作所AWT5-1100D 鋼板製水用圧力タンク
	薬注ポンプユニット	薬注システムPTSシリーズ 次亜塩 素用30mL/min 1.0Mpa φ4Xφ9 PVC100V-240V/50Hz/60Hz 15W 120Lタンク	1.0	台			タクミ PTS-120-CLPW-30 ATCF-HWJ
	同上搬入・据付		1.0	式			
	硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VB50A 機械室	6.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP20 機械室 ドレン	6.0	m			
	バタフライバルブ	80A ナイロンライニング	1.0	個			
	ボールバルブ	50A	3.0	個			
	チャッキバルブ	80A ウエハ式 10FWZ	1.0	個			
	ゴム製防振継手	50 ゴム製 ピュアジョイント	3.0	個			
	フレキシブル継手	50 500L SUS製	1.0	個			
	薬注配管	φ4×9 PVCブレードホース	2.0	m			
	保温補修費		1.0	式			
	試運転・調整		1.0	式			
	消耗品及び雑材		1.0	式			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
3	電気設備工事						
	既設撤去費		1.0	式			
	新規配管・配線	(ポンプユニットへ)	1.0	式			
	電源接続費		1.0	式			
	消耗品及び雑材		1.0	式			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
4	法定福利費相当額						
	①健康保険料			%			
	②厚生年金保険料			%			
	③介護保険料			%			
	④こども・子育て拠出金			%			
	⑤雇用保険料			%			
	小 計						