

No.	質問内容	回答
1	今回の太陽光設備交換工事では、最終的に「自家発電」OR「売電」のどちらになるのでしょうか。	自家発電になります。
2	Solar Line ZERO T4と仕様書には記載されておりますが、Solar Link ZERO T4と言う製品で認識はあっておりますでしょうか。	「Solar Link ZERO T4」が正しい記載となります。仕様書を修正したため、別途送付いたします。
3	仕様書に現地試験調整費とありますが、想定しているのは、「絶縁抵抗測定」、「電圧測定」、「電流測定」、「接地抵抗測定」、「負荷遮断試験」を考えていますが、他に試験はございますでしょうか。太陽光モジュールの耐圧試験等も必要なのでしょうか。	想定されている試験で問題ありません。耐圧試験は不要です。
4	使用前自己確認書の作成と提出はどうなりますでしょうか。	今回の工事では、経年劣化が見られるパワーコンディショナーを、現在設置されているものと同等性能の機器に更新するものであり、設備の出力に変更はありません。そのため、使用前自己確認書の提出は不要となります。
5	UPSとPCも交換するという認識でもいいでしょうか。	現在の専用PCを廃止し、職員が使用している既存のパソコンから計測監視を行えるようにすることを想定しているため、UPS及びPCは交換対象に含みません。
6	現在の電波状況を教えてください。ドコモ使用やKDDI使用等をお伺いしたいです。	現在把握している範囲では、計測監視装置は施設内モニターへLAN接続しており、携帯電話回線（ドコモ・KDDI等）は使用していないものと認識しております。