

仕様書

業 務 名：史跡甲府城跡石垣維持管理業務委託

業務期間：契約日から令和9年3月19日

業務場所：甲府市丸の内地内

品 名	規格・仕様	数量	単位	適用
(設計業務)				
直接費		1	式	
打ち合わせ	着手・中間2回・完了時	1	業務	
計画準備	業務計画書作成・資料収集	1	業務	
合同現地踏査		1	業務	
変位計設置		10	箇所	
一次調査・点検	全石垣目視点検(366箇所) 全ゲージ計測含む	1	回	
一次点検結果まとめ	全石垣目視点検(366箇所) 全ゲージ計測含む	1	回	
一次調査・点検(主要石垣)	主要石垣目視点検(233箇所)	3	回	
一次点検結果まとめ	主要石垣目視点検(233箇所)	3	回	
変位計ゲージ計測	22箇所＋新規3箇所＝25箇所 (ゲージ19箇所＋傾斜計6箇所)	3	回	
変位計ゲージ計測結果とりまとめ	22箇所＋新規3箇所＝25箇所 (ゲージ19箇所＋傾斜計6箇所)	3	回	
二次調査・点検	重要箇所詳細点検(800㎡)	1	回	
二次点検結果まとめ	重要箇所詳細点検(800㎡)	1	回	
石垣補修業務とりまとめ	重要箇所詳細点検(800㎡)	1	回	
照査・点検		1	回	
報告書作成		1	回	

直接経費(報告書等)				
機械経費 リフト車		4	日	
変位計		10	本	
電子成果品作成費	その他	1	式	
③直接原価(①+②)		1		
その他原価		1	式	
⑤業務原価(③+④)		1		
⑤業務原価(③+④)		1	式	
一般管理費等		1	式	
設計業務価格(⑤+⑥)		1		
端数調整				
(石垣補修業務)				
直接工事費				
石垣補修		800	m ²	
交通誘導警備員B	7日間×2人/日	10	人	
仮囲い設置・撤去		20	m ²	
共通仮設費		1	式	
③純工事費(①+②)		1		
現場管理費		1	式	
⑤工事原価(③+④)		1		
一般管理費		1	式	

この契約において変更が必要になった場合は、原則として県の変更後の積算額に落札率を乗じた額を変更契約額とする