
(4) 建設機械の稼働に係る振動のユニットについて


建設機械の稼働に係る振動のユニット数及び配置は、表 2-1-7 及び図 2-1-8 に示すとおり。


表 2-1-7 建設機械の稼働に係る振動の予測地点及びユニット数


番号	予測地点	工事区分	種 別	ユニット*	ユニット数
1	甲府市桜井町	橋 梁	場所打杭工	オールケーシング	2
2	甲府市塚原町	土工	アスファルト 舗装工	上層路盤、下層路盤	1
3	甲斐市牛句	橋 梁	場所打杭工	オールケーシング	3
4	甲斐市団子新居	土工	盛土工 (路体、路床)	盛土(路体、路床)	1
5	甲斐市岩森	土工	アスファルト 舗装工	上層路盤、下層路盤	1
6	甲斐市宇津谷東部	橋 梁	場所打杭工	オールケーシング	2
7	甲斐市宇津谷田畑	土工	盛土工 (路体、路床)	盛土 (路体、路床)	1


[※]実際に稼働するユニットは現時点で定まらないことから、工事区分及び種別毎に一般的に使用される ユニットを想定し、「道路環境影響評価の技術手法 土木研究所資料第4053号」(平成19年6月 (独) 土木研究所)に記載されているユニットから選定した。

















2.1.4 甲府外郭環状道路東区間への残土の搬入量、車両台数及び運行ルート

1) 残土の搬入量

計画路線の工事に伴う発生土のうち、甲府外郭環状道路東側区間への搬入を計画している量は以下の通りである。

表 2-1-8 甲府外郭環状道路東側区間への搬入を予定している土量

種類	土 量 (m³)
建設発生土	約 121 万㎡

2) 残土の搬入に係る車両台数及び運行ルート

計画路線のトンネル掘削により生じる発生土について、甲府外郭環状道路東区間へ搬入するために必要な車両台数及び使用する予定路線を表 2-1-9 及び図 2-1-9 に示す。

なお、具体的な運行計画は事業実施段階で検討を行うものとするが、運行時間帯は朝の通学時間帯の運行を極力避けるために、 $9:00\sim12:00$ 、 $13:00\sim17:00$ を予定している。

表 2-1-9 残土運搬に係る運行予定路線及び台数

搬出作	側(北区間)	搬入側(東区間)		
	トンネル掘削土の運搬に必		トンネル掘削土の運搬に必	
子学收纳	要な車両運行台数	子	要な車両運行台数	
予定路線	(工事期間中で最大となる	予定路線	(工事期間中で最大となる	
	1日当たりの往復台数)		1日当たりの往復台数)	
国道 140 号	約 340 台	(仮称)城東バイパス	約 340 台	
(西関東連絡道路)		国道 20 号	約 340 台	
	約 360 台	国道 358 号	約 360 台	
甲府昇仙峡線		県道甲府精進湖線	約 180 台	
中州升汕峡豚		国道 140 号	約 180 台	
		県道甲府笛吹線	約 180 台	



⁽工事期間中で最大となる1日当たりの往復台数)