No.189【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
機械施工	有り	有り	21.0km以下	2,660.4	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	24.5km以下	2,926.4	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	29.0km以下	3,192.5	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	34.5km以下	3,591.5	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	43.5km以下	3,857.6	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	60.0km以下	4,256.6	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	0.5km以下	492.17	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	1.0km以下	558.68	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	1.5km以下	611.89	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	2.0km以下	678.40	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	2.5km以下	744.91	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	3.0km以下	798.12	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	3.5km以下	864.63	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	4.0km以下	917.84	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	4.5km以下	971.05	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	5.0km以下	1,024.3	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
機械施工	無し	無し	6.0km以下	1,090.8	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	7.0km以下	1,197.2	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	8.0km以下	1,303.6	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	9.0km以下	1,463.2	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	10.5km以下	1,596.2	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	12.0km以下	1,729.3	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	14.0km以下	1,862.3	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	16.0km以下	1,995.3	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	18.5km以下	2,128.3	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	21.5km以下	2,394.4	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	25.5km以下	2,527.4	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	31.5km以下	2,793.4	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	60.0km以下	3,059.5	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	0.5km以下	492.17	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	1.0km以下	558.68	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	1.5km以下	625.19	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
機械施工	無し	有り	2.0km以下	691.70	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	2.5km以下	758.21	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	3.0km以下	811.42	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	3.5km以下	877.93	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	4.0km以下	944.44	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	4.5km以下	997.65	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	5.5km以下	1,064.2	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	6.5km以下	1,183.9	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	7.5km以下	1,303.6	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	8.5km以下	1,463.2	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	10.0km以下	1,596.2	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	11.5km以下	1,729.3	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	13.0km以下	1,862.3	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	15.0km以下	1,995.3	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	17.0km以下	2,261.3	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	19.5km以下	2,394.4	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
機械施工	無し	有り	22.5km以下	2,660.4	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）［オンロード・ディーゼル］10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　給油　パトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	26.0km以下	2,926.4	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）［オンロード・ディーゼル］10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　給油　パトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	30.0km以下	3,192.5	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）［オンロード・ディーゼル］10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　給油　パトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	36.0km以下	3,458.5	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）［オンロード・ディーゼル］10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　給油　パトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	45.5km以下	3,724.6	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）［オンロード・ディーゼル］10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　給油　パトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	60.0km以下	4,123.6	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）［オンロード・ディーゼル］10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　給油　パトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.190【　伐木・伐竹（複合）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分	除根作業の有無	集積積込み作業の区分		K				R					Z				S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満)	有り	機械施工	263.91	20.53	13.14	4.74	2.06	70.71	25.95	19.85	12.86	10.00	8.76	8.51	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） ＊	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］ 開口幅１，７００～２，０００mm 爪幅４００～７５０mm	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–	–
伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満)	無し	機械施工	126.38	15.36	12.52	1.97	–	79.30	26.91	19.13	16.32	12.46	5.34	5.04	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］ 開口幅１，７００～２，０００mm 爪幅４００～７５０mm	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–	–
伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満)	無し	人力施工	149.81	0.00	–	–	–	100.00	38.34	25.65	22.66	6.81	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽作業員	–	–	–	–	–	–
伐木(人力施工:中)(10本/100m2以上50本/100m2未満)	有り	機械施工	321.84	16.84	10.77	3.89	1.69	75.98	22.03	21.22	20.90	9.62	7.18	6.98	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） ＊	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］ 開口幅１，７００～２，０００mm 爪幅４００～７５０mm	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–	–
伐木(人力施工:中)(10本/100m2以上50本/100m2未満)	無し	機械施工	184.24	10.43	8.59	1.35	–	85.94	38.44	21.20	11.19	11.02	3.63	3.46	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］ 開口幅１，７００～２，０００mm 爪幅４００～７５０mm	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–	–
伐木(人力施工:中)(10本/100m2以上50本/100m2未満)	無し	人力施工	208.03	0.00	–	–	–	100.00	34.02	29.79	25.63	4.90	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	–	–	–	–	–	–
伐木(人力施工:密)(50本/100m2以上)	有り	機械施工	346.04	15.51	10.02	3.62	1.57	77.88	27.04	19.97	19.74	9.61	6.61	6.49	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） ＊	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］ 開口幅１，７００～２，０００mm 爪幅４００～７５０mm	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–	–
伐木(人力施工:密)(50本/100m2以上)	無し	機械施工	208.32	9.05	7.60	1.19	–	87.80	44.86	19.64	10.85	9.90	3.15	3.06	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］ 開口幅１，７００～２，０００mm 爪幅４００～７５０mm	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	運転手（特殊）	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–	–
伐木(人力施工:密)(50本/100m2以上)	無し	人力施工	234.19	0.00	–	–	–	100.00	39.90	27.43	23.56	4.35	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	–	–	–	–	–	–
伐木(機械施工)	有り	機械施工	234.27	28.96	19.31	5.34	2.32	59.63	35.09	17.99	6.50	–	11.41	11.40	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） ＊	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］ 開口幅１，７００～２，０００mm 爪幅４００～７５０mm	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–	–
伐木(機械施工)	無し	機械施工	97.137	34.50	27.16	4.75	2.56	54.56	35.45	14.36	4.70	–	10.94	10.93	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）	バックホウ用アタッチメント［切断機能付掴み装置］ 開口幅880～1,000㎜ ｶｯﾄ最大寸法300～400㎜	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］ 開口幅１，７００～２，０００mm 爪幅４００～７５０mm	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–	–
伐竹	有り	機械施工	363.49	14.62	9.54	3.44	1.50	79.14	26.51	24.47	18.79	8.59	6.24	6.18	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） ＊	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］ 開口幅１，７００～２，０００mm 爪幅４００～７５０mm	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–	–
伐竹	無し	機械施工	227.35	8.21	6.96	1.09	–	88.94	42.37	26.72	9.07	9.04	2.85	2.80	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］ 開口幅１，７００～２，０００mm 爪幅４００～７５０mm	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–	–
伐竹	無し	人力施工	250.99	0.00	–	–	–	100.00	38.36	29.88	24.79	4.06	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	軽作業員	–	–	–	–	–	–

No. 191【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込みのみ	–	–	–	3.9220	0.00	–	–	–	100.00	76.29	23.71	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	軽作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–
収集・集積・積込み・運搬	無し	1.0km以下	持込	4.3234	2.00	2.00	–	–	97.22	69.22	21.51	6.49	–	0.78	0.78	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	1.0km以下	貸与	4.2394	0.06	0.06	–	–	99.15	70.60	21.93	6.62	–	0.79	0.79	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	2.0km以下	持込	4.3807	2.26	2.26	–	–	96.86	68.32	21.22	7.32	–	0.88	0.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	2.0km以下	貸与	4.2847	0.07	0.07	–	–	99.03	69.84	21.70	7.49	–	0.90	0.90	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	3.0km以下	持込	4.4381	2.51	2.51	–	–	96.52	67.44	20.95	8.13	–	0.97	0.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	3.0km以下	貸与	4.3301	0.08	0.08	–	–	98.92	69.12	21.47	8.33	–	1.00	1.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	4.5km以下	持込	4.4954	2.75	2.75	–	–	96.18	66.58	20.68	8.92	–	1.07	1.07	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	4.5km以下	貸与	4.3754	0.08	0.08	–	–	98.82	68.41	21.25	9.16	–	1.10	1.10	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	6.0km以下	持込	4.5527	2.99	2.99	–	–	95.85	65.74	20.42	9.69	–	1.16	1.16	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	6.0km以下	貸与	4.4207	0.09	0.09	–	–	98.71	67.70	21.03	9.98	–	1.20	1.20	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	7.5km以下	持込	4.6101	3.22	3.22	–	–	95.53	64.92	20.17	10.44	–	1.25	1.25	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	7.5km以下	貸与	4.4661	0.10	0.10	–	–	98.61	67.02	20.82	10.77	–	1.29	1.29	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	9.5km以下	持込	4.7248	3.67	3.67	–	–	94.90	63.34	19.68	11.88	–	1.43	1.43	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	9.5km以下	貸与	4.5568	0.11	0.11	–	–	98.41	65.69	20.40	12.32	–	1.48	1.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	12.0km以下	持込	4.7821	3.88	3.88	–	–	94.61	62.59	19.44	12.58	–	1.51	1.51	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.191【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	無し	12.0km以下	貸与	4.6021	0.12	0.12	-	-	98.31	65.04	20.20	13.07	-	1.57	1.57	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	14.5km以下	持込	4.8968	4.30	4.30	-	-	94.03	61.12	18.99	13.92	-	1.67	1.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	14.5km以下	貸与	4.6928	0.14	0.14	-	-	98.12	63.78	19.81	14.53	-	1.74	1.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	17.5km以下	持込	5.0115	4.69	4.69	-	-	93.48	59.72	18.55	15.21	-	1.83	1.83	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	17.5km以下	貸与	4.7835	0.15	0.15	-	-	97.94	62.57	19.44	15.93	-	1.91	1.91	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	21.5km以下	持込	5.1261	5.07	5.07	-	-	92.96	58.39	18.14	16.43	-	1.97	1.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	21.5km以下	貸与	4.8741	0.16	0.16	-	-	97.76	61.40	19.08	17.28	-	2.08	2.08	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	26.5km以下	持込	5.2408	5.43	5.43	-	-	92.46	57.12	17.74	17.60	-	2.11	2.11	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	26.5km以下	貸与	4.9648	0.18	0.18	-	-	97.59	60.28	18.73	18.58	-	2.23	2.23	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	34.5km以下	持込	5.4128	5.95	5.95	-	-	91.73	55.28	19.27	17.18	-	2.32	2.32	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	34.5km以下	貸与	5.1008	0.19	0.19	-	-	97.35	58.68	20.44	18.23	-	2.46	2.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	46.0km以下	持込	5.5275	6.27	6.27	-	-	91.29	54.15	20.32	16.82	-	2.44	2.44	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	46.0km以下	貸与	5.1915	0.21	0.21	-	-	97.19	57.65	21.63	17.91	-	2.60	2.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	60.0km以下	持込	5.6422	6.58	6.58	-	-	90.86	53.05	21.33	16.48	-	2.56	2.56	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	60.0km以下	貸与	5.2822	0.22	0.22	-	-	97.04	56.66	22.78	17.60	-	2.74	2.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	1.0km以下	持込	4.3234	2.00	2.00	-	-	97.22	69.22	21.51	6.49	-	0.78	0.78	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.191【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	有り	1.0km以下	貸与	4.2394	0.06	0.06	-	-	99.15	70.60	21.93	6.62	-	0.79	0.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	2.0km以下	持込	4.3807	2.26	2.26	-	-	96.86	68.32	21.22	7.32	-	0.88	0.88	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	2.0km以下	貸与	4.2847	0.07	0.07	-	-	99.03	69.84	21.70	7.49	-	0.90	0.90	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	3.0km以下	持込	4.4381	2.51	2.51	-	-	96.52	67.44	20.95	8.13	-	0.97	0.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	3.0km以下	貸与	4.3301	0.08	0.08	-	-	98.92	69.12	21.47	8.33	-	1.00	1.00	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	4.0km以下	持込	4.4954	2.75	2.75	-	-	96.18	66.58	20.68	8.92	-	1.07	1.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	4.0km以下	貸与	4.3754	0.08	0.08	-	-	98.82	68.41	21.25	9.16	-	1.10	1.10	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	5.5km以下	持込	4.5527	2.99	2.99	-	-	95.85	65.74	20.42	9.69	-	1.16	1.16	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	5.5km以下	貸与	4.4207	0.09	0.09	-	-	98.71	67.70	21.03	9.98	-	1.20	1.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	7.0km以下	持込	4.6101	3.22	3.22	-	-	95.53	64.92	20.17	10.44	-	1.25	1.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	7.0km以下	貸与	4.4661	0.10	0.10	-	-	98.61	67.02	20.82	10.77	-	1.29	1.29	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	8.5km以下	持込	4.7248	3.67	3.67	-	-	94.90	63.34	19.68	11.88	-	1.43	1.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	8.5km以下	貸与	4.5568	0.11	0.11	-	-	98.41	65.69	20.40	12.32	-	1.48	1.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	10.5km以下	持込	4.7821	3.88	3.88	-	-	94.61	62.59	19.44	12.58	-	1.51	1.51	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	10.5km以下	貸与	4.6021	0.12	0.12	-	-	98.31	65.04	20.20	13.07	-	1.57	1.57	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	13.0km以下	持込	4.8968	4.30	4.30	-	-	94.03	61.12	18.99	13.92	-	1.67	1.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.191【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	有り	13.0km以下	貸与	4.6928	0.14	0.14	-	-	98.12	63.78	19.81	14.53	-	1.74	1.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	15.5km以下	持込	5.0115	4.69	4.69	-	-	93.48	59.72	18.55	15.21	-	1.83	1.83	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	15.5km以下	貸与	4.7835	0.15	0.15	-	-	97.94	62.57	19.44	15.93	-	1.91	1.91	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	18.5km以下	持込	5.1261	5.07	5.07	-	-	92.96	58.39	18.14	16.43	-	1.97	1.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	18.5km以下	貸与	4.8741	0.16	0.16	-	-	97.76	61.40	19.08	17.28	-	2.08	2.08	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	22.5km以下	持込	5.2408	5.43	5.43	-	-	92.46	57.12	17.74	17.60	-	2.11	2.11	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	22.5km以下	貸与	4.9648	0.18	0.18	-	-	97.59	60.28	18.73	18.58	-	2.23	2.23	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	27.0km以下	持込	5.4128	5.95	5.95	-	-	91.73	55.28	19.27	17.18	-	2.32	2.32	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	27.0km以下	貸与	5.1008	0.19	0.19	-	-	97.35	58.68	20.44	18.23	-	2.46	2.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	33.0km以下	持込	5.5275	6.27	6.27	-	-	91.29	54.15	20.32	16.82	-	2.44	2.44	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	33.0km以下	貸与	5.1915	0.21	0.21	-	-	97.19	57.65	21.63	17.91	-	2.60	2.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	42.0km以下	持込	5.6995	6.73	6.73	-	-	90.65	52.52	21.82	16.31	-	2.62	2.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	42.0km以下	貸与	5.3275	0.22	0.22	-	-	96.97	56.18	23.34	17.45	-	2.81	2.81	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	49.5km以下	持込	5.9289	7.31	7.31	-	-	89.84	50.48	23.68	15.68	-	2.85	2.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	49.5km以下	貸与	5.5089	0.24	0.24	-	-	96.70	54.34	25.48	16.88	-	3.06	3.06	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	60.0km以下	持込	6.0436	7.58	7.58	-	-	89.47	49.53	24.56	15.38	-	2.95	2.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.191【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集･集積･積込み･運搬	有り	60.0km以下	貸与	5.5996	0.25	0.25	-	-	96.56	53.46	26.50	16.60	-	3.19	3.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	1.0km以下	持込	0.40138	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	1.0km以下	貸与	0.31738	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	2.0km以下	持込	0.45872	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	2.0km以下	貸与	0.36272	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	3.0km以下	持込	0.51606	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	3.0km以下	貸与	0.40806	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	4.5km以下	持込	0.57340	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	4.5km以下	貸与	0.45340	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	6.0km以下	持込	0.63074	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	6.0km以下	貸与	0.49874	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	7.5km以下	持込	0.68808	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	7.5km以下	貸与	0.54408	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	9.5km以下	持込	0.80276	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	9.5km以下	貸与	0.63476	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	12.0km以下	持込	0.86010	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.191【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	無し	12.0km以下	貸与	0.68010	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	14.5km以下	持込	0.97478	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	14.5km以下	貸与	0.77078	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	17.5km以下	持込	1.0895	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	17.5km以下	貸与	0.86146	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	21.5km以下	持込	1.2041	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	21.5km以下	貸与	0.95214	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	26.5km以下	持込	1.3188	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	26.5km以下	貸与	1.0428	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	34.5km以下	持込	1.4908	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	34.5km以下	貸与	1.1788	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	46.0km以下	持込	1.6055	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	46.0km以下	貸与	1.2695	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	60.0km以下	持込	1.7202	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	60.0km以下	貸与	1.3602	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	1.0km以下	持込	0.40138	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.191【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	有り	1.0km以下	貸与	0.31738	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	2.0km以下	持込	0.45872	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	2.0km以下	貸与	0.36272	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	3.0km以下	持込	0.51606	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	3.0km以下	貸与	0.40806	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	4.0km以下	持込	0.57340	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	4.0km以下	貸与	0.45340	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	5.5km以下	持込	0.63074	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	5.5km以下	貸与	0.49874	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	7.0km以下	持込	0.68808	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	7.0km以下	貸与	0.54408	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	8.5km以下	持込	0.80276	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	8.5km以下	貸与	0.63476	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	10.5km以下	持込	0.86010	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	10.5km以下	貸与	0.68010	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	13.0km以下	持込	0.97478	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.191【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	有り	13.0km以下	貸与	0.77078	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	15.5km以下	持込	1.0895	21.60	21.60	－	－	69.98	69.98	－	－	－	8.42	8.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	15.5km以下	貸与	0.86146	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	18.5km以下	持込	1.2041	21.60	21.60	－	－	69.98	69.98	－	－	－	8.42	8.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	18.5km以下	貸与	0.95214	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	22.5km以下	持込	1.3188	21.60	21.60	－	－	69.98	69.98	－	－	－	8.42	8.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	22.5km以下	貸与	1.0428	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	27.0km以下	持込	1.4908	21.60	21.60	－	－	69.98	69.98	－	－	－	8.42	8.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	27.0km以下	貸与	1.1788	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	33.0km以下	持込	1.6055	21.60	21.60	－	－	69.98	69.98	－	－	－	8.42	8.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	33.0km以下	貸与	1.2695	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	42.0km以下	持込	1.7775	21.60	21.60	－	－	69.98	69.98	－	－	－	8.42	8.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	42.0km以下	貸与	1.4055	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	49.5km以下	持込	2.0069	21.60	21.60	－	－	69.98	69.98	－	－	－	8.42	8.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	49.5km以下	貸与	1.5869	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	60.0km以下	持込	2.1216	21.60	21.60	－	－	69.98	69.98	－	－	－	8.42	8.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 191【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	有り	60.0km以下	貸与	1.6776	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込みのみ	－	－	－	－	3,380.5	23.28	19.95	3.33	－	70.91	27.64	27.04	14.67	1.56	5.81	5.81	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積　0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm　爪幅４００～７５０mm	－	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	持込	3,830.3	23.83	17.60	3.29	2.94	69.72	24.42	23.87	12.94	7.12	6.45	6.45	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積　0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm　爪幅４００～７５０mm	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	貸与	3,707.9	21.32	18.19	3.03	0.10	72.01	25.21	24.66	13.37	7.35	6.67	6.67	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積　0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm　爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	持込	3,869.9	23.88	17.42	3.55	2.91	69.62	24.16	23.62	12.81	7.67	6.50	6.50	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積　0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm　爪幅４００～７５０mm	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	貸与	3,736.7	21.17	18.05	3.01	0.11	72.10	25.01	24.47	13.27	7.94	6.73	6.73	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積　0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm　爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	持込	3,909.6	23.92	17.25	3.79	2.88	69.53	23.92	23.38	12.68	8.20	6.55	6.55	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積　0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm　爪幅４００～７５０mm	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	貸与	3,765.6	21.02	17.91	2.99	0.12	72.18	24.81	24.28	13.17	8.52	6.80	6.80	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積　0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm　爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	持込	3,995.6	24.01	16.88	4.32	2.81	69.34	23.40	22.88	12.41	9.33	6.65	6.65	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積　0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm　爪幅４００～７５０mm	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	貸与	3,828.2	20.68	17.61	2.94	0.13	72.38	24.44	23.88	12.95	9.74	6.94	6.94	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積　0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm　爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	持込	4,108.1	24.12	16.41	4.97	2.74	69.10	22.76	22.25	12.07	10.74	6.78	6.78	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積　0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm　爪幅４００～７５０mm	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	貸与	3,910.1	20.29	17.25	2.88	0.16	72.59	23.90	23.38	12.68	11.28	7.12	7.12	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積　0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm　爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	持込	4,174.2	24.17	16.15	5.33	2.69	68.98	22.41	21.90	11.88	11.53	6.85	6.85	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積　0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm　爪幅４００～７５０mm	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	貸与	3,958.2	20.05	17.04	2.84	0.17	72.73	23.61	23.10	12.53	12.16	7.22	7.22	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積　0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm　爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	持込	4,240.3	24.24	15.90	5.69	2.65	68.84	22.06	21.56	12.29	11.69	6.92	6.92	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積　0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm　爪幅４００～７５０mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	貸与	4,006.3	19.82	16.83	2.81	0.18	72.86	23.34	22.82	13.01	12.38	7.32	7.32	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積　0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm　爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	持込	4,372.6	24.36	15.42	6.37	2.57	68.59	21.38	20.91	13.76	11.34	7.05	7.05	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積　0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm　爪幅４００～７５０mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	貸与	4,102.6	19.38	16.44	2.74	0.20	73.11	22.81	22.28	14.66	12.08	7.51	7.51	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積　0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm　爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	D1D区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	持込	4,438.8	24.41	15.19	6.69	2.53	68.48	21.07	20.60	14.46	11.17	7.11	7.11	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	貸与	4,150.8	19.17	16.25	2.71	0.21	73.22	22.53	22.02	15.46	11.94	7.61	7.61	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	持込	4,571.0	24.52	14.75	7.31	2.46	68.25	20.46	20.00	15.79	10.85	7.23	7.23	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	貸与	4,247.0	18.77	15.88	2.65	0.24	73.45	22.01	21.53	17.00	11.67	7.78	7.78	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	持込	4,703.3	24.62	14.34	7.89	2.39	68.04	19.88	19.44	17.06	10.54	7.34	7.34	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	貸与	4,343.3	18.37	15.52	2.59	0.26	73.68	21.54	21.05	18.47	11.41	7.95	7.95	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	持込	4,835.6	24.71	13.94	8.44	2.33	67.84	19.35	18.90	18.25	10.25	7.45	7.45	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	貸与	4,439.6	18.00	15.19	2.53	0.28	73.88	21.06	20.59	19.88	11.17	8.12	8.12	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	持込	4,967.9	24.80	13.57	8.97	2.26	67.65	19.42	18.79	18.40	9.98	7.55	7.55	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	貸与	4,535.9	17.65	14.87	2.48	0.30	74.08	21.27	20.57	20.15	10.93	8.27	8.27	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	持込	5,100.2	24.88	13.22	9.46	2.20	67.47	20.50	18.30	17.92	9.72	7.65	7.65	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	貸与	4,632.2	17.30	14.56	2.43	0.31	74.28	22.56	20.15	19.74	10.70	8.42	8.42	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	持込	5,298.6	25.00	12.72	10.16	2.12	67.22	22.01	17.61	17.25	9.36	7.78	7.78	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	貸与	4,776.6	16.81	14.12	2.35	0.34	74.55	24.39	19.54	19.14	10.38	8.64	8.64	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	持込	5,497.0	25.12	12.27	10.81	2.04	66.97	23.38	16.98	16.63	9.02	7.91	7.91	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	貸与	4,921.0	16.35	13.70	2.28	0.37	74.81	26.13	18.96	18.58	10.07	8.84	8.84	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	持込	5,695.5	25.22	11.84	11.41	1.97	66.75	24.70	16.38	16.05	8.70	8.03	8.03	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	D1D区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	貸与	5,065.5	15.92	13.31	2.22	0.39	75.05	27.75	18.42	18.05	9.79	9.03	9.03	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	持込	5,827.7	25.28	11.78	11.57	1.93	66.62	25.51	16.01	15.69	8.51	8.10	8.10	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	貸与	5,161.7	15.64	13.06	2.18	0.40	75.21	28.80	18.08	17.71	9.60	9.15	9.15	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	持込	3,830.3	23.83	17.60	3.29	2.94	69.72	24.42	23.87	12.94	7.12	6.45	6.45	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	貸与	3,707.9	21.32	18.19	3.03	0.10	72.01	25.21	24.66	13.37	7.35	6.67	6.67	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	持込	3,869.9	23.88	17.42	3.55	2.91	69.62	24.16	23.62	12.81	7.67	6.50	6.50	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	貸与	3,736.7	21.17	18.05	3.01	0.11	72.10	25.01	24.47	13.27	7.94	6.73	6.73	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	持込	3,909.6	23.92	17.25	3.79	2.88	69.53	23.92	23.38	12.68	8.20	6.55	6.55	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	貸与	3,765.6	21.02	17.91	2.99	0.12	72.18	24.81	24.28	13.17	8.52	6.80	6.80	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	持込	3,995.6	24.01	16.88	4.32	2.81	69.34	23.40	22.88	12.41	9.33	6.65	6.65	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	貸与	3,828.2	20.68	17.61	2.94	0.13	72.38	24.44	23.88	12.95	9.74	6.94	6.94	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	持込	4,108.1	24.12	16.41	4.97	2.74	69.10	22.76	22.25	12.07	10.74	6.78	6.78	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	貸与	3,910.1	20.29	17.25	2.88	0.16	72.59	23.90	23.38	12.68	11.28	7.12	7.12	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	持込	4,174.2	24.17	16.15	5.33	2.69	68.98	22.41	21.90	11.88	11.53	6.85	6.85	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	貸与	3,958.2	20.05	17.04	2.84	0.17	72.73	23.61	23.10	12.53	12.16	7.22	7.22	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	持込	4,240.3	24.24	15.90	5.69	2.65	68.84	22.06	21.56	12.29	11.69	6.92	6.92	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	貸与	4,006.3	19.82	16.83	2.81	0.18	72.86	23.34	22.82	13.01	12.38	7.32	7.32	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	D1D区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	持込	4,372.6	24.36	15.42	6.37	2.57	68.59	21.38	20.91	13.76	11.34	7.05	7.05	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	貸与	4,102.6	19.38	16.44	2.74	0.20	73.11	22.81	22.28	14.66	12.08	7.51	7.51	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	持込	4,438.8	24.41	15.19	6.69	2.53	68.48	21.07	20.60	14.46	11.17	7.11	7.11	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	貸与	4,150.8	19.17	16.25	2.71	0.21	73.22	22.53	22.02	15.46	11.94	7.61	7.61	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	持込	4,571.0	24.52	14.75	7.31	2.46	68.25	20.46	20.00	15.79	10.85	7.23	7.23	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	貸与	4,247.0	18.77	15.88	2.65	0.24	73.45	22.01	21.53	17.00	11.67	7.78	7.78	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	持込	4,703.3	24.62	14.34	7.89	2.39	68.04	19.88	19.44	17.06	10.54	7.34	7.34	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	貸与	4,343.3	18.37	15.52	2.59	0.26	73.68	21.54	21.05	18.47	11.41	7.95	7.95	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	持込	4,835.6	24.71	13.94	8.44	2.33	67.84	19.35	18.90	18.25	10.25	7.45	7.45	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	貸与	4,439.6	18.00	15.19	2.53	0.28	73.88	21.06	20.59	19.88	11.17	8.12	8.12	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	持込	4,967.9	24.80	13.57	8.97	2.26	67.65	19.42	18.79	18.40	9.98	7.55	7.55	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	貸与	4,535.9	17.65	14.87	2.48	0.30	74.08	21.27	20.57	20.15	10.93	8.27	8.27	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	持込	5,100.2	24.88	13.22	9.46	2.20	67.47	20.50	18.30	17.92	9.72	7.65	7.65	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	貸与	4,632.2	17.30	14.56	2.43	0.31	74.28	22.56	20.15	19.74	10.70	8.42	8.42	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	持込	5,298.6	25.00	12.72	10.16	2.12	67.22	22.01	17.61	17.25	9.36	7.78	7.78	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	貸与	4,776.6	16.81	14.12	2.35	0.34	74.55	24.39	19.54	19.14	10.38	8.64	8.64	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	持込	5,497.0	25.12	12.27	10.81	2.04	66.97	23.38	16.98	16.63	9.02	7.91	7.91	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	D1D区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	貸与	4,921.0	16.35	13.70	2.28	0.37	74.81	26.13	18.96	18.58	10.07	8.84	8.84	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積　0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm　爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	持込	5,695.5	25.22	11.84	11.41	1.97	66.75	24.70	16.38	16.05	8.70	8.03	8.03	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積　0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm　爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	貸与	5,065.5	15.92	13.31	2.22	0.39	75.05	27.75	18.42	18.05	9.79	9.03	9.03	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積　0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm　爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	持込	5,893.9	25.32	11.97	11.44	1.91	66.54	25.90	15.83	15.51	8.41	8.14	8.14	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積　0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm　爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	貸与	5,209.9	15.51	12.94	2.16	0.41	75.29	29.30	17.91	17.55	9.52	9.20	9.20	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積　0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm　爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	持込	6,158.5	25.43	12.66	10.95	1.82	66.30	27.41	15.15	14.84	8.05	8.27	8.27	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積　0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm　爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	貸与	5,402.5	15.00	12.48	2.08	0.44	75.57	31.23	17.27	16.92	9.18	9.43	9.43	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積　0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm　爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	持込	6,423.0	25.54	13.29	10.50	1.75	66.07	28.77	14.53	14.23	7.72	8.39	8.39	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積　0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm　爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	貸与	5,595.0	14.52	12.05	2.01	0.46	75.84	33.02	16.68	16.34	8.86	9.64	9.64	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積　0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm　爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	0.5km以下	持込	5,043.4	22.72	13.37	7.12	2.23	70.61	23.11	18.50	18.13	9.83	6.67	6.67	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積　0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm　爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	0.5km以下	貸与	4,695.4	16.99	14.36	2.39	0.24	75.84	24.81	19.88	19.47	10.56	7.17	7.17	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積　0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm　爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	1.0km以下	持込	5,215.4	22.69	12.93	7.60	2.16	70.58	24.64	17.89	17.53	9.51	6.73	6.73	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積　0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm　爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	1.0km以下	貸与	4,831.4	16.54	13.96	2.33	0.25	76.20	26.61	19.32	18.92	10.26	7.26	7.26	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積　0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm　爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	2.0km以下	持込	5,444.7	22.63	12.38	8.19	2.06	70.57	26.58	17.14	16.79	9.10	6.80	6.80	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積　0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm　爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	2.0km以下	貸与	5,012.7	15.97	13.45	2.24	0.28	76.64	28.84	18.62	18.24	9.89	7.39	7.39	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積　0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm　爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	3.0km以下	持込	5,846.1	22.56	11.53	9.11	1.92	70.53	29.55	15.96	15.64	8.48	6.91	6.91	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積　0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm　爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	3.0km以下	貸与	5,330.1	15.07	12.65	2.11	0.31	77.35	32.40	17.51	17.15	9.30	7.58	7.58	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積　0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm　爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
作業区分	塵芥の種類	D1D区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	4.0km以下	持込	6,247.5	22.50	10.79	9.91	1.80	70.49	32.15	14.94	14.63	7.93	7.01	7.01	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	4.0km以下	貸与	5,647.5	14.27	11.94	1.99	0.34	77.98	35.56	16.52	16.19	8.78	7.75	7.75	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	5.5km以下	持込	6,648.9	22.45	10.62	10.14	1.69	70.46	34.44	14.03	13.75	7.45	7.09	7.09	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	5.5km以下	貸与	5,964.9	13.55	11.30	1.88	0.37	78.54	38.39	15.64	15.32	8.31	7.91	7.91	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	7.0km以下	持込	7,107.6	22.39	11.33	9.48	1.58	70.43	36.73	13.13	12.86	6.97	7.18	7.18	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	7.0km以下	貸与	6,327.6	12.83	10.65	1.78	0.40	79.11	41.25	14.75	14.45	7.83	8.06	8.06	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	8.5km以下	持込	7,681.0	22.33	12.09	8.78	1.46	70.40	39.22	12.15	11.90	6.45	7.27	7.27	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	8.5km以下	貸与	6,781.0	12.03	9.94	1.66	0.43	79.73	44.41	13.76	13.48	7.31	8.24	8.24	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	10.0km以下	持込	8,197.1	22.28	12.69	8.22	1.37	70.38	41.16	11.38	11.15	6.05	7.34	7.34	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	10.0km以下	貸与	7,189.1	11.39	9.38	1.56	0.45	80.24	46.93	12.98	12.71	6.89	8.37	8.37	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	12.0km以下	持込	8,770.5	22.24	13.27	7.69	1.28	70.35	43.04	10.64	10.42	5.65	7.41	7.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	12.0km以下	貸与	7,642.5	10.76	8.82	1.47	0.47	80.73	49.38	12.21	11.96	6.49	8.51	8.51	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	14.0km以下	持込	9,343.9	22.20	13.79	7.21	1.20	70.32	44.69	9.99	9.78	5.30	7.48	7.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	14.0km以下	貸与	8,095.9	10.22	8.33	1.39	0.50	81.15	51.56	11.53	11.29	6.12	8.63	8.63	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	16.5km以下	持込	9,974.6	22.16	14.28	6.76	1.12	70.30	46.30	9.35	9.16	4.97	7.54	7.54	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	16.5km以下	貸与	8,594.6	9.67	7.84	1.31	0.52	81.58	53.71	10.86	10.63	5.77	8.75	8.75	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	19.5km以下	持込	10,663	22.12	14.75	6.32	1.05	70.29	47.83	8.75	8.57	4.65	7.59	7.59	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	D1D区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	19.5km以下	貸与	9,138.7	9.15	7.38	1.23	0.54	81.99	55.79	10.21	10.00	5.42	8.86	8.86	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	23.0km以下	持込	11,408	22.09	15.20	5.91	0.98	70.26	49.27	8.18	8.01	4.34	7.65	7.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	23.0km以下	貸与	9,728.1	8.64	6.93	1.15	0.56	82.39	57.78	9.59	9.39	5.09	8.97	8.97	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	27.5km以下	持込	12,154	22.05	15.59	5.54	0.92	70.26	50.55	7.68	7.52	4.08	7.69	7.69	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	27.5km以下	貸与	10,318	8.19	6.53	1.09	0.57	82.75	59.54	9.04	8.86	4.80	9.06	9.06	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	34.5km以下	持込	13,014	22.03	15.99	5.18	0.86	70.23	51.83	7.17	7.02	3.81	7.74	7.74	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	34.5km以下	貸与	10,998	7.74	6.13	1.02	0.59	83.10	61.32	8.48	8.31	4.51	9.16	9.16	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	46.0km以下	持込	13,988	22.00	16.38	4.82	0.80	70.21	53.10	6.67	6.53	3.54	7.79	7.79	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	46.0km以下	貸与	11,768	7.29	5.73	0.95	0.61	83.45	63.11	7.93	7.76	4.21	9.26	9.26	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	60.0km以下	持込	14,562	21.99	16.59	4.63	0.77	70.20	53.76	6.41	6.27	3.40	7.81	7.81	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	60.0km以下	貸与	12,222	7.05	5.51	0.92	0.62	83.64	64.05	7.63	7.48	4.05	9.31	9.31	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	0.5km以下	持込	5,043.4	22.72	13.37	7.12	2.23	70.61	23.11	18.50	18.13	9.83	6.67	6.67	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	0.5km以下	貸与	4,695.4	16.99	14.36	2.39	0.24	75.84	24.81	19.88	19.47	10.56	7.17	7.17	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	1.0km以下	持込	5,215.4	22.69	12.93	7.60	2.16	70.58	24.64	17.89	17.53	9.51	6.73	6.73	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	1.0km以下	貸与	4,831.4	16.54	13.96	2.33	0.25	76.20	26.61	19.32	18.92	10.26	7.26	7.26	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	2.0km以下	持込	5,444.7	22.63	12.38	8.19	2.06	70.57	26.58	17.14	16.79	9.10	6.80	6.80	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	2.0km以下	貸与	5,012.7	15.97	13.45	2.24	0.28	76.64	28.84	18.62	18.24	9.89	7.39	7.39	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	D1D区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	3.0km以下	持込	5,846.1	22.56	11.53	9.11	1.92	70.53	29.55	15.96	15.64	8.48	6.91	6.91	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	3.0km以下	貸与	5,330.1	15.07	12.65	2.11	0.31	77.35	32.40	17.51	17.15	9.30	7.58	7.58	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	4.0km以下	持込	6,247.5	22.50	10.79	9.91	1.80	70.49	32.15	14.94	14.63	7.93	7.01	7.01	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	4.0km以下	貸与	5,647.5	14.27	11.94	1.99	0.34	77.98	35.56	16.52	16.19	8.78	7.75	7.75	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	5.0km以下	持込	6,648.9	22.45	10.62	10.14	1.69	70.46	34.44	14.03	13.75	7.45	7.09	7.09	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	5.0km以下	貸与	5,964.9	13.55	11.30	1.88	0.37	78.54	38.39	15.64	15.32	8.31	7.91	7.91	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	6.5km以下	持込	7,107.6	22.39	11.33	9.48	1.58	70.43	36.73	13.13	12.86	6.97	7.18	7.18	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	6.5km以下	貸与	6,327.6	12.83	10.65	1.78	0.40	79.11	41.25	14.75	14.45	7.83	8.06	8.06	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	8.0km以下	持込	7,681.0	22.33	12.09	8.78	1.46	70.40	39.22	12.15	11.90	6.45	7.27	7.27	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	8.0km以下	貸与	6,781.0	12.03	9.94	1.66	0.43	79.73	44.41	13.76	13.48	7.31	8.24	8.24	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	9.5km以下	持込	8,197.1	22.28	12.69	8.22	1.37	70.38	41.16	11.38	11.15	6.05	7.34	7.34	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	9.5km以下	貸与	7,189.1	11.39	9.38	1.56	0.45	80.24	46.93	12.98	12.71	6.89	8.37	8.37	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	11.0km以下	持込	8,770.5	22.24	13.27	7.69	1.28	70.35	43.04	10.64	10.42	5.65	7.41	7.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	11.0km以下	貸与	7,642.5	10.76	8.82	1.47	0.47	80.73	49.38	12.21	11.96	6.49	8.51	8.51	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	13.0km以下	持込	9,343.9	22.20	13.79	7.21	1.20	70.32	44.69	9.99	9.78	5.30	7.48	7.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	13.0km以下	貸与	8,095.9	10.22	8.33	1.39	0.50	81.15	51.56	11.53	11.29	6.12	8.63	8.63	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	15.0km以下	持込	9,974.6	22.16	14.28	6.76	1.12	70.30	46.30	9.35	9.16	4.97	7.54	7.54	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	D1D区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	15.0km以下	貸与	8,594.6	9.67	7.84	1.31	0.52	81.58	53.71	10.86	10.63	5.77	8.75	8.75	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm 爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	17.5km以下	持込	10,663	22.12	14.75	6.32	1.05	70.29	47.83	8.75	8.57	4.65	7.59	7.59	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm 爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	17.5km以下	貸与	9,138.7	9.15	7.38	1.23	0.54	81.99	55.79	10.21	10.00	5.42	8.86	8.86	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm 爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	20.0km以下	持込	11,408	22.09	15.20	5.91	0.98	70.26	49.27	8.18	8.01	4.34	7.65	7.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm 爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	20.0km以下	貸与	9,728.1	8.64	6.93	1.15	0.56	82.39	57.78	9.59	9.39	5.09	8.97	8.97	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm 爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	23.0km以下	持込	12,154	22.05	15.59	5.54	0.92	70.26	50.55	7.68	7.52	4.08	7.69	7.69	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm 爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	23.0km以下	貸与	10,318	8.19	6.53	1.09	0.57	82.75	59.54	9.04	8.86	4.80	9.06	9.06	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm 爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	27.0km以下	持込	13,014	22.03	15.99	5.18	0.86	70.23	51.83	7.17	7.02	3.81	7.74	7.74	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm 爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	27.0km以下	貸与	10,998	7.74	6.13	1.02	0.59	83.10	61.32	8.48	8.31	4.51	9.16	9.16	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm 爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	32.0km以下	持込	13,988	22.00	16.38	4.82	0.80	70.21	53.10	6.67	6.53	3.54	7.79	7.79	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm 爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	32.0km以下	貸与	11,768	7.29	5.73	0.95	0.61	83.45	63.11	7.93	7.76	4.21	9.26	9.26	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm 爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	39.0km以下	持込	15,078	21.97	16.76	4.47	0.74	70.20	54.32	6.19	6.06	3.28	7.83	7.83	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm 爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	39.0km以下	貸与	12,630	6.85	5.34	0.89	0.62	83.80	64.85	7.39	7.23	3.92	9.35	9.35	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm 爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	53.0km以下	持込	16,225	21.94	17.10	4.15	0.69	70.18	55.43	5.75	5.63	3.05	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm 爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	53.0km以下	貸与	13,537	6.45	4.98	0.83	0.64	84.11	66.42	6.89	6.75	3.66	9.44	9.44	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm 爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	60.0km以下	持込	17,543	21.92	17.44	3.84	0.64	70.16	56.51	5.32	5.21	2.82	7.92	7.92	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm 爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	60.0km以下	貸与	14,579	6.05	4.62	0.77	0.66	84.42	67.99	6.40	6.27	3.40	9.53	9.53	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm 爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	D1D区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	持込	449.77	28.07	28.07	–	–	60.67	60.67	–	–	–	11.26	11.26	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	貸与	327.37	1.18	1.18	–	–	83.35	83.35	–	–	–	15.47	15.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	持込	489.45	28.07	28.07	–	–	60.67	60.67	–	–	–	11.26	11.26	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	貸与	356.25	1.18	1.18	–	–	83.35	83.35	–	–	–	15.47	15.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	持込	529.14	28.07	28.07	–	–	60.67	60.67	–	–	–	11.26	11.26	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	貸与	385.14	1.18	1.18	–	–	83.35	83.35	–	–	–	15.47	15.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	持込	615.12	28.07	28.07	–	–	60.67	60.67	–	–	–	11.26	11.26	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	貸与	447.72	1.18	1.18	–	–	83.35	83.35	–	–	–	15.47	15.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	持込	727.56	28.07	28.07	–	–	60.67	60.67	–	–	–	11.26	11.26	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	貸与	529.56	1.18	1.18	–	–	83.35	83.35	–	–	–	15.47	15.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	持込	793.70	28.07	28.07	–	–	60.67	60.67	–	–	–	11.26	11.26	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	貸与	577.70	1.18	1.18	–	–	83.35	83.35	–	–	–	15.47	15.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	持込	859.85	28.07	28.07	–	–	60.67	60.67	–	–	–	11.26	11.26	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	貸与	625.85	1.18	1.18	–	–	83.35	83.35	–	–	–	15.47	15.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	持込	992.13	28.07	28.07	–	–	60.67	60.67	–	–	–	11.26	11.26	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	貸与	722.13	1.18	1.18	–	–	83.35	83.35	–	–	–	15.47	15.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	持込	1,058.3	28.07	28.07	–	–	60.67	60.67	–	–	–	11.26	11.26	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	D1DI区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）						R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	貸与	770.27	1.18	1.18	–	–	83.35	83.35	–	–	–	15.47	15.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	持込	1,190.6	28.07	28.07	–	–	60.67	60.67	–	–	–	11.26	11.26	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	貸与	866.56	1.18	1.18	–	–	83.35	83.35	–	–	–	15.47	15.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	持込	1,322.8	28.07	28.07	–	–	60.67	60.67	–	–	–	11.26	11.26	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	貸与	962.84	1.18	1.18	–	–	83.35	83.35	–	–	–	15.47	15.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	持込	1,455.1	28.07	28.07	–	–	60.67	60.67	–	–	–	11.26	11.26	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	貸与	1,059.1	1.18	1.18	–	–	83.35	83.35	–	–	–	15.47	15.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	持込	1,587.4	28.07	28.07	–	–	60.67	60.67	–	–	–	11.26	11.26	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	貸与	1,155.4	1.18	1.18	–	–	83.35	83.35	–	–	–	15.47	15.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	持込	1,719.7	28.07	28.07	–	–	60.67	60.67	–	–	–	11.26	11.26	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	貸与	1,251.7	1.18	1.18	–	–	83.35	83.35	–	–	–	15.47	15.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	持込	1,918.1	28.07	28.07	–	–	60.67	60.67	–	–	–	11.26	11.26	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	貸与	1,396.1	1.18	1.18	–	–	83.35	83.35	–	–	–	15.47	15.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	持込	2,116.5	28.07	28.07	–	–	60.67	60.67	–	–	–	11.26	11.26	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	貸与	1,540.5	1.18	1.18	–	–	83.35	83.35	–	–	–	15.47	15.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	持込	2,315.0	28.07	28.07	–	–	60.67	60.67	–	–	–	11.26	11.26	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	貸与	1,685.0	1.18	1.18	–	–	83.35	83.35	–	–	–	15.47	15.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	D1DI区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	持込	2,447.3	28.07	28.07	–	–	60.67	60.67	–	–	–	11.26	11.26	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	貸与	1,781.3	1.18	1.18	–	–	83.35	83.35	–	–	–	15.47	15.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	持込	449.77	28.07	28.07	–	–	60.67	60.67	–	–	–	11.26	11.26	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	貸与	327.37	1.18	1.18	–	–	83.35	83.35	–	–	–	15.47	15.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	持込	489.45	28.07	28.07	–	–	60.67	60.67	–	–	–	11.26	11.26	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	貸与	356.25	1.18	1.18	–	–	83.35	83.35	–	–	–	15.47	15.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	持込	529.14	28.07	28.07	–	–	60.67	60.67	–	–	–	11.26	11.26	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	貸与	385.14	1.18	1.18	–	–	83.35	83.35	–	–	–	15.47	15.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	持込	615.12	28.07	28.07	–	–	60.67	60.67	–	–	–	11.26	11.26	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	貸与	447.72	1.18	1.18	–	–	83.35	83.35	–	–	–	15.47	15.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	持込	727.56	28.07	28.07	–	–	60.67	60.67	–	–	–	11.26	11.26	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	貸与	529.56	1.18	1.18	–	–	83.35	83.35	–	–	–	15.47	15.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	持込	793.70	28.07	28.07	–	–	60.67	60.67	–	–	–	11.26	11.26	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	貸与	577.70	1.18	1.18	–	–	83.35	83.35	–	–	–	15.47	15.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	持込	859.85	28.07	28.07	–	–	60.67	60.67	–	–	–	11.26	11.26	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	貸与	625.85	1.18	1.18	–	–	83.35	83.35	–	–	–	15.47	15.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	持込	992.13	28.07	28.07	–	–	60.67	60.67	–	–	–	11.26	11.26	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	貸与	722.13	1.18	1.18	–	–	83.35	83.35	–	–	–	15.47	15.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	持込	1,058.3	28.07	28.07	–	–	60.67	60.67	–	–	–	11.26	11.26	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	貸与	770.27	1.18	1.18	–	–	83.35	83.35	–	–	–	15.47	15.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	持込	1,190.6	28.07	28.07	–	–	60.67	60.67	–	–	–	11.26	11.26	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	貸与	866.56	1.18	1.18	–	–	83.35	83.35	–	–	–	15.47	15.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	持込	1,322.8	28.07	28.07	–	–	60.67	60.67	–	–	–	11.26	11.26	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	貸与	962.84	1.18	1.18	–	–	83.35	83.35	–	–	–	15.47	15.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	持込	1,455.1	28.07	28.07	–	–	60.67	60.67	–	–	–	11.26	11.26	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	貸与	1,059.1	1.18	1.18	–	–	83.35	83.35	–	–	–	15.47	15.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	持込	1,587.4	28.07	28.07	–	–	60.67	60.67	–	–	–	11.26	11.26	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	貸与	1,155.4	1.18	1.18	–	–	83.35	83.35	–	–	–	15.47	15.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	持込	1,719.7	28.07	28.07	–	–	60.67	60.67	–	–	–	11.26	11.26	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	貸与	1,251.7	1.18	1.18	–	–	83.35	83.35	–	–	–	15.47	15.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	持込	1,918.1	28.07	28.07	–	–	60.67	60.67	–	–	–	11.26	11.26	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	貸与	1,396.1	1.18	1.18	–	–	83.35	83.35	–	–	–	15.47	15.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	持込	2,116.5	28.07	28.07	–	–	60.67	60.67	–	–	–	11.26	11.26	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	貸与	1,540.5	1.18	1.18	–	–	83.35	83.35	–	–	–	15.47	15.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格																備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）						R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	持込	2,315.0	28.07	28.07	–	–	60.67	60.67	–	–	–	11.26	11.26	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	貸与	1,685.0	1.18	1.18	–	–	83.35	83.35	–	–	–	15.47	15.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	持込	2,513.4	28.07	28.07	–	–	60.67	60.67	–	–	–	11.26	11.26	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	貸与	1,829.4	1.18	1.18	–	–	83.35	83.35	–	–	–	15.47	15.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	持込	2,778.0	28.07	28.07	–	–	60.67	60.67	–	–	–	11.26	11.26	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	貸与	2,022.0	1.18	1.18	–	–	83.35	83.35	–	–	–	15.47	15.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	持込	3,042.5	28.07	28.07	–	–	60.67	60.67	–	–	–	11.26	11.26	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	貸与	2,214.5	1.18	1.18	–	–	83.35	83.35	–	–	–	15.47	15.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	0.5km以下	持込	1,662.9	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	0.5km以下	貸与	1,314.9	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	1.0km以下	持込	1,834.9	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	1.0km以下	貸与	1,450.9	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	2.0km以下	持込	2,064.2	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	2.0km以下	貸与	1,632.2	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	3.0km以下	持込	2,465.6	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	3.0km以下	貸与	1,949.6	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	4.0km以下	持込	2,867.0	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	D1DI区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
																					K （*印：賃料）			R				Z					
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	4.0km以下	貸与	2,267.0	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	5.5km以下	持込	3,268.4	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	5.5km以下	貸与	2,584.4	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	7.0km以下	持込	3,727.1	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	7.0km以下	貸与	2,947.1	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	8.5km以下	持込	4,300.5	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	8.5km以下	貸与	3,400.5	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	10.0km以下	持込	4,816.6	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	10.0km以下	貸与	3,808.6	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	12.0km以下	持込	5,390.0	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	12.0km以下	貸与	4,262.0	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	14.0km以下	持込	5,963.4	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	14.0km以下	貸与	4,715.4	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	16.5km以下	持込	6,594.1	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	16.5km以下	貸与	5,214.1	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	19.5km以下	持込	7,282.2	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	19.5km以下	貸与	5,758.2	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	D1D区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	23.0km以下	持込	8,027.6	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	23.0km以下	貸与	6,347.6	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	27.5km以下	持込	8,773.0	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	27.5km以下	貸与	6,937.0	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	34.5km以下	持込	9,633.1	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	34.5km以下	貸与	7,617.1	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	46.0km以下	持込	10,608	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	46.0km以下	貸与	8,387.9	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	60.0km以下	持込	11,181	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	60.0km以下	貸与	8,841.3	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	0.5km以下	持込	1,662.9	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	0.5km以下	貸与	1,314.9	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	1.0km以下	持込	1,834.9	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	1.0km以下	貸与	1,450.9	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	2.0km以下	持込	2,064.2	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	2.0km以下	貸与	1,632.2	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	3.0km以下	持込	2,465.6	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	3.0km以下	貸与	1,949.6	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	4.0km以下	持込	2,867.0	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	4.0km以下	貸与	2,267.0	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	5.0km以下	持込	3,268.4	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	5.0km以下	貸与	2,584.4	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	6.5km以下	持込	3,727.1	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	6.5km以下	貸与	2,947.1	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	8.0km以下	持込	4,300.5	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	8.0km以下	貸与	3,400.5	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	9.5km以下	持込	4,816.6	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	9.5km以下	貸与	3,808.6	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	11.0km以下	持込	5,390.0	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	11.0km以下	貸与	4,262.0	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	13.0km以下	持込	5,963.4	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	13.0km以下	貸与	4,715.4	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	15.0km以下	持込	6,594.1	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	15.0km以下	貸与	5,214.1	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	D1D区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	17.5km以下	持込	7,282.2	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	17.5km以下	貸与	5,758.2	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	20.0km以下	持込	8,027.6	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	20.0km以下	貸与	6,347.6	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	23.0km以下	持込	8,773.0	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	23.0km以下	貸与	6,937.0	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	27.0km以下	持込	9,633.1	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	27.0km以下	貸与	7,617.1	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	32.0km以下	持込	10,608	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	32.0km以下	貸与	8,387.9	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	39.0km以下	持込	11,697	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	39.0km以下	貸与	9,249.4	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	53.0km以下	持込	12,844	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	53.0km以下	貸与	10,156	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	60.0km以下	持込	14,163	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	60.0km以下	貸与	11,199	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込みのみ	-	-	-	-	9,047.4	0.00	-	-	-	100.00	76.65	17.13	6.22	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	-	-	-	-	-	-	-
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	持込	9,506.1	1.04	1.04	-	-	98.56	72.97	16.30	5.92	3.37	0.40	0.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	貸与	9,410.1	0.03	0.03	-	-	99.56	73.70	16.47	5.98	3.41	0.41	0.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	持込	9,563.5	1.16	1.16	-	-	98.39	72.54	16.20	5.88	3.77	0.45	0.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	貸与	9,455.5	0.03	0.03	-	-	99.52	73.37	16.39	5.95	3.81	0.45	0.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	持込	9,620.8	1.28	1.28	-	-	98.22	72.09	16.11	5.85	4.17	0.50	0.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	貸与	9,500.8	0.04	0.04	-	-	99.46	73.01	16.31	5.92	4.22	0.50	0.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	持込	9,735.5	1.52	1.52	-	-	97.89	71.25	15.92	5.78	4.94	0.59	0.59	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	貸与	9,591.5	0.04	0.04	-	-	99.36	72.32	16.16	5.87	5.01	0.60	0.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	持込	9,850.2	1.76	1.76	-	-	97.56	70.42	15.73	5.71	5.70	0.68	0.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	貸与	9,682.2	0.05	0.05	-	-	99.26	71.65	16.00	5.81	5.80	0.69	0.69	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	持込	9,964.8	1.98	1.98	-	-	97.25	69.61	15.55	6.44	5.65	0.77	0.77	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	貸与	9,772.8	0.06	0.06	-	-	99.15	70.97	15.86	6.56	5.76	0.79	0.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	持込	10,080	2.21	2.21	-	-	96.93	68.82	15.37	7.16	5.58	0.86	0.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	貸与	9,863.5	0.07	0.07	-	-	99.05	70.32	15.71	7.32	5.70	0.88	0.88	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	持込	10,194	2.43	2.43	-	-	96.63	68.04	15.20	7.87	5.52	0.94	0.94	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	貸与	9,954.2	0.07	0.07	-	-	98.96	69.68	15.57	8.06	5.65	0.97	0.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	持込	10,366	2.74	2.74	－	－	96.19	66.91	14.95	8.90	5.43	1.07	1.07	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	貸与	10,090	0.08	0.08	－	－	98.82	68.74	15.36	9.14	5.58	1.10	1.10	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	持込	10,481	2.95	2.95	－	－	95.90	66.19	14.78	9.56	5.37	1.15	1.15	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	貸与	10,181	0.09	0.09	－	－	98.73	68.13	15.22	9.85	5.53	1.18	1.18	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	持込	10,653	3.25	3.25	－	－	95.49	65.12	14.55	10.54	5.28	1.26	1.26	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	貸与	10,317	0.10	0.10	－	－	98.59	67.24	15.02	10.88	5.45	1.31	1.31	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	持込	10,825	3.54	3.54	－	－	95.08	64.09	14.31	11.48	5.20	1.38	1.38	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	貸与	10,453	0.11	0.11	－	－	98.46	66.37	14.82	11.89	5.38	1.43	1.43	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	持込	11,054	3.92	3.92	－	－	94.56	62.75	14.02	12.70	5.09	1.52	1.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	貸与	10,634	0.12	0.12	－	－	98.30	65.24	14.57	13.20	5.29	1.58	1.58	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	持込	11,226	4.19	4.19	－	－	94.18	61.79	13.80	13.58	5.01	1.63	1.63	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	貸与	10,770	0.13	0.13	－	－	98.17	64.41	14.39	14.15	5.22	1.70	1.70	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	持込	11,456	4.54	4.54	－	－	93.69	60.55	14.70	13.53	4.91	1.77	1.77	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	貸与	10,952	0.14	0.14	－	－	98.01	63.34	15.38	14.15	5.14	1.85	1.85	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	持込	11,742	4.95	4.95	－	－	93.12	59.08	16.05	13.20	4.79	1.93	1.93	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	貸与	11,178	0.16	0.16	－	－	97.81	62.06	16.86	13.86	5.03	2.03	2.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	持込	12,029	5.35	5.35	－	－	92.57	57.67	17.34	12.88	4.68	2.08	2.08	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	貸与	11,405	0.17	0.17	－	－	97.63	60.82	18.29	13.59	4.93	2.20	2.20	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	持込	12,144	5.50	5.50	－	－	92.36	57.13	17.84	12.76	4.63	2.14	2.14	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	貸与	11,496	0.18	0.18	－	－	97.56	60.35	18.84	13.48	4.89	2.26	2.26	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	持込	9,506.1	1.04	1.04	－	－	98.56	72.97	16.30	5.92	3.37	0.40	0.40	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　給油	パトロール	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	貸与	9,410.1	0.03	0.03	－	－	99.56	73.70	16.47	5.98	3.41	0.41	0.41	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　給油	パトロール	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	持込	9,563.5	1.16	1.16	－	－	98.39	72.54	16.20	5.88	3.77	0.45	0.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　給油	パトロール	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	貸与	9,455.5	0.03	0.03	－	－	99.52	73.37	16.39	5.95	3.81	0.45	0.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　給油	パトロール	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	持込	9,620.8	1.28	1.28	－	－	98.22	72.09	16.11	5.85	4.17	0.50	0.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　給油	パトロール	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	貸与	9,500.8	0.04	0.04	－	－	99.46	73.01	16.31	5.92	4.22	0.50	0.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　給油	パトロール	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	持込	9,735.5	1.52	1.52	－	－	97.89	71.25	15.92	5.78	4.94	0.59	0.59	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　給油	パトロール	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	貸与	9,591.5	0.04	0.04	－	－	99.36	72.32	16.16	5.87	5.01	0.60	0.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　給油	パトロール	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	持込	9,850.2	1.76	1.76	－	－	97.56	70.42	15.73	5.71	5.70	0.68	0.68	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　給油	パトロール	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	貸与	9,682.2	0.05	0.05	－	－	99.26	71.65	16.00	5.81	5.80	0.69	0.69	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　給油	パトロール	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	持込	9,964.8	1.98	1.98	－	－	97.25	69.61	15.55	6.44	5.65	0.77	0.77	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　給油	パトロール	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	貸与	9,772.8	0.06	0.06	－	－	99.15	70.97	15.86	6.56	5.76	0.79	0.79	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　給油	パトロール	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	持込	10,080	2.21	2.21	－	－	96.93	68.82	15.37	7.16	5.58	0.86	0.86	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　給油	パトロール	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	貸与	9,863.5	0.07	0.07	－	－	99.05	70.32	15.71	7.32	5.70	0.88	0.88	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　給油	パトロール	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	持込	10,194	2.43	2.43	–	–	96.63	68.04	15.20	7.87	5.52	0.94	0.94	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	貸与	9,954.2	0.07	0.07	–	–	98.96	69.68	15.57	8.06	5.65	0.97	0.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	持込	10,366	2.74	2.74	–	–	96.19	66.91	14.95	8.90	5.43	1.07	1.07	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	貸与	10,090	0.08	0.08	–	–	98.82	68.74	15.36	9.14	5.58	1.10	1.10	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	持込	10,481	2.95	2.95	–	–	95.90	66.19	14.78	9.56	5.37	1.15	1.15	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	貸与	10,181	0.09	0.09	–	–	98.73	68.13	15.22	9.85	5.53	1.18	1.18	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	持込	10,653	3.25	3.25	–	–	95.49	65.12	14.55	10.54	5.28	1.26	1.26	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	貸与	10,317	0.10	0.10	–	–	98.59	67.24	15.02	10.88	5.45	1.31	1.31	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	持込	10,825	3.54	3.54	–	–	95.08	64.09	14.31	11.48	5.20	1.38	1.38	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	貸与	10,453	0.11	0.11	–	–	98.46	66.37	14.82	11.89	5.38	1.43	1.43	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	持込	11,054	3.92	3.92	–	–	94.56	62.75	14.02	12.70	5.09	1.52	1.52	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	貸与	10,634	0.12	0.12	–	–	98.30	65.24	14.57	13.20	5.29	1.58	1.58	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	持込	11,226	4.19	4.19	–	–	94.18	61.79	13.80	13.58	5.01	1.63	1.63	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	貸与	10,770	0.13	0.13	–	–	98.17	64.41	14.39	14.15	5.22	1.70	1.70	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	持込	11,456	4.54	4.54	–	–	93.69	60.55	14.70	13.53	4.91	1.77	1.77	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	貸与	10,952	0.14	0.14	–	–	98.01	63.34	15.38	14.15	5.14	1.85	1.85	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	持込	11,742	4.95	4.95	–	–	93.12	59.08	16.05	13.20	4.79	1.93	1.93	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	貸与	11,178	0.16	0.16	–	–	97.81	62.06	16.86	13.86	5.03	2.03	2.03	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	持込	12,029	5.35	5.35	–	–	92.57	57.67	17.34	12.88	4.68	2.08	2.08	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	貸与	11,405	0.17	0.17	–	–	97.63	60.82	18.29	13.59	4.93	2.20	2.20	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	持込	12,316	5.73	5.73	–	–	92.04	56.33	18.56	12.58	4.57	2.23	2.23	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	貸与	11,632	0.19	0.19	–	–	97.45	59.63	19.66	13.32	4.84	2.36	2.36	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	持込	12,660	6.16	6.16	–	–	91.44	54.80	19.96	12.24	4.44	2.40	2.40	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	貸与	11,904	0.20	0.20	–	–	97.25	58.27	21.23	13.02	4.73	2.55	2.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	持込	13,004	6.57	6.57	–	–	90.87	53.35	21.28	11.91	4.33	2.56	2.56	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	貸与	12,176	0.22	0.22	–	–	97.05	56.97	22.73	12.73	4.62	2.73	2.73	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	0.5km以下	持込	10,710	3.35	3.35	–	–	95.35	64.77	14.47	10.86	5.25	1.30	1.30	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	0.5km以下	貸与	10,362	0.10	0.10	–	–	98.55	66.95	14.95	11.22	5.43	1.35	1.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	1.0km以下	持込	10,882	3.64	3.64	–	–	94.94	63.74	14.24	11.79	5.17	1.42	1.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	1.0km以下	貸与	10,498	0.11	0.11	–	–	98.42	66.08	14.76	12.22	5.36	1.47	1.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	2.0km以下	持込	11,112	4.01	4.01	–	–	94.43	62.44	13.94	12.99	5.06	1.56	1.56	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	2.0km以下	貸与	10,680	0.13	0.13	–	–	98.25	64.95	14.51	13.52	5.27	1.62	1.62	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	3.0km以下	持込	11,513	4.62	4.62	–	–	93.58	60.25	14.98	13.46	4.89	1.80	1.80	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	3.0km以下	貸与	10,997	0.15	0.15	–	–	97.97	63.08	15.68	14.09	5.12	1.88	1.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	4.0km以下	持込	11,914	5.19	5.19	–	–	92.79	58.24	16.83	13.00	4.72	2.02	2.02	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	4.0km以下	貸与	11,314	0.17	0.17	–	–	97.70	61.32	17.72	13.69	4.97	2.13	2.13	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	5.5km以下	持込	12,316	5.73	5.73	–	–	92.04	56.33	18.56	12.58	4.57	2.23	2.23	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	5.5km以下	貸与	11,632	0.19	0.19	–	–	97.45	59.63	19.66	13.32	4.84	2.36	2.36	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	7.0km以下	持込	12,775	6.30	6.30	–	–	91.25	54.31	20.41	12.13	4.40	2.45	2.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	7.0km以下	貸与	11,995	0.21	0.21	–	–	97.18	57.83	21.74	12.92	4.69	2.61	2.61	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	8.5km以下	持込	13,348	6.96	6.96	–	–	90.33	51.97	22.54	11.61	4.21	2.71	2.71	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	8.5km以下	貸与	12,448	0.23	0.23	–	–	96.86	55.72	24.17	12.45	4.52	2.91	2.91	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	10.0km以下	持込	13,864	7.50	7.50	–	–	89.58	50.04	24.30	11.18	4.06	2.92	2.92	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	10.0km以下	貸与	12,856	0.25	0.25	–	–	96.60	53.96	26.21	12.05	4.38	3.15	3.15	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	12.0km以下	持込	14,437	8.06	8.06	–	–	88.80	48.05	26.12	10.73	3.90	3.14	3.14	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	12.0km以下	貸与	13,309	0.27	0.27	–	–	96.32	52.12	28.33	11.64	4.23	3.41	3.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	14.0km以下	持込	15,011	8.58	8.58	–	–	88.08	46.22	27.79	10.32	3.75	3.34	3.34	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	14.0km以下	貸与	13,763	0.29	0.29	–	–	96.07	50.41	30.31	11.26	4.09	3.64	3.64	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	16.5km以下	持込	15,642	9.10	9.10	–	–	87.35	44.36	29.49	9.90	3.60	3.55	3.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	16.5km以下	貸与	14,262	0.31	0.31	–	–	95.80	48.65	32.35	10.86	3.94	3.89	3.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	19.5km以下	持込	16,330	9.63	9.63	–	–	86.62	42.49	31.20	9.49	3.44	3.75	3.75	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	19.5km以下	貸与	14,806	0.33	0.33	－	－	95.53	46.86	34.41	10.46	3.80	4.14	4.14	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	23.0km以下	持込	17,075	10.15	10.15	－	－	85.89	40.64	32.89	9.07	3.29	3.96	3.96	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	23.0km以下	貸与	15,395	0.35	0.35	－	－	95.26	45.07	36.48	10.06	3.65	4.39	4.39	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	27.5km以下	持込	17,820	10.63	10.63	－	－	85.23	38.94	34.44	8.69	3.16	4.14	4.14	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	27.5km以下	貸与	15,984	0.37	0.37	－	－	95.01	43.40	38.40	9.69	3.52	4.62	4.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	34.5km以下	持込	18,681	11.14	11.14	－	－	84.52	37.14	36.08	8.29	3.01	4.34	4.34	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	34.5km以下	貸与	16,665	0.39	0.39	－	－	94.75	41.64	40.44	9.30	3.37	4.86	4.86	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	46.0km以下	持込	19,655	11.66	11.66	－	－	83.80	37.79	35.27	7.88	2.86	4.54	4.54	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	46.0km以下	貸与	17,435	0.41	0.41	－	－	94.47	42.58	39.77	8.89	3.23	5.12	5.12	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	60.0km以下	持込	20,229	11.94	11.94	－	－	83.41	38.70	34.27	7.66	2.78	4.65	4.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	60.0km以下	貸与	17,889	0.42	0.42	－	－	94.32	43.76	38.76	8.66	3.14	5.26	5.26	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	0.5km以下	持込	10,710	3.35	3.35	－	－	95.35	64.77	14.47	10.86	5.25	1.30	1.30	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　給油	パトロール	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	0.5km以下	貸与	10,362	0.10	0.10	－	－	98.55	66.95	14.95	11.22	5.43	1.35	1.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　給油	パトロール	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	1.0km以下	持込	10,882	3.64	3.64	－	－	94.94	63.74	14.24	11.79	5.17	1.42	1.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　給油	パトロール	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	1.0km以下	貸与	10,498	0.11	0.11	－	－	98.42	66.08	14.76	12.22	5.36	1.47	1.47	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　給油	パトロール	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	2.0km以下	持込	11,112	4.01	4.01	－	－	94.43	62.44	13.94	12.99	5.06	1.56	1.56	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　給油	パトロール	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	2.0km以下	貸与	10,680	0.13	0.13	－	－	98.25	64.95	14.51	13.52	5.27	1.62	1.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　給油	パトロール	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	3.0km以下	持込	11,513	4.62	4.62	–	–	93.58	60.25	14.98	13.46	4.89	1.80	1.80	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	3.0km以下	貸与	10,997	0.15	0.15	–	–	97.97	63.08	15.68	14.09	5.12	1.88	1.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	4.0km以下	持込	11,914	5.19	5.19	–	–	92.79	58.24	16.83	13.00	4.72	2.02	2.02	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	4.0km以下	貸与	11,314	0.17	0.17	–	–	97.70	61.32	17.72	13.69	4.97	2.13	2.13	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	5.0km以下	持込	12,316	5.73	5.73	–	–	92.04	56.33	18.56	12.58	4.57	2.23	2.23	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	5.0km以下	貸与	11,632	0.19	0.19	–	–	97.45	59.63	19.66	13.32	4.84	2.36	2.36	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	6.5km以下	持込	12,775	6.30	6.30	–	–	91.25	54.31	20.41	12.13	4.40	2.45	2.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	6.5km以下	貸与	11,995	0.21	0.21	–	–	97.18	57.83	21.74	12.92	4.69	2.61	2.61	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	8.0km以下	持込	13,348	6.96	6.96	–	–	90.33	51.97	22.54	11.61	4.21	2.71	2.71	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	8.0km以下	貸与	12,448	0.23	0.23	–	–	96.86	55.72	24.17	12.45	4.52	2.91	2.91	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	9.5km以下	持込	13,864	7.50	7.50	–	–	89.58	50.04	24.30	11.18	4.06	2.92	2.92	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	9.5km以下	貸与	12,856	0.25	0.25	–	–	96.60	53.96	26.21	12.05	4.38	3.15	3.15	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	11.0km以下	持込	14,437	8.06	8.06	–	–	88.80	48.05	26.12	10.73	3.90	3.14	3.14	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	11.0km以下	貸与	13,309	0.27	0.27	–	–	96.32	52.12	28.33	11.64	4.23	3.41	3.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	13.0km以下	持込	15,011	8.58	8.58	–	–	88.08	46.22	27.79	10.32	3.75	3.34	3.34	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	13.0km以下	貸与	13,763	0.29	0.29	–	–	96.07	50.41	30.31	11.26	4.09	3.64	3.64	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	15.0km以下	持込	15,642	9.10	9.10	–	–	87.35	44.36	29.49	9.90	3.60	3.55	3.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
																					K （*印：賃料）			R				Z					
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	15.0km以下	貸与	14,262	0.31	0.31	–	–	95.80	48.65	32.35	10.86	3.94	3.89	3.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	17.5km以下	持込	16,330	9.63	9.63	–	–	86.62	42.49	31.20	9.49	3.44	3.75	3.75	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	17.5km以下	貸与	14,806	0.33	0.33	–	–	95.53	46.86	34.41	10.46	3.80	4.14	4.14	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	20.0km以下	持込	17,075	10.15	10.15	–	–	85.89	40.64	32.89	9.07	3.29	3.96	3.96	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	20.0km以下	貸与	15,395	0.35	0.35	–	–	95.26	45.07	36.48	10.06	3.65	4.39	4.39	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	23.0km以下	持込	17,820	10.63	10.63	–	–	85.23	38.94	34.44	8.69	3.16	4.14	4.14	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	23.0km以下	貸与	15,984	0.37	0.37	–	–	95.01	43.40	38.40	9.69	3.52	4.62	4.62	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	27.0km以下	持込	18,681	11.14	11.14	–	–	84.52	37.14	36.08	8.29	3.01	4.34	4.34	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	27.0km以下	貸与	16,665	0.39	0.39	–	–	94.75	41.64	40.44	9.30	3.37	4.86	4.86	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	32.0km以下	持込	19,655	11.66	11.66	–	–	83.80	37.79	35.27	7.88	2.86	4.54	4.54	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	32.0km以下	貸与	17,435	0.41	0.41	–	–	94.47	42.58	39.77	8.89	3.23	5.12	5.12	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	39.0km以下	持込	20,745	12.18	12.18	–	–	83.08	39.48	33.42	7.47	2.71	4.74	4.74	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	39.0km以下	貸与	18,297	0.43	0.43	–	–	94.19	44.76	37.89	8.47	3.07	5.38	5.38	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	53.0km以下	持込	21,892	12.67	12.67	–	–	82.39	41.07	31.67	7.08	2.57	4.94	4.94	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	53.0km以下	貸与	19,204	0.45	0.45	–	–	93.92	46.82	36.10	8.07	2.93	5.63	5.63	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	60.0km以下	持込	23,210	13.18	13.18	–	–	81.69	42.73	29.87	6.67	2.42	5.13	5.13	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	60.0km以下	貸与	20,246	0.47	0.47	–	–	93.64	48.97	34.24	7.65	2.78	5.89	5.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	持込	458.72	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	貸与	362.72	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	持込	516.06	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	貸与	408.06	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	持込	573.40	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	貸与	453.40	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	持込	688.08	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	貸与	544.08	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	持込	802.76	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	貸与	634.76	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	持込	917.44	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	貸与	725.44	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	持込	1,032.1	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	貸与	816.12	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	持込	1,146.8	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	貸与	906.80	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	持込	1,318.8	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	貸与	1,042.8	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	持込	1,433.5	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	貸与	1,133.5	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	持込	1,605.5	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	貸与	1,269.5	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	持込	1,777.5	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	貸与	1,405.5	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	持込	2,006.9	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	貸与	1,586.9	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	持込	2,178.9	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	貸与	1,722.9	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	持込	2,408.3	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	貸与	1,904.3	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	持込	2,695.0	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	貸与	2,131.0	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	持込	2,981.7	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	貸与	2,357.7	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	持込	3,096.4	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	貸与	2,448.4	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	持込	458.72	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	貸与	362.72	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	持込	516.06	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	貸与	408.06	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	持込	573.40	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	貸与	453.40	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	持込	688.08	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	貸与	544.08	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	持込	802.76	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	貸与	634.76	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	持込	917.44	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	貸与	725.44	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	持込	1,032.1	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	貸与	816.12	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	持込	1,146.8	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	貸与	906.80	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	持込	1,318.8	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	貸与	1,042.8	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	持込	1,433.5	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	貸与	1,133.5	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	持込	1,605.5	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	貸与	1,269.5	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	持込	1,777.5	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	貸与	1,405.5	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	持込	2,006.9	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	貸与	1,586.9	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	持込	2,178.9	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	貸与	1,722.9	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	持込	2,408.3	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	貸与	1,904.3	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	持込	2,695.0	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	貸与	2,131.0	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	持込	2,981.7	21.60	21.60	－	－	69.98	69.98	－	－	－	8.42	8.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	貸与	2,357.7	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	持込	3,268.4	21.60	21.60	－	－	69.98	69.98	－	－	－	8.42	8.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	貸与	2,584.4	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	持込	3,612.4	21.60	21.60	－	－	69.98	69.98	－	－	－	8.42	8.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	貸与	2,856.4	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	持込	3,956.5	21.60	21.60	－	－	69.98	69.98	－	－	－	8.42	8.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	貸与	3,128.5	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	0.5km以下	持込	1,662.9	21.60	21.60	－	－	69.98	69.98	－	－	－	8.42	8.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	0.5km以下	貸与	1,314.9	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	1.0km以下	持込	1,834.9	21.60	21.60	－	－	69.98	69.98	－	－	－	8.42	8.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	1.0km以下	貸与	1,450.9	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	2.0km以下	持込	2,064.2	21.60	21.60	－	－	69.98	69.98	－	－	－	8.42	8.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	2.0km以下	貸与	1,632.2	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	3.0km以下	持込	2,465.6	21.60	21.60	－	－	69.98	69.98	－	－	－	8.42	8.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	3.0km以下	貸与	1,949.6	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	4.0km以下	持込	2,867.0	21.60	21.60	－	－	69.98	69.98	－	－	－	8.42	8.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	4.0km以下	貸与	2,267.0	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	5.5km以下	持込	3,268.4	21.60	21.60	－	－	69.98	69.98	－	－	－	8.42	8.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	5.5km以下	貸与	2,584.4	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	7.0km以下	持込	3,727.1	21.60	21.60	－	－	69.98	69.98	－	－	－	8.42	8.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	7.0km以下	貸与	2,947.1	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	8.5km以下	持込	4,300.5	21.60	21.60	－	－	69.98	69.98	－	－	－	8.42	8.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	8.5km以下	貸与	3,400.5	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	10.0km以下	持込	4,816.6	21.60	21.60	－	－	69.98	69.98	－	－	－	8.42	8.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	10.0km以下	貸与	3,808.6	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	12.0km以下	持込	5,390.0	21.60	21.60	－	－	69.98	69.98	－	－	－	8.42	8.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	12.0km以下	貸与	4,262.0	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	14.0km以下	持込	5,963.4	21.60	21.60	－	－	69.98	69.98	－	－	－	8.42	8.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	14.0km以下	貸与	4,715.4	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	16.5km以下	持込	6,594.1	21.60	21.60	－	－	69.98	69.98	－	－	－	8.42	8.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	16.5km以下	貸与	5,214.1	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	19.5km以下	持込	7,282.2	21.60	21.60	－	－	69.98	69.98	－	－	－	8.42	8.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	19.5km以下	貸与	5,758.2	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	23.0km以下	持込	8,027.6	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	23.0km以下	貸与	6,347.6	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	27.5km以下	持込	8,773.0	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	27.5km以下	貸与	6,937.0	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	34.5km以下	持込	9,633.1	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	34.5km以下	貸与	7,617.1	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	46.0km以下	持込	10,608	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	46.0km以下	貸与	8,387.9	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	60.0km以下	持込	11,181	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	60.0km以下	貸与	8,841.3	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	0.5km以下	持込	1,662.9	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	0.5km以下	貸与	1,314.9	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	1.0km以下	持込	1,834.9	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	1.0km以下	貸与	1,450.9	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	2.0km以下	持込	2,064.2	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	2.0km以下	貸与	1,632.2	0.86	0.86	–	–	88.49	88.49	–	–	–	10.65	10.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	3.0km以下	持込	2,465.6	21.60	21.60	–	–	69.98	69.98	–	–	–	8.42	8.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	3.0km以下	貸与	1,949.6	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	4.0km以下	持込	2,867.0	21.60	21.60	－	－	69.98	69.98	－	－	－	8.42	8.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	4.0km以下	貸与	2,267.0	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	5.0km以下	持込	3,268.4	21.60	21.60	－	－	69.98	69.98	－	－	－	8.42	8.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	5.0km以下	貸与	2,584.4	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	6.5km以下	持込	3,727.1	21.60	21.60	－	－	69.98	69.98	－	－	－	8.42	8.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	6.5km以下	貸与	2,947.1	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	8.0km以下	持込	4,300.5	21.60	21.60	－	－	69.98	69.98	－	－	－	8.42	8.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	8.0km以下	貸与	3,400.5	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	9.5km以下	持込	4,816.6	21.60	21.60	－	－	69.98	69.98	－	－	－	8.42	8.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	9.5km以下	貸与	3,808.6	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	11.0km以下	持込	5,390.0	21.60	21.60	－	－	69.98	69.98	－	－	－	8.42	8.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	11.0km以下	貸与	4,262.0	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	13.0km以下	持込	5,963.4	21.60	21.60	－	－	69.98	69.98	－	－	－	8.42	8.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	13.0km以下	貸与	4,715.4	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	15.0km以下	持込	6,594.1	21.60	21.60	－	－	69.98	69.98	－	－	－	8.42	8.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	15.0km以下	貸与	5,214.1	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	17.5km以下	持込	7,282.2	21.60	21.60	－	－	69.98	69.98	－	－	－	8.42	8.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	17.5km以下	貸与	5,758.2	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	20.0km以下	持込	8,027.6	21.60	21.60	－	－	69.98	69.98	－	－	－	8.42	8.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	20.0km以下	貸与	6,347.6	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	23.0km以下	持込	8,773.0	21.60	21.60	－	－	69.98	69.98	－	－	－	8.42	8.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	23.0km以下	貸与	6,937.0	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	27.0km以下	持込	9,633.1	21.60	21.60	－	－	69.98	69.98	－	－	－	8.42	8.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	27.0km以下	貸与	7,617.1	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	32.0km以下	持込	10,608	21.60	21.60	－	－	69.98	69.98	－	－	－	8.42	8.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	32.0km以下	貸与	8,387.9	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	39.0km以下	持込	11,697	21.60	21.60	－	－	69.98	69.98	－	－	－	8.42	8.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	39.0km以下	貸与	9,249.4	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	53.0km以下	持込	12,844	21.60	21.60	－	－	69.98	69.98	－	－	－	8.42	8.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	53.0km以下	貸与	10,156	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	60.0km以下	持込	14,163	21.60	21.60	－	－	69.98	69.98	－	－	－	8.42	8.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	60.0km以下	貸与	11,199	0.86	0.86	－	－	88.49	88.49	－	－	－	10.65	10.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.194【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾛｯﾄﾞ工法	1.0m以上 2.0m未満	1.0	16,293	11.86	8.85	1.94	-	83.95	38.27	20.92	17.14	-	4.19	3.26	0.55	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	1.0m以上 2.0m未満	1.1	16,420	11.77	8.78	1.92	-	83.31	37.98	20.76	17.01	-	4.92	3.23	1.25	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	1.0m以上 2.0m未満	1.2	16,547	11.69	8.72	1.91	-	82.65	37.66	20.60	16.88	-	5.66	3.21	1.94	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	1.0m以上 2.0m未満	1.3	18,146	11.62	8.67	1.90	-	82.22	37.46	20.50	16.79	-	6.16	3.19	2.41	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	1.0m以上 2.0m未満	1.4	18,273	11.54	8.61	1.88	-	81.66	37.21	20.35	16.68	-	6.80	3.17	3.02	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	1.0m以上 2.0m未満	1.5	18,400	11.46	8.55	1.87	-	81.10	36.97	20.21	16.56	-	7.44	3.63	3.14	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	1.0m以上 2.0m未満	1.6	18,527	11.38	8.49	1.86	-	80.55	36.72	20.07	16.45	-	8.07	4.22	3.12	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	1.0m以上 2.0m未満	1.7	18,654	11.30	8.44	1.84	-	80.00	36.47	19.94	16.33	-	8.70	4.81	3.10	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	1.0m以上 2.0m未満	1.8	20,253	11.28	8.42	1.84	-	79.81	36.37	19.89	16.30	-	8.91	5.00	3.10	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	2.0m以上 3.0m未満	1.0	19,304	11.83	8.83	1.93	-	83.74	38.17	20.87	17.10	-	4.43	3.25	0.78	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	2.0m以上 3.0m未満	1.1	19,431	11.76	8.77	1.92	-	83.18	37.90	20.73	16.99	-	5.06	3.23	1.37	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	2.0m以上 3.0m未満	1.2	21,157	11.63	8.68	1.90	-	82.28	37.50	20.51	16.80	-	6.09	3.19	2.35	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	2.0m以上 3.0m未満	1.3	21,411	11.49	8.57	1.88	-	81.31	37.07	20.26	16.60	-	7.20	3.40	3.15	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	2.0m以上 3.0m未満	1.4	21,538	11.41	8.52	1.86	-	80.84	36.84	20.15	16.51	-	7.75	3.92	3.13	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	2.0m以上 3.0m未満	1.5	23,264	11.33	8.45	1.85	-	80.17	36.54	19.98	16.37	-	8.50	4.62	3.11	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	2.0m以上 3.0m未満	1.6	23,518	11.21	8.36	1.83	-	79.30	36.13	19.77	16.20	-	9.49	5.55	3.08	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.194【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾛｯﾄﾞ工法	2.0m以上 3.0m未満	1.7	25,117	11.19	8.35	1.83	-	79.22	36.11	19.74	16.18	-	9.59	5.65	3.07	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	2.0m以上 3.0m未満	1.8	25,371	11.08	8.27	1.81	-	78.42	35.75	19.54	16.01	-	10.50	6.51	3.04	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	3.0m以上 4.0m未満	1.0	22,315	11.81	8.81	1.93	-	83.59	38.10	20.83	17.07	-	4.60	3.24	0.95	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	3.0m以上 4.0m未満	1.1	24,041	11.70	8.73	1.91	-	82.75	37.70	20.63	16.90	-	5.55	3.21	1.84	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	3.0m以上 4.0m未満	1.2	24,295	11.58	8.64	1.89	-	81.88	37.31	20.41	16.72	-	6.54	3.18	2.77	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	3.0m以上 4.0m未満	1.3	26,148	11.41	8.52	1.86	-	80.85	36.85	20.15	16.51	-	7.74	3.90	3.14	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	3.0m以上 4.0m未満	1.4	26,402	11.31	8.44	1.85	-	80.08	36.50	19.96	16.35	-	8.61	4.73	3.10	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	3.0m以上 4.0m未満	1.5	28,128	11.25	8.39	1.84	-	79.57	36.26	19.83	16.25	-	9.18	5.26	3.09	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	3.0m以上 4.0m未満	1.6	29,981	11.14	8.31	1.82	-	78.80	35.91	19.64	16.09	-	10.06	6.09	3.06	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	3.0m以上 4.0m未満	1.7	30,235	11.04	8.24	1.80	-	78.14	35.60	19.48	15.96	-	10.82	6.81	3.03	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	3.0m以上 4.0m未満	1.8	31,961	11.00	8.21	1.79	-	77.81	35.46	19.39	15.89	-	11.19	7.16	3.02	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	4.0m以上 5.0m未満	1.0	23,854	11.79	8.80	1.92	-	83.41	38.02	20.79	17.03	-	4.80	3.23	1.14	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	4.0m以上 5.0m未満	1.1	25,707	11.62	8.67	1.90	-	82.22	37.46	20.50	16.79	-	6.16	3.19	2.41	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	4.0m以上 5.0m未満	1.2	26,088	11.45	8.54	1.87	-	81.03	36.92	20.20	16.55	-	7.52	3.70	3.14	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	4.0m以上 5.0m未満	1.3	27,941	11.33	8.45	1.85	-	80.09	36.49	19.97	16.36	-	8.58	4.69	3.11	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	4.0m以上 5.0m未満	1.4	29,794	11.21	8.36	1.83	-	79.29	36.14	19.76	16.19	-	9.50	5.56	3.08	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.194【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K				R					Z					K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾛｯﾄﾞ工法	4.0m以上5.0m未満	1.5	31,647	11.11	8.29	1.81	-	78.58	35.80	19.59	16.05	-	10.31	6.33	3.05	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	4.0m以上5.0m未満	1.6	32,028	10.97	8.19	1.79	-	77.65	35.39	19.35	15.86	-	11.38	7.34	3.01	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	4.0m以上5.0m未満	1.7	33,881	10.90	8.13	1.78	-	77.06	35.11	19.21	15.74	-	12.04	7.96	2.99	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	4.0m以上5.0m未満	1.8	35,734	10.82	8.07	1.77	-	76.56	34.90	19.08	15.63	-	12.62	8.51	2.97	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	5.0m以上6.0m未満	1.0	26,865	11.78	8.79	1.92	-	83.31	37.96	20.77	17.01	-	4.91	3.23	1.24	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	5.0m以上6.0m未満	1.1	28,718	11.63	8.68	1.90	-	82.27	37.50	20.50	16.80	-	6.10	3.19	2.36	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	5.0m以上6.0m未満	1.2	30,698	11.45	8.54	1.87	-	81.01	36.92	20.19	16.54	-	7.54	3.72	3.14	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	5.0m以上6.0m未満	1.3	32,678	11.29	8.43	1.84	-	79.91	36.41	19.92	16.32	-	8.80	4.90	3.10	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	5.0m以上6.0m未満	1.4	33,059	11.16	8.33	1.82	-	79.00	36.01	19.69	16.13	-	9.84	5.89	3.06	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	5.0m以上6.0m未満	1.5	35,039	11.03	8.23	1.80	-	78.07	35.58	19.46	15.94	-	10.90	6.88	3.03	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	5.0m以上6.0m未満	1.6	37,019	10.92	8.15	1.78	-	77.25	35.19	19.26	15.78	-	11.83	7.76	3.00	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	5.0m以上6.0m未満	1.7	38,872	10.85	8.10	1.77	-	76.77	34.99	19.13	15.68	-	12.38	8.28	2.98	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	5.0m以上6.0m未満	1.8	40,852	10.74	8.02	1.75	-	76.11	34.69	18.97	15.54	-	13.15	9.01	2.95	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	6.0m以上7.0m未満	1.0	28,404	11.75	8.77	1.92	-	83.17	37.90	20.73	16.99	-	5.08	3.23	1.39	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	6.0m以上7.0m未満	1.1	30,384	11.57	8.63	1.89	-	81.86	37.32	20.40	16.71	-	6.57	3.17	2.81	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	6.0m以上7.0m未満	1.2	32,364	11.40	8.51	1.86	-	80.68	36.76	20.11	16.48	-	7.92	4.07	3.13	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.194【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾛｯﾄﾞ工法	6.0m以上7.0m未満	1.3	34,471	11.22	8.37	1.83	-	79.36	36.16	19.78	16.21	-	9.42	5.49	3.08	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	6.0m以上7.0m未満	1.4	36,451	11.08	8.27	1.81	-	78.47	35.76	19.56	16.02	-	10.45	6.46	3.04	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	6.0m以上7.0m未満	1.5	38,431	10.97	8.19	1.79	-	77.66	35.40	19.35	15.86	-	11.37	7.33	3.01	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	6.0m以上7.0m未満	1.6	40,538	10.84	8.09	1.77	-	76.69	34.96	19.11	15.66	-	12.47	8.37	2.97	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	6.0m以上7.0m未満	1.7	42,518	10.74	8.02	1.75	-	76.04	34.65	18.95	15.53	-	13.22	9.07	2.95	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	6.0m以上7.0m未満	1.8	44,497	10.67	7.96	1.74	-	75.44	34.37	18.81	15.41	-	13.89	9.70	2.93	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	7.0m以上8.0m未満	1.0	31,415	11.75	8.77	1.92	-	83.12	37.88	20.72	16.97	-	5.13	3.22	1.45	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	7.0m以上8.0m未満	1.1	33,522	11.53	8.61	1.88	-	81.61	37.20	20.34	16.66	-	6.86	3.16	3.08	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	7.0m以上8.0m未満	1.2	35,629	11.34	8.46	1.85	-	80.28	36.59	20.01	16.39	-	8.38	4.51	3.11	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	7.0m以上8.0m未満	1.3	39,208	11.20	8.36	1.83	-	79.30	36.15	19.76	16.19	-	9.50	5.57	3.07	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	7.0m以上8.0m未満	1.4	41,315	11.05	8.25	1.80	-	78.26	35.67	19.50	15.98	-	10.69	6.69	3.03	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	7.0m以上8.0m未満	1.5	43,422	10.92	8.15	1.78	-	77.33	35.25	19.27	15.79	-	11.75	7.69	3.00	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	7.0m以上8.0m未満	1.6	45,528	10.80	8.06	1.76	-	76.48	34.86	19.06	15.62	-	12.72	8.60	2.97	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	7.0m以上8.0m未満	1.7	47,635	10.70	7.98	1.75	-	75.70	34.50	18.87	15.46	-	13.60	9.43	2.94	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	7.0m以上8.0m未満	1.8	51,214	10.64	7.94	1.74	-	75.26	34.30	18.76	15.37	-	14.10	9.90	2.92	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	8.0m以上9.0m未満	1.0	34,426	11.74	8.76	1.92	-	83.08	37.87	20.71	16.96	-	5.18	3.22	1.49	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-

No.194【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾛｯﾄﾞ工法	8.0m以上 9.0m未満	1.1	36,533	11.54	8.61	1.88	-	81.69	37.23	20.36	16.68	-	6.77	3.17	2.99	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	8.0m以上 9.0m未満	1.2	40,239	11.35	8.47	1.85	-	80.35	36.61	20.03	16.41	-	8.30	4.43	3.12	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	8.0m以上 9.0m未満	1.3	42,473	11.17	8.34	1.82	-	79.04	36.02	19.70	16.14	-	9.79	5.83	3.07	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	8.0m以上 9.0m未満	1.4	44,580	11.04	8.24	1.80	-	78.10	35.59	19.47	15.95	-	10.86	6.85	3.03	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	8.0m以上 9.0m未満	1.5	48,286	10.92	8.15	1.78	-	77.25	35.19	19.26	15.78	-	11.83	7.76	3.00	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	8.0m以上 9.0m未満	1.6	50,519	10.79	8.05	1.76	-	76.29	34.76	19.02	15.58	-	12.92	8.79	2.96	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	8.0m以上 9.0m未満	1.7	54,098	10.72	8.00	1.75	-	75.85	34.57	18.90	15.49	-	13.43	9.27	2.94	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	8.0m以上 9.0m未満	1.8	56,332	10.60	7.91	1.73	-	75.06	34.20	18.71	15.33	-	14.34	10.13	2.91	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	9.0m以上 10.0m未満	1.0	35,965	11.72	8.75	1.91	-	82.98	37.82	20.68	16.94	-	5.30	3.22	1.60	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	9.0m以上 10.0m未満	1.1	38,199	11.50	8.58	1.88	-	81.38	37.09	20.28	16.62	-	7.12	3.32	3.16	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	9.0m以上 10.0m未満	1.2	41,905	11.33	8.45	1.85	-	80.11	36.50	19.97	16.36	-	8.56	4.68	3.11	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	9.0m以上 10.0m未満	1.3	45,738	11.14	8.31	1.82	-	78.84	35.93	19.65	16.10	-	10.02	6.05	3.06	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	9.0m以上 10.0m未満	1.4	47,971	10.99	8.20	1.79	-	77.76	35.44	19.38	15.88	-	11.25	7.21	3.02	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	9.0m以上 10.0m未満	1.5	50,205	10.85	8.10	1.77	-	76.78	34.99	19.14	15.68	-	12.37	8.27	2.98	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	9.0m以上 10.0m未満	1.6	54,038	10.73	8.01	1.75	-	75.94	34.60	18.93	15.51	-	13.33	9.18	2.94	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	9.0m以上 10.0m未満	1.7	56,272	10.61	7.92	1.73	-	75.14	34.25	18.73	15.34	-	14.25	10.05	2.91	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.194【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ﾛｯﾄﾞ工法	9.0m以上10.0m未満	1.8	59,978	10.55	7.87	1.72	－	74.64	34.02	18.60	15.24	－	14.81	10.58	2.89	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	10.0m以上11.0m未満	1.0	38,976	11.72	8.75	1.91	－	82.95	37.81	20.67	16.94	－	5.33	3.22	1.63	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　バトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	10.0m以上11.0m未満	1.1	42,809	11.50	8.58	1.88	－	81.33	37.06	20.27	16.61	－	7.17	3.37	3.15	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	10.0m以上11.0m未満	1.2	45,170	11.28	8.42	1.84	－	79.84	36.39	19.90	16.30	－	8.88	4.98	3.10	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	10.0m以上11.0m未満	1.3	49,003	11.11	8.29	1.81	－	78.67	35.86	19.61	16.06	－	10.22	6.24	3.05	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	10.0m以上11.0m未満	1.4	52,835	10.97	8.19	1.79	－	77.67	35.40	19.36	15.86	－	11.36	7.32	3.01	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	10.0m以上11.0m未満	1.5	56,668	10.85	8.10	1.77	－	76.80	35.01	19.14	15.68	－	12.35	8.25	2.98	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	10.0m以上11.0m未満	1.6	59,029	10.72	8.00	1.75	－	75.83	34.55	18.90	15.49	－	13.45	9.29	2.94	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	10.0m以上11.0m未満	1.7	62,862	10.62	7.93	1.73	－	75.17	34.26	18.73	15.35	－	14.21	10.01	2.91	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	10.0m以上11.0m未満	1.8	66,695	10.53	7.86	1.72	－	74.59	34.00	18.59	15.23	－	14.88	10.64	2.89	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	11.0m以上12.0m未満	1.0	40,515	11.71	8.74	1.91	－	82.87	37.77	20.65	16.92	－	5.42	3.21	1.72	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　バトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	11.0m以上12.0m未満	1.1	44,348	11.49	8.57	1.88	－	81.32	37.07	20.27	16.60	－	7.19	3.39	3.15	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	11.0m以上12.0m未満	1.2	48,308	11.27	8.41	1.84	－	79.80	36.37	19.89	16.29	－	8.93	5.03	3.09	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	11.0m以上12.0m未満	1.3	50,668	11.10	8.28	1.81	－	78.52	35.78	19.57	16.04	－	10.38	6.39	3.05	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	11.0m以上12.0m未満	1.4	54,628	10.93	8.16	1.78	－	77.40	35.28	19.29	15.80	－	11.67	7.61	3.00	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	11.0m以上12.0m未満	1.5	58,588	10.80	8.06	1.76	－	76.41	34.83	19.04	15.60	－	12.79	8.67	2.96	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－

No.194【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ﾛｯﾄﾞ工法	11.0m以上12.0m未満	1.6	62,548	10.68	7.97	1.74	－	75.54	34.42	18.83	15.43	－	13.78	9.60	2.93	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	11.0m以上12.0m未満	1.7	64,909	10.56	7.88	1.72	－	74.70	34.04	18.62	15.26	－	14.74	10.50	2.90	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	11.0m以上12.0m未満	1.8	68,869	10.47	7.81	1.71	－	74.02	33.73	18.45	15.12	－	15.51	11.23	2.87	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	12.0m以上13.0m未満	1.0	43,526	11.71	8.74	1.91	－	82.85	37.76	20.65	16.92	－	5.44	3.21	1.74	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　バトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	12.0m以上13.0m未満	1.1	47,486	11.47	8.56	1.87	－	81.18	37.00	20.23	16.58	－	7.35	3.54	3.15	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	12.0m以上13.0m未満	1.2	51,445	11.27	8.41	1.84	－	79.77	36.36	19.88	16.29	－	8.96	5.06	3.09	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	12.0m以上13.0m未満	1.3	55,532	11.07	8.26	1.81	－	78.37	35.72	19.53	16.00	－	10.56	6.56	3.04	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	12.0m以上13.0m未満	1.4	59,492	10.92	8.15	1.78	－	77.35	35.27	19.27	15.79	－	11.73	7.67	3.00	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	12.0m以上13.0m未満	1.5	63,452	10.80	8.06	1.76	－	76.43	34.83	19.05	15.61	－	12.77	8.65	2.96	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	12.0m以上13.0m未満	1.6	67,539	10.67	7.96	1.74	－	75.48	34.41	18.81	15.41	－	13.85	9.66	2.93	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	12.0m以上13.0m未満	1.7	71,499	10.57	7.89	1.72	－	74.78	34.08	18.64	15.27	－	14.65	10.42	2.90	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	12.0m以上13.0m未満	1.8	75,459	10.48	7.82	1.71	－	74.15	33.80	18.48	15.14	－	15.37	11.10	2.88	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	13.0m以上14.0m未満	1.0	46,537	11.70	8.73	1.91	－	82.84	37.76	20.65	16.91	－	5.46	3.21	1.76	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　バトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	13.0m以上14.0m未満	1.1	50,624	11.46	8.55	1.87	－	81.05	36.94	20.20	16.55	－	7.49	3.67	3.14	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	13.0m以上14.0m未満	1.2	54,710	11.24	8.39	1.83	－	79.56	36.27	19.83	16.24	－	9.20	5.29	3.08	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	13.0m以上14.0m未満	1.3	60,269	11.08	8.27	1.81	－	78.40	35.73	19.54	16.01	－	10.52	6.53	3.04	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－

No.194【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾛｯﾄﾞ工法	13.0m以上14.0m未満	1.4	64,356	10.92	8.15	1.78	-	77.28	35.22	19.26	15.78	-	11.80	7.73	3.00	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトルー給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	13.0m以上14.0m未満	1.5	68,443	10.79	8.05	1.76	-	76.30	34.77	19.02	15.58	-	12.91	8.78	2.96	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトルー給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	13.0m以上14.0m未満	1.6	72,530	10.66	7.95	1.74	-	75.43	34.38	18.80	15.40	-	13.91	9.72	2.93	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトルー給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	13.0m以上14.0m未満	1.7	76,617	10.55	7.87	1.72	-	74.66	34.03	18.61	15.24	-	14.79	10.56	2.89	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトルー給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	13.0m以上14.0m未満	1.8	82,176	10.48	7.82	1.71	-	74.14	33.79	18.48	15.14	-	15.38	11.11	2.88	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトルー給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	14.0m以上15.0m未満	1.0	48,076	11.70	8.73	1.91	-	82.76	37.71	20.63	16.90	-	5.54	3.21	1.83	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　バトルー給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	14.0m以上15.0m未満	1.1	52,162	11.46	8.55	1.87	-	81.04	36.93	20.20	16.55	-	7.50	3.68	3.14	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトルー給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	14.0m以上15.0m未満	1.2	57,848	11.24	8.39	1.83	-	79.53	36.25	19.82	16.24	-	9.23	5.31	3.08	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトルー給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	14.0m以上15.0m未満	1.3	61,935	11.07	8.26	1.81	-	78.29	35.67	19.52	15.99	-	10.64	6.64	3.04	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトルー給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	14.0m以上15.0m未満	1.4	66,149	10.90	8.13	1.78	-	77.06	35.11	19.21	15.74	-	12.04	7.96	2.99	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトルー給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	14.0m以上15.0m未満	1.5	70,363	10.73	8.01	1.75	-	76.00	34.64	18.94	15.52	-	13.27	9.12	2.95	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトルー給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	14.0m以上15.0m未満	1.6	76,049	10.62	7.93	1.73	-	75.22	34.28	18.75	15.36	-	14.16	9.96	2.92	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトルー給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	14.0m以上15.0m未満	1.7	80,136	10.52	7.85	1.72	-	74.49	33.96	18.56	15.21	-	14.99	10.74	2.89	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトルー給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	14.0m以上15.0m未満	1.8	84,350	10.41	7.77	1.70	-	73.71	33.60	18.37	15.05	-	15.88	11.58	2.86	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトルー給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	15.0m以上16.0m未満	1.0	51,087	11.70	8.73	1.91	-	82.75	37.70	20.63	16.90	-	5.55	3.21	1.84	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　バトルー給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	15.0m以上16.0m未満	1.1	55,300	11.45	8.54	1.87	-	80.94	36.88	20.18	16.53	-	7.61	3.78	3.14	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトルー給油	-	-	-	-

No.194【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ﾛｯﾄﾞ工法	15.0m以上16.0m未満	1.2	60,986	11.24	8.39	1.83	-	79.52	36.24	19.82	16.24	-	9.24	5.32	3.08	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	15.0m以上16.0m未満	1.3	66,799	11.04	8.24	1.80	-	78.19	35.63	19.49	15.97	-	10.77	6.76	3.03	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	15.0m以上16.0m未満	1.4	71,013	10.89	8.12	1.78	-	77.04	35.11	19.20	15.73	-	12.07	7.99	2.99	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	15.0m以上16.0m未満	1.5	75,227	10.74	8.02	1.75	-	76.04	34.66	18.95	15.53	-	13.22	9.07	2.95	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	15.0m以上16.0m未満	1.6	81,040	10.62	7.93	1.73	-	75.18	34.26	18.74	15.35	-	14.20	9.99	2.92	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	15.0m以上16.0m未満	1.7	85,254	10.51	7.84	1.72	-	74.39	33.91	18.54	15.19	-	15.10	10.85	2.88	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	15.0m以上16.0m未満	1.8	90,940	10.43	7.79	1.70	-	73.84	33.66	18.40	15.08	-	15.73	11.44	2.86	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.2m未満	-	11,499	3.25	2.00	0.76	-	92.79	39.41	21.56	17.67	-	3.96	3.36	-	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］（簡易仕様型）　最大穿孔径 φ25cm	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.2m以上0.4m未満	-	14,397	3.41	1.99	0.90	-	92.64	39.35	21.53	17.64	-	3.95	3.35	-	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］（簡易仕様型）　最大穿孔径 φ25cm	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.4m以上0.6m未満	-	15,846	3.47	1.99	0.95	-	92.58	39.33	21.51	17.63	-	3.95	3.35	-	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］（簡易仕様型）　最大穿孔径 φ25cm	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.6m以上0.8m未満	-	18,744	3.56	1.99	1.03	-	92.50	39.30	21.49	17.61	-	3.94	3.34	-	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］（簡易仕様型）　最大穿孔径 φ25cm	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.8m以上1.0m未満	-	21,642	3.62	1.99	1.08	-	92.44	39.27	21.48	17.60	-	3.94	3.34	-	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］（簡易仕様型）　最大穿孔径 φ25cm	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	1.0m以上1.2m未満	-	24,541	3.67	1.99	1.12	-	92.39	39.24	21.47	17.59	-	3.94	3.34	-	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］（簡易仕様型）　最大穿孔径 φ25cm	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	1.2m以上1.4m未満	-	25,990	3.69	1.99	1.14	-	92.37	39.23	21.47	17.59	-	3.94	3.34	-	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］（簡易仕様型）　最大穿孔径 φ25cm	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	1.4m以上1.6m未満	-	28,888	3.73	1.99	1.17	-	92.33	39.21	21.46	17.58	-	3.94	3.34	-	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］（簡易仕様型）　最大穿孔径 φ25cm	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	1.6m以上1.8m未満	-	31,786	3.76	1.99	1.20	-	92.30	39.21	21.45	17.57	-	3.94	3.34	-	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］（簡易仕様型）　最大穿孔径 φ25cm	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.194【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾍﾞｯｶｰ工法	1.8m以上 2.0m未満	-	33,235	3.77	1.99	1.21	-	92.29	39.20	21.45	17.57	-	3.94	3.34	-	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 45kVA	*	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］ 最大穿孔径φ25cm	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.195【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾛｯﾄﾞ工法	0.10日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	30,839	5.85	4.25	0.93	-	41.39	18.35	10.05	8.23	-	52.76	29.87	14.83	1.56	0.44	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.10日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	34,988	5.15	3.74	0.82	-	36.47	16.17	8.86	7.25	-	58.38	24.78	14.94	10.35	1.38	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.10日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	33,163	5.43	3.95	0.86	-	38.47	17.06	9.34	7.65	-	56.10	29.93	18.02	1.45	0.26	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.10日	各種配合	-	34,988	5.15	3.74	0.82	-	36.47	16.17	8.86	7.25	-	58.38	50.29	1.38	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.11日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	32,351	6.13	4.46	0.97	-	43.40	19.24	10.54	8.63	-	50.47	28.47	14.14	1.64	0.42	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.11日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	36,500	5.43	3.95	0.86	-	38.46	17.05	9.34	7.65	-	56.11	23.76	14.32	9.92	1.45	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.11日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	34,676	5.72	4.16	0.91	-	40.49	17.95	9.83	8.05	-	53.79	28.60	17.23	1.53	0.25	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.11日	各種配合	-	36,500	5.43	3.95	0.86	-	38.46	17.05	9.34	7.65	-	56.11	48.21	1.45	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.12日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	33,864	6.38	4.64	1.01	-	45.23	20.05	10.98	9.00	-	48.39	27.21	13.51	1.71	0.40	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.12日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	38,012	5.69	4.14	0.90	-	40.28	17.86	9.78	8.01	-	54.03	22.82	13.75	9.53	1.52	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.12日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	36,188	5.98	4.35	0.95	-	42.32	18.76	10.27	8.42	-	51.70	27.41	16.51	1.60	0.24	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.12日	各種配合	-	38,012	5.69	4.14	0.90	-	40.28	17.86	9.78	8.01	-	54.03	46.30	1.52	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.13日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	35,376	6.63	4.82	1.05	-	46.96	20.85	11.39	9.33	-	46.41	25.99	12.93	1.77	0.38	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.13日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	39,524	5.93	4.31	0.94	-	41.98	18.61	10.19	8.35	-	52.09	21.96	13.22	9.16	1.58	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.13日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	37,700	6.22	4.52	0.99	-	44.00	19.51	10.68	8.75	-	49.78	26.32	15.85	1.66	0.23	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.13日	各種配合	-	39,524	5.93	4.31	0.94	-	41.98	18.61	10.19	8.35	-	52.09	44.53	1.58	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.14日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	36,888	6.84	4.97	1.09	-	48.51	21.55	11.76	9.63	-	44.65	24.92	12.40	1.83	0.37	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-

No.195【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾓｯﾄﾞ工法	0.14日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	41,037	6.15	4.47	0.98	-	43.54	19.30	10.57	8.66	-	50.31	21.16	12.73	8.82	1.64	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ﾓｯﾄﾞ工法	0.14日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	39,212	6.44	4.68	1.02	-	45.56	20.20	11.06	9.06	-	48.00	25.31	15.24	1.72	0.22	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾓｯﾄﾞ工法	0.14日	各種配合	-	41,037	6.15	4.47	0.98	-	43.54	19.30	10.57	8.66	-	50.31	42.89	1.64	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注１
ﾓｯﾄﾞ工法	0.15日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	38,400	7.05	5.12	1.12	-	49.92	22.17	12.10	9.92	-	43.03	23.94	11.91	1.88	0.35	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾓｯﾄﾞ工法	0.15日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	42,549	6.36	4.62	1.01	-	44.99	19.95	10.92	8.95	-	48.65	20.39	12.28	8.51	1.70	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ﾓｯﾄﾞ工法	0.15日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	40,725	6.64	4.83	1.05	-	47.09	20.92	11.41	9.35	-	46.27	24.30	14.67	1.77	0.21	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾓｯﾄﾞ工法	0.15日	各種配合	-	42,549	6.36	4.62	1.01	-	44.99	19.95	10.92	8.95	-	48.65	41.36	1.70	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注１
ﾓｯﾄﾞ工法	0.16日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	40,972	7.23	5.12	1.12	-	51.23	22.16	12.10	9.91	-	41.54	22.44	11.16	1.88	0.33	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾓｯﾄﾞ工法	0.16日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	45,231	6.55	4.64	1.01	-	46.35	20.02	10.96	8.98	-	47.10	19.18	11.55	8.01	1.70	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ﾓｯﾄﾞ工法	0.16日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	43,358	6.84	4.84	1.06	-	48.40	20.93	11.43	9.37	-	44.76	22.83	13.78	1.78	0.20	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾓｯﾄﾞ工法	0.16日	各種配合	-	45,231	6.55	4.64	1.01	-	46.35	20.02	10.96	8.98	-	47.10	38.91	1.70	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注１
ﾓｯﾄﾞ工法	0.17日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	42,525	7.40	5.24	1.14	-	52.43	22.67	12.39	10.15	-	40.17	21.62	10.76	1.93	0.32	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾓｯﾄﾞ工法	0.17日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	46,783	6.72	4.76	1.04	-	47.68	20.64	11.26	9.22	-	45.60	18.49	11.17	7.74	1.75	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ﾓｯﾄﾞ工法	0.17日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	44,911	7.00	4.96	1.08	-	49.67	21.49	11.73	9.61	-	43.33	22.04	13.30	1.82	0.19	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾓｯﾄﾞ工法	0.17日	各種配合	-	46,783	6.72	4.76	1.04	-	47.68	20.64	11.26	9.22	-	45.60	37.56	1.75	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注１
ﾓｯﾄﾞ工法	0.18日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	44,077	7.56	5.35	1.17	-	53.56	23.16	12.65	10.37	-	38.88	20.86	10.38	1.97	0.31	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾓｯﾄﾞ工法	0.18日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	48,336	6.90	4.88	1.07	-	48.86	21.14	11.54	9.45	-	44.24	17.89	10.81	7.49	1.79	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-

No.195【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾛｯﾄﾞ工法	0.18日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	46,463	7.18	5.08	1.11	-	50.82	21.98	12.00	9.84	-	42.00	21.30	12.86	1.87	0.18	-	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動・排出ｶﾞｽ対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.18日	各種配合	-	48,336	6.90	4.88	1.07	-	48.86	21.14	11.54	9.45	-	44.24	36.35	1.79	-	-	-	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動・排出ｶﾞｽ対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.19日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	45,629	7.71	5.46	1.19	-	54.63	23.64	12.90	10.57	-	37.66	20.15	10.02	2.01	0.29	-	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動・排出ｶﾞｽ対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.19日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	49,888	7.05	4.99	1.09	-	49.97	21.62	11.80	9.67	-	42.98	17.34	10.47	7.26	1.83	-	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動・排出ｶﾞｽ対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.19日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	48,015	7.33	5.19	1.13	-	51.91	22.45	12.26	10.05	-	40.76	20.61	12.44	1.91	0.18	-	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動・排出ｶﾞｽ対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.19日	各種配合	-	49,888	7.05	4.99	1.09	-	49.97	21.62	11.80	9.67	-	42.98	35.22	1.83	-	-	-	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動・排出ｶﾞｽ対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.20日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	47,182	7.85	5.56	1.21	-	55.61	24.05	13.14	10.76	-	36.54	19.49	9.69	2.04	0.28	-	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動・排出ｶﾞｽ対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.20日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	51,440	7.20	5.10	1.11	-	51.01	22.07	12.05	9.87	-	41.79	16.81	10.16	7.04	1.87	-	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動・排出ｶﾞｽ対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.20日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	49,568	7.48	5.29	1.16	-	52.93	22.90	12.50	10.24	-	39.59	19.97	12.05	1.94	0.17	-	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動・排出ｶﾞｽ対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.20日	各種配合	-	51,440	7.20	5.10	1.11	-	51.01	22.07	12.05	9.87	-	41.79	34.16	1.87	-	-	-	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動・排出ｶﾞｽ対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.21日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	48,734	7.98	5.65	1.23	-	56.53	24.45	13.35	10.94	-	35.49	18.86	9.38	2.08	0.28	-	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動・排出ｶﾞｽ対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.21日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	52,993	7.33	5.19	1.13	-	52.00	22.50	12.28	10.06	-	40.67	16.32	9.86	6.83	1.91	-	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動・排出ｶﾞｽ対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.21日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	51,120	7.61	5.38	1.18	-	53.88	23.30	12.73	10.43	-	38.51	19.36	11.69	1.98	0.17	-	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動・排出ｶﾞｽ対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.21日	各種配合	-	52,993	7.33	5.19	1.13	-	52.00	22.50	12.28	10.06	-	40.67	33.15	1.91	-	-	-	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動・排出ｶﾞｽ対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.22日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	50,287	8.09	5.73	1.25	-	57.40	24.83	13.56	11.11	-	34.51	18.28	9.09	2.11	0.27	-	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動・排出ｶﾞｽ対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.22日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	54,545	7.47	5.29	1.15	-	52.91	22.88	12.50	10.24	-	39.62	15.86	9.58	6.64	1.94	-	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動・排出ｶﾞｽ対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.22日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	52,672	7.73	5.47	1.20	-	54.80	23.71	12.94	10.60	-	37.47	18.79	11.34	2.01	0.16	-	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動・排出ｶﾞｽ対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-

No.195【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾛｯﾄﾞ工法	0.22日	各種配合	－	54,545	7.47	5.29	1.15	－	52.91	22.88	12.50	10.24	－	39.62	32.22	1.94	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	－	－	－	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.23日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	51,839	8.22	5.82	1.27	－	58.20	25.17	13.75	11.26	－	33.58	17.73	8.82	2.14	0.26	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	0.23日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	56,097	7.58	5.37	1.17	－	53.80	23.27	12.71	10.41	－	38.62	15.42	9.31	6.45	1.98	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	0.23日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	54,225	7.85	5.56	1.21	－	55.65	24.08	13.14	10.77	－	36.50	18.25	11.02	2.04	0.16	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	0.23日	各種配合	－	56,097	7.58	5.37	1.17	－	53.80	23.27	12.71	10.41	－	38.62	31.31	1.98	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	－	－	－	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.24日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	53,391	8.33	5.89	1.29	－	58.95	25.49	13.93	11.41	－	32.72	17.22	8.57	2.17	0.25	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	0.24日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	57,650	7.71	5.46	1.19	－	54.61	23.62	12.90	10.57	－	37.68	15.00	9.06	6.28	2.01	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	0.24日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	55,777	7.97	5.64	1.23	－	56.45	24.43	13.33	10.92	－	35.58	17.74	10.71	2.07	0.15	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	0.24日	各種配合	－	57,650	7.71	5.46	1.19	－	54.61	23.62	12.90	10.57	－	37.68	30.47	2.01	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	－	－	－	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.25日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	54,944	8.42	5.96	1.30	－	59.70	25.83	14.10	11.55	－	31.88	16.73	8.32	2.19	0.24	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	0.25日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	59,202	7.83	5.54	1.21	－	55.39	23.95	13.09	10.72	－	36.78	14.61	8.82	6.12	2.03	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	0.25日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	57,330	8.08	5.72	1.25	－	57.20	24.74	13.51	11.07	－	34.72	17.26	10.42	2.10	0.15	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	0.25日	各種配合	－	59,202	7.83	5.54	1.21	－	55.39	23.95	13.09	10.72	－	36.78	29.68	2.03	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	－	－	－	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.26日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	56,496	8.52	6.03	1.32	－	60.37	26.11	14.26	11.68	－	31.11	16.27	8.09	2.22	0.24	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	0.26日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	60,755	7.93	5.61	1.23	－	56.13	24.28	13.26	10.86	－	35.94	14.24	8.60	5.96	2.06	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	0.26日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	58,882	8.18	5.79	1.26	－	57.92	25.05	13.68	11.21	－	33.90	16.81	10.15	2.13	0.14	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	0.26日	各種配合	－	60,755	7.93	5.61	1.23	－	56.13	24.28	13.26	10.86	－	35.94	28.92	2.06	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	－	－	－	注１

No.195【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾏｯﾄﾞ工法	0.27日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	58,048	8.62	6.10	1.33	-	61.00	26.38	14.41	11.81	-	30.38	15.84	7.88	2.24	0.23	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾏｯﾄﾞ工法	0.27日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	62,307	8.02	5.68	1.24	-	56.86	24.60	13.43	11.00	-	35.12	13.88	8.38	5.81	2.09	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ﾏｯﾄﾞ工法	0.27日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	60,434	8.28	5.86	1.28	-	58.59	25.34	13.84	11.34	-	33.13	16.38	9.89	2.15	0.14	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾏｯﾄﾞ工法	0.27日	各種配合	-	62,307	8.02	5.68	1.24	-	56.86	24.60	13.43	11.00	-	35.12	28.19	2.09	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注１
ﾏｯﾄﾞ工法	0.28日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	59,601	8.71	6.16	1.35	-	61.63	26.65	14.56	11.93	-	29.66	15.42	7.67	2.26	0.22	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾏｯﾄﾞ工法	0.28日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	63,859	8.13	5.75	1.26	-	57.51	24.87	13.59	11.13	-	34.36	13.54	8.18	5.67	2.11	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ﾏｯﾄﾞ工法	0.28日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	61,987	8.36	5.92	1.29	-	59.24	25.61	14.00	11.47	-	32.40	15.97	9.64	2.18	0.14	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾏｯﾄﾞ工法	0.28日	各種配合	-	63,859	8.13	5.75	1.26	-	57.51	24.87	13.59	11.13	-	34.36	27.51	2.11	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注１
ﾏｯﾄﾞ工法	0.29日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	61,153	8.79	6.22	1.36	-	62.19	26.88	14.70	12.04	-	29.02	15.03	7.48	2.29	0.22	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾏｯﾄﾞ工法	0.29日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	65,412	8.21	5.81	1.27	-	58.16	25.15	13.74	11.26	-	33.63	13.22	7.99	5.53	2.14	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ﾏｯﾄﾞ工法	0.29日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	63,539	8.45	5.98	1.31	-	59.87	25.89	14.14	11.59	-	31.68	15.58	9.40	2.20	0.13	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾏｯﾄﾞ工法	0.29日	各種配合	-	65,412	8.21	5.81	1.27	-	58.16	25.15	13.74	11.26	-	33.63	26.85	2.14	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注１
ﾏｯﾄﾞ工法	0.30日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	62,706	8.86	6.27	1.37	-	62.76	27.14	14.83	12.15	-	28.38	14.66	7.29	2.31	0.21	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾏｯﾄﾞ工法	0.30日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	66,964	8.29	5.87	1.28	-	58.77	25.43	13.88	11.37	-	32.94	12.92	7.80	5.41	2.16	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ﾏｯﾄﾞ工法	0.30日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	65,091	8.53	6.04	1.32	-	60.46	26.15	14.28	11.70	-	31.01	15.20	9.18	2.22	0.13	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾏｯﾄﾞ工法	0.30日	各種配合	-	66,964	8.29	5.87	1.28	-	58.77	25.43	13.88	11.37	-	32.94	26.24	2.16	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注１
ﾏｯﾄﾞ工法	0.31日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	64,258	8.93	6.32	1.38	-	63.27	27.35	14.95	12.25	-	27.80	14.31	7.12	2.33	0.21	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-

No.195【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾛｯﾄﾞ工法	0.31日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	68,516	8.38	5.93	1.30	-	59.36	25.67	14.02	11.49	-	32.26	12.62	7.62	5.28	2.18	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.31日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	66,644	8.62	6.10	1.33	-	61.01	26.38	14.41	11.81	-	30.37	14.85	8.96	2.24	0.13	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.31日	各種配合	-	68,516	8.38	5.93	1.30	-	59.36	25.67	14.02	11.49	-	32.26	25.63	2.18	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注１
ﾍﾞｯｶｰ工法	0.10日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	29,357	1.09	0.97	-	-	43.48	19.28	10.55	8.65	-	55.43	31.38	15.58	1.64	0.46	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾍﾞｯｶｰ工法	0.10日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	33,505	0.96	0.85	-	-	38.10	16.89	9.25	7.58	-	60.94	25.86	15.60	10.81	1.44	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ﾍﾞｯｶｰ工法	0.10日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	31,681	1.01	0.90	-	-	40.28	17.86	9.78	8.01	-	58.71	31.32	18.86	1.52	0.27	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾍﾞｯｶｰ工法	0.10日	各種配合	-	33,505	0.96	0.85	-	-	38.10	16.89	9.25	7.58	-	60.94	52.50	1.44	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注１
ﾍﾞｯｶｰ工法	0.11日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	30,721	1.15	1.02	-	-	45.70	20.26	11.10	9.09	-	53.15	29.99	14.89	1.72	0.44	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾍﾞｯｶｰ工法	0.11日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	34,869	1.01	0.90	-	-	40.26	17.85	9.77	8.01	-	58.73	24.86	14.99	10.39	1.52	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ﾍﾞｯｶｰ工法	0.11日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	33,045	1.07	0.95	-	-	42.49	18.84	10.31	8.45	-	56.44	30.02	18.08	1.60	0.26	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾍﾞｯｶｰ工法	0.11日	各種配合	-	34,869	1.01	0.90	-	-	40.26	17.85	9.77	8.01	-	58.73	50.46	1.52	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注１
ﾍﾞｯｶｰ工法	0.12日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	32,085	1.20	1.07	-	-	47.73	21.16	11.59	9.49	-	51.07	28.72	14.26	1.80	0.42	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾍﾞｯｶｰ工法	0.12日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	36,233	1.07	0.95	-	-	42.27	18.74	10.26	8.41	-	56.66	23.93	14.42	10.00	1.59	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ﾍﾞｯｶｰ工法	0.12日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	34,409	1.13	1.00	-	-	44.51	19.73	10.81	8.85	-	54.36	28.81	17.37	1.68	0.25	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾍﾞｯｶｰ工法	0.12日	各種配合	-	36,233	1.07	0.95	-	-	42.27	18.74	10.26	8.41	-	56.66	48.56	1.59	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注１
ﾍﾞｯｶｰ工法	0.13日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	33,449	1.25	1.11	-	-	49.67	22.06	12.04	9.87	-	49.08	27.49	13.68	1.87	0.40	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾍﾞｯｶｰ工法	0.13日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	37,597	1.11	0.99	-	-	44.13	19.57	10.71	8.78	-	54.76	23.07	13.90	9.63	1.67	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-

No.195【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：貸料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z S	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾍﾟｯｶｰ工法	0.13日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	35,773	1.17	1.04	-	-	46.38	20.56	11.26	9.23	-	52.45	27.73	16.70	1.75	0.24	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾍﾟｯｶｰ工法	0.13日	各種配合	-	37,597	1.11	0.99	-	-	44.13	19.57	10.71	8.78	-	54.76	46.80	1.67	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	-	-	-	注１
ﾍﾟｯｶｰ工法	0.14日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	34,813	1.30	1.15	-	-	51.38	22.81	12.46	10.21	-	47.32	26.41	13.14	1.94	0.39	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾍﾟｯｶｰ工法	0.14日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	38,961	1.16	1.03	-	-	45.85	20.33	11.13	9.12	-	52.99	22.28	13.41	9.29	1.73	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	-	-
ﾍﾟｯｶｰ工法	0.14日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	37,137	1.22	1.08	-	-	48.11	21.33	11.68	9.57	-	50.67	26.71	16.09	1.82	0.23	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾍﾟｯｶｰ工法	0.14日	各種配合	-	38,961	1.16	1.03	-	-	45.85	20.33	11.13	9.12	-	52.99	45.17	1.73	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	-	-	-	注１
ﾍﾟｯｶｰ工法	0.15日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	36,177	1.34	1.19	-	-	52.99	23.52	12.85	10.53	-	45.67	25.41	12.64	2.00	0.37	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾍﾟｯｶｰ工法	0.15日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	40,325	1.19	1.06	-	-	47.48	21.05	11.53	9.44	-	51.33	21.51	12.96	8.98	1.79	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	-	-
ﾍﾟｯｶｰ工法	0.15日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	38,501	1.26	1.12	-	-	49.78	22.10	12.07	9.89	-	48.96	25.71	15.52	1.88	0.22	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾍﾟｯｶｰ工法	0.15日	各種配合	-	40,325	1.19	1.06	-	-	47.48	21.05	11.53	9.44	-	51.33	43.64	1.79	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	-	-	-	注１
ﾍﾟｯｶｰ工法	0.16日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	38,537	1.38	1.19	-	-	54.45	23.54	12.87	10.54	-	44.17	23.86	11.87	2.00	0.35	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾍﾟｯｶｰ工法	0.16日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	42,796	1.24	1.07	-	-	48.98	21.16	11.58	9.49	-	49.78	20.27	12.21	8.46	1.80	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	-	-
ﾍﾟｯｶｰ工法	0.16日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	40,923	1.29	1.12	-	-	51.29	22.18	12.12	9.93	-	47.42	24.19	14.60	1.88	0.21	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾍﾟｯｶｰ工法	0.16日	各種配合	-	42,796	1.24	1.07	-	-	48.98	21.16	11.58	9.49	-	49.78	41.12	1.80	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	-	-	-	注１
ﾍﾟｯｶｰ工法	0.17日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	39,937	1.41	1.22	-	-	55.83	24.14	13.19	10.81	-	42.76	23.02	11.45	2.05	0.34	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾍﾟｯｶｰ工法	0.17日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	44,196	1.27	1.10	-	-	50.47	21.83	11.92	9.77	-	48.26	19.57	11.82	8.19	1.85	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	-	-
ﾍﾟｯｶｰ工法	0.17日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	42,323	1.33	1.15	-	-	52.68	22.77	12.45	10.20	-	45.99	23.39	14.12	1.94	0.20	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-

No.195【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.17日	各種配合	－	44,196	1.27	1.10	－	－	50.47	21.83	11.92	9.77	－	48.26	39.75	1.85	－	－	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	－	－	－	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.18日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	41,338	1.45	1.25	－	－	57.10	24.68	13.49	11.06	－	41.45	22.24	11.06	2.10	0.33	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.18日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	45,596	1.31	1.13	－	－	51.79	22.41	12.23	10.02	－	46.90	18.97	11.46	7.94	1.90	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	－	－
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.18日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	43,723	1.36	1.18	－	－	53.99	23.34	12.76	10.45	－	44.65	22.64	13.67	1.98	0.20	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.18日	各種配合	－	45,596	1.31	1.13	－	－	51.79	22.41	12.23	10.02	－	46.90	38.53	1.90	－	－	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	－	－	－	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.19日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	42,738	1.47	1.27	－	－	58.31	25.21	13.78	11.29	－	40.22	21.51	10.70	2.14	0.32	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.19日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	46,996	1.34	1.16	－	－	53.04	22.95	12.53	10.26	－	45.62	18.40	11.12	7.70	1.95	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	－	－
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.19日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	45,124	1.40	1.21	－	－	55.23	23.88	13.05	10.69	－	43.37	21.93	13.24	2.03	0.19	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.19日	各種配合	－	46,996	1.34	1.16	－	－	53.04	22.95	12.53	10.26	－	45.62	37.38	1.95	－	－	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	－	－	－	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.20日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	44,138	1.50	1.30	－	－	59.44	25.71	14.04	11.50	－	39.06	20.83	10.36	2.18	0.30	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.20日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	48,396	1.37	1.18	－	－	54.21	23.44	12.81	10.49	－	44.42	17.87	10.80	7.48	1.99	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	－	－
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.20日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	46,524	1.42	1.23	－	－	56.40	24.40	13.32	10.91	－	42.18	21.27	12.84	2.07	0.18	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.20日	各種配合	－	48,396	1.37	1.18	－	－	54.21	23.44	12.81	10.49	－	44.42	36.30	1.99	－	－	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	－	－	－	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.21日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	45,538	1.53	1.32	－	－	60.48	26.15	14.29	11.71	－	37.99	20.19	10.04	2.22	0.30	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.21日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	49,797	1.40	1.21	－	－	55.32	23.92	13.07	10.71	－	43.28	17.37	10.49	7.27	2.03	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	－	－
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.21日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	47,924	1.46	1.26	－	－	57.47	24.84	13.58	11.13	－	41.07	20.65	12.47	2.11	0.18	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.21日	各種配合	－	49,797	1.40	1.21	－	－	55.32	23.92	13.07	10.71	－	43.28	35.28	2.03	－	－	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	－	－	－	注１

No.195【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：貸料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.22日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	46,938	1.55	1.34	-	-	61.47	26.58	14.52	11.90	-	36.98	19.59	9.74	2.26	0.29	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.22日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	51,197	1.42	1.23	-	-	56.37	24.38	13.32	10.91	-	42.21	16.89	10.21	7.07	2.07	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.22日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	49,324	1.48	1.28	-	-	58.50	25.30	13.82	11.32	-	40.02	20.07	12.11	2.15	0.17	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.22日	各種配合	-	51,197	1.42	1.23	-	-	56.37	24.38	13.32	10.91	-	42.21	34.32	2.07	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	-	-	-	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.23日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	48,338	1.57	1.36	-	-	62.41	26.98	14.75	12.08	-	36.02	19.02	9.46	2.29	0.28	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.23日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	52,597	1.45	1.25	-	-	57.37	24.82	13.55	11.10	-	41.18	16.44	9.93	6.88	2.11	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.23日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	50,724	1.50	1.30	-	-	59.47	25.72	14.05	11.51	-	39.03	19.51	11.78	2.19	0.17	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.23日	各種配合	-	52,597	1.45	1.25	-	-	57.37	24.82	13.55	11.10	-	41.18	33.39	2.11	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	-	-	-	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.24日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	49,739	1.60	1.38	-	-	63.28	27.36	14.95	12.25	-	35.12	18.48	9.20	2.33	0.27	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.24日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	53,997	1.47	1.27	-	-	58.29	25.21	13.77	11.28	-	40.24	16.02	9.68	6.71	2.14	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.24日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	52,125	1.53	1.32	-	-	60.39	26.11	14.27	11.69	-	38.08	18.99	11.46	2.22	0.16	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.24日	各種配合	-	53,997	1.47	1.27	-	-	58.29	25.21	13.77	11.28	-	40.24	32.55	2.14	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	-	-	-	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.25日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	51,139	1.62	1.40	-	-	64.12	27.73	15.15	12.41	-	34.26	17.98	8.94	2.36	0.26	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.25日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	55,397	1.49	1.29	-	-	59.21	25.62	13.98	11.46	-	39.30	15.61	9.43	6.54	2.17	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.25日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	53,525	1.55	1.34	-	-	61.26	26.49	14.47	11.86	-	37.19	18.49	11.16	2.25	0.16	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.25日	各種配合	-	55,397	1.49	1.29	-	-	59.21	25.62	13.98	11.46	-	39.30	31.71	2.17	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	-	-	-	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.26日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	52,539	1.64	1.42	-	-	64.90	28.06	15.34	12.56	-	33.46	17.50	8.70	2.39	0.26	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-

No.195【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.26日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	56,798	1.52	1.31	-	-	60.04	25.96	14.19	11.62	-	38.44	15.23	9.20	6.37	2.21	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.26日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	54,925	1.57	1.36	-	-	62.08	26.84	14.67	12.02	-	36.35	18.02	10.88	2.28	0.16	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.26日	各種配合	-	56,798	1.52	1.31	-	-	60.04	25.96	14.19	11.62	-	38.44	30.93	2.21	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	-	-	-	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.27日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	53,939	1.66	1.43	-	-	65.65	28.38	15.51	12.71	-	32.69	17.04	8.48	2.41	0.25	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.27日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	58,198	1.54	1.33	-	-	60.84	26.30	14.38	11.78	-	37.62	14.86	8.98	6.22	2.24	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.27日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	56,325	1.59	1.37	-	-	62.87	27.18	14.86	12.17	-	35.54	17.57	10.61	2.31	0.15	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.27日	各種配合	-	58,198	1.54	1.33	-	-	60.84	26.30	14.38	11.78	-	37.62	30.19	2.24	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	-	-	-	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.28日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	55,339	1.68	1.45	-	-	66.36	28.69	15.68	12.85	-	31.96	16.61	8.26	2.44	0.24	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.28日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	59,598	1.56	1.35	-	-	61.63	26.65	14.56	11.93	-	36.81	14.51	8.77	6.07	2.26	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.28日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	57,725	1.61	1.39	-	-	63.60	27.49	15.03	12.32	-	34.79	17.15	10.35	2.34	0.15	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.28日	各種配合	-	59,598	1.56	1.35	-	-	61.63	26.65	14.56	11.93	-	36.81	29.47	2.26	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	-	-	-	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.29日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	56,740	1.69	1.46	-	-	67.04	28.98	15.84	12.98	-	31.27	16.20	8.06	2.46	0.24	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.29日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	60,998	1.57	1.36	-	-	62.37	26.98	14.73	12.07	-	36.06	14.18	8.56	5.94	2.29	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.29日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	59,125	1.63	1.41	-	-	64.34	27.83	15.20	12.45	-	34.03	16.74	10.10	2.36	0.14	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.29日	各種配合	-	60,998	1.57	1.36	-	-	62.37	26.98	14.73	12.07	-	36.06	28.80	2.29	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	-	-	-	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.30日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	58,140	1.71	1.48	-	-	67.67	29.26	15.99	13.10	-	30.62	15.81	7.87	2.49	0.23	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.30日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	62,398	1.60	1.38	-	-	63.06	27.26	14.90	12.21	-	35.34	13.86	8.37	5.80	2.32	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	-	-

No.195【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：資料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.30日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	60,526	1.64	1.42	-	-	65.01	28.11	15.36	12.58	-	33.35	16.35	9.87	2.39	0.14	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.30日	各種配合	-	62,398	1.60	1.38	-	-	63.06	27.26	14.90	12.21	-	35.34	28.15	2.32	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	-	-	-	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.31日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	59,540	1.72	1.49	-	-	68.29	29.52	16.14	13.22	-	29.99	15.44	7.68	2.51	0.22	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.31日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	63,798	1.61	1.39	-	-	63.73	27.55	15.06	12.34	-	34.66	13.56	8.19	5.67	2.34	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.31日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	61,926	1.66	1.43	-	-	65.65	28.38	15.51	12.71	-	32.69	15.98	9.65	2.41	0.14	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.31日	各種配合	-	63,798	1.61	1.39	-	-	63.73	27.55	15.06	12.34	-	34.66	27.54	2.34	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	-	-	-	注１

注１．　注入材（各種配合）一式の標準配合数量
- セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入　：　0.208t/m3
- ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００　：　8.32袋/m3
- 起泡剤　アルミ粉　：　0.042kg/m3
- 繊維材　モルタル添加剤　：　10.4kg/m3

No.196【　注入設備据付・解体　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	323,930	7.26	7.26	－	－	90.31	32.96	21.84	19.13	16.38	2.43	2.43	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.197【　河床等掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	479.64	42.60	42.60	－	－	40.97	40.97	－	－	－	16.43	16.43	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超ロングアーム・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.4m3(平積0.3m3)	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.198【　軟弱土等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
			K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
DID区間の有無	運搬距離			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	0.3km以下	948.11	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	0.8km以下	1,007.4	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	1.5km以下	1,125.9	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	2.5km以下	1,244.4	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	3.5km以下	1,422.2	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	6.5km以下	1,599.9	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	9.0km以下	1,896.2	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	13.0km以下	2,251.8	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	19.5km以下	2,785.1	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	40.0km以下	3,733.2	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	60.0km以下	5,629.4	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	0.3km以下	948.11	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	0.8km以下	1,007.4	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	1.5km以下	1,125.9	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	2.5km以下	1,244.4	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.198【　軟弱土等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （ *印：貸料）				R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	3.5km以下	1,422.2	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	4.5km以下	1,599.9	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	8.5km以下	1,896.2	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	12.0km以下	2,251.8	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	17.5km以下	2,785.1	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	30.0km以下	3,733.2	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	50.0km以下	5,629.4	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	60.0km以下	11,200	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.199【　河床等掘削（ＩＣＴ）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	518.19	59.51	41.44	18.07	－	27.32	27.32	－	－	－	13.17	13.17	－	－	－	－	ﾍﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	＊	－		運転手（特殊）	－	－	－	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	

No.200【　軟弱土等運搬（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	0.2km以下	711.09	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	0.5km以下	770.34	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	0.8km以下	829.60	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	1.1km以下	888.86	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	1.5km以下	948.11	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	2.0km以下	1,007.4	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	2.6km以下	1,125.9	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	3.3km以下	1,244.4	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	4.2km以下	1,422.2	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	5.5km以下	1,599.9	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	7.3km以下	1,837.0	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	9.7km以下	2,251.8	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	13.8km以下	2,785.1	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	22.0km以下	3,733.2	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	60.0km以下	5,570.2	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	0.2km以下	711.09	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.200【　軟弱土等運搬（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	0.4km以下	770.34	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	0.7km以下	829.60	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	1.0km以下	888.86	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	1.4km以下	948.11	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	1.9km以下	1,007.4	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	2.5km以下	1,125.9	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	3.1km以下	1,244.4	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	4.0km以下	1,422.2	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	5.2km以下	1,599.9	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	6.7km以下	1,837.0	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	9.0km以下	2,251.8	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	12.6km以下	2,785.1	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	19.5km以下	3,733.2	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	39.0km以下	5,570.2	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	60.0km以下	11,200	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.201【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格																備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：資料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	19,295	13.12	9.49	3.63	-	45.95	17.56	14.81	9.31	3.03	40.93	14.29	14.29	8.68	2.23	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	20,411	12.40	8.97	3.43	-	43.39	16.55	14.00	8.80	2.86	44.21	13.72	13.51	13.51	2.11	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	21,527	11.76	8.50	3.26	-	41.13	15.69	13.27	8.35	2.71	47.11	18.20	12.81	12.81	2.00	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	22,642	11.18	8.08	3.10	-	39.11	14.91	12.62	7.94	2.58	49.71	22.24	12.17	12.17	1.90	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	23,758	10.65	7.70	2.95	-	37.27	14.21	12.03	7.56	2.46	52.08	25.90	11.60	11.60	1.81	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	24,874	10.18	7.36	2.82	-	35.60	13.58	11.49	7.22	2.35	54.22	29.21	11.08	11.08	1.73	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	25,990	9.74	7.04	2.70	-	34.05	12.99	10.99	6.91	2.24	56.21	32.26	10.61	10.61	1.66	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	27,106	9.34	6.75	2.59	-	32.66	12.46	10.54	6.63	2.15	58.00	35.05	10.17	10.17	1.59	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	28,222	8.96	6.48	2.48	-	31.38	11.97	10.12	6.37	2.07	59.66	37.61	9.77	9.77	1.53	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	16,905	10.83	10.83	-	-	46.65	17.77	16.90	10.63	-	42.52	16.31	16.31	9.90	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	18,020	10.16	10.16	-	-	43.73	16.63	15.86	9.97	-	46.11	15.51	15.30	15.30	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	19,136	9.56	9.56	-	-	41.17	15.66	14.93	9.39	-	49.27	20.45	14.41	14.41	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	20,252	9.04	9.04	-	-	38.90	14.79	14.11	8.87	-	52.06	24.84	13.61	13.61	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	21,368	8.56	8.56	-	-	36.87	14.02	13.37	8.41	-	54.57	28.77	12.90	12.90	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	22,484	8.14	8.14	-	-	35.05	13.33	12.71	7.99	-	56.81	32.29	12.26	12.26	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	23,600	7.75	7.75	-	-	33.39	12.70	12.11	7.61	-	58.86	35.50	11.68	11.68	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	24,716	7.40	7.40	-	-	31.87	12.12	11.56	7.27	-	60.73	38.43	11.15	11.15	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	25,832	7.08	7.08	-	-	30.50	11.60	11.06	6.96	-	62.42	41.08	10.67	10.67	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.201【　巨石張（練）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格																備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R				Z				S	K （ *印：資料）			R				Z				S		
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	16,537	15.31	11.07	4.24	－	53.61	20.48	17.28	10.87	3.53	31.08	16.67	10.12	2.61	1.68	－	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	－	－
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	17,653	14.34	10.37	3.97	－	50.22	19.18	16.19	10.18	3.31	35.44	15.80	15.62	2.44	1.58	－	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	－	－
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	18,769	13.49	9.75	3.74	－	47.23	18.05	15.22	9.57	3.11	39.28	20.81	14.69	2.30	1.48	－	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	－	－
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	19,885	12.73	9.20	3.53	－	44.59	17.03	14.37	9.04	2.94	42.68	25.25	13.86	2.17	1.40	－	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	－	－
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	21,001	12.05	8.71	3.34	－	42.17	16.08	13.61	8.56	2.78	45.78	29.28	13.13	2.05	1.32	－	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	－	－
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	22,117	11.44	8.27	3.17	－	40.03	15.27	12.92	8.12	2.64	48.53	32.86	12.46	1.95	1.26	－	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	－	－
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	23,232	10.90	7.88	3.02	－	38.11	14.54	12.30	7.73	2.51	50.99	36.07	11.87	1.85	1.20	－	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	－	－
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	24,348	10.40	7.52	2.88	－	36.36	13.87	11.73	7.38	2.40	53.24	39.01	11.32	1.77	1.14	－	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	－	－
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	25,464	9.94	7.19	2.75	－	34.77	13.26	11.22	7.06	2.29	55.29	41.69	10.82	1.69	1.09	－	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	－	－
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	－	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	14,147	12.94	12.94	－	－	55.74	21.22	20.20	12.70	－	31.32	19.49	11.83	－	－	－	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	－	－	－	－
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	－	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	15,263	11.99	11.99	－	－	51.67	19.67	18.72	11.78	－	36.34	18.28	18.06	－	－	－	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	－	－
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	－	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	16,379	11.18	11.18	－	－	48.14	18.32	17.45	10.97	－	40.68	23.85	16.83	－	－	－	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	－	－
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	－	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	17,494	10.46	10.46	－	－	45.08	17.17	16.33	10.27	－	44.46	28.70	15.76	－	－	－	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	－	－
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	－	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	18,610	9.83	9.83	－	－	42.34	16.10	15.35	9.66	－	47.83	33.02	14.81	－	－	－	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	－	－
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	－	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	19,726	9.28	9.28	－	－	39.94	15.19	14.48	9.11	－	50.78	36.81	13.97	－	－	－	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	－	－
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	－	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	20,842	8.78	8.78	－	－	37.81	14.38	13.71	8.62	－	53.41	40.18	13.23	－	－	－	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	－	－
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	－	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	21,958	8.33	8.33	－	－	35.87	13.64	13.01	8.18	－	55.80	43.25	12.55	－	－	－	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	－	－
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	－	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	23,074	7.93	7.93	－	－	34.14	12.98	12.38	7.79	－	57.93	45.98	11.95	－	－	－	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	－	－

No.201【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格																備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：資料）			R				Z				S	
																				K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	16,537	15.31	11.07	4.24	-	53.61	20.48	17.28	10.87	3.53	31.08	16.67	10.12	2.61	1.68	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	17,653	14.34	10.37	3.97	-	50.22	19.18	16.19	10.18	3.31	35.44	15.80	15.62	2.44	1.58	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	18,769	13.49	9.75	3.74	-	47.23	18.05	15.22	9.57	3.11	39.28	20.81	14.69	2.30	1.48	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	19,885	12.73	9.20	3.53	-	44.59	17.03	14.37	9.04	2.94	42.68	25.25	13.86	2.17	1.40	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	21,001	12.05	8.71	3.34	-	42.17	16.08	13.61	8.56	2.78	45.78	29.28	13.13	2.05	1.32	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	22,117	11.44	8.27	3.17	-	40.03	15.27	12.92	8.12	2.64	48.53	32.86	12.46	1.95	1.26	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	23,232	10.90	7.88	3.02	-	38.11	14.54	12.30	7.73	2.51	50.99	36.07	11.87	1.85	1.20	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	24,348	10.40	7.52	2.88	-	36.36	13.87	11.73	7.38	2.40	53.24	39.01	11.32	1.77	1.14	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	25,464	9.94	7.19	2.75	-	34.77	13.26	11.22	7.06	2.29	55.29	41.69	10.82	1.69	1.09	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	14,147	12.94	12.94	-	-	55.74	21.22	20.20	12.70	-	31.32	19.49	11.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	15,263	11.99	11.99	-	-	51.67	19.67	18.72	11.78	-	36.34	18.28	18.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	16,379	11.18	11.18	-	-	48.14	18.32	17.45	10.97	-	40.68	23.85	16.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	17,494	10.46	10.46	-	-	45.08	17.17	16.33	10.27	-	44.46	28.70	15.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	18,610	9.83	9.83	-	-	42.34	16.10	15.35	9.66	-	47.83	33.02	14.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	19,726	9.28	9.28	-	-	39.94	15.19	14.48	9.11	-	50.78	36.81	13.97	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	20,842	8.78	8.78	-	-	37.81	14.38	13.71	8.62	-	53.41	40.18	13.23	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	21,958	8.33	8.33	-	-	35.87	13.64	13.01	8.18	-	55.80	43.25	12.55	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	23,074	7.93	7.93	-	-	34.14	12.98	12.38	7.79	-	57.93	45.98	11.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.201【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R				Z				S	K （ *印：資料）			R				Z				S	備考
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	13,309	19.02	13.75	5.27	-	63.07	22.00	21.47	13.51	4.39	17.91	12.58	3.24	2.09	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	14,424	17.55	12.69	4.86	-	58.19	20.30	19.81	12.46	4.05	24.26	19.34	2.99	1.93	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	15,540	16.29	11.78	4.51	-	54.02	18.85	18.39	11.56	3.76	29.69	25.13	2.77	1.79	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	16,656	15.20	10.99	4.21	-	50.39	17.57	17.16	10.79	3.51	34.41	30.15	2.59	1.67	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	17,772	14.25	10.30	3.95	-	47.22	16.48	16.08	10.11	3.28	38.53	34.53	2.43	1.57	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	18,888	13.40	9.69	3.71	-	44.45	15.52	15.13	9.51	3.09	42.15	38.40	2.28	1.47	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	20,004	12.65	9.15	3.50	-	41.91	14.60	14.28	8.98	2.92	45.44	41.90	2.15	1.39	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	21,120	11.99	8.67	3.32	-	39.70	13.83	13.53	8.51	2.76	48.31	44.95	2.04	1.32	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	22,236	11.38	8.23	3.15	-	37.70	13.13	12.85	8.08	2.62	50.92	47.73	1.94	1.25	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	10,944	16.73	16.73	-	-	67.97	26.14	23.44	16.42	-	15.30	15.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	12,060	15.18	15.18	-	-	61.69	23.73	21.27	14.90	-	23.13	23.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	13,176	13.89	13.89	-	-	56.47	21.72	19.47	13.64	-	29.64	29.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	14,292	12.81	12.81	-	-	52.05	20.02	17.94	12.58	-	35.14	35.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	15,408	11.88	11.88	-	-	48.29	18.59	16.64	11.66	-	39.83	39.83	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	16,524	11.08	11.08	-	-	45.02	17.31	15.52	10.88	-	43.90	43.90	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	17,640	10.38	10.38	-	-	42.15	16.20	14.54	10.19	-	47.47	47.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	18,755	9.76	9.76	-	-	39.63	15.23	13.67	9.58	-	50.61	50.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	19,871	9.21	9.21	-	-	37.42	14.38	12.91	9.04	-	53.37	53.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-

No.201【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ1ha2当り使用量(m3/1ha2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R				Z				S	K （ *印：資料）				R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,132	11.70	8.22	3.48	-	43.47	16.90	14.33	8.16	2.90	44.83	13.93	13.69	13.69	2.14	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,248	11.09	7.79	3.30	-	41.19	16.01	13.58	7.73	2.75	47.72	18.44	12.97	12.97	2.03	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,364	10.53	7.40	3.13	-	39.12	15.21	12.90	7.34	2.61	50.35	22.52	12.33	12.33	1.93	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,480	10.04	7.05	2.99	-	37.27	14.49	12.29	6.99	2.49	52.69	26.20	11.74	11.74	1.83	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,595	9.58	6.73	2.85	-	35.57	13.83	11.73	6.68	2.37	54.85	29.55	11.21	11.21	1.75	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,711	9.17	6.44	2.73	-	34.03	13.23	11.22	6.39	2.27	56.80	32.60	10.72	10.72	1.68	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,827	8.78	6.17	2.61	-	32.60	12.68	10.75	6.12	2.17	58.62	35.43	10.27	10.27	1.61	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,943	8.43	5.92	2.51	-	31.32	12.18	10.33	5.87	2.09	60.25	38.00	9.86	9.86	1.54	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,742	9.33	9.33	-	-	43.83	17.03	16.27	9.26	-	46.84	15.76	15.54	15.54	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,858	8.78	8.78	-	-	41.23	16.02	15.30	8.71	-	49.99	20.75	14.62	14.62	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,973	8.29	8.29	-	-	38.93	15.13	14.45	8.22	-	52.78	25.18	13.80	13.80	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,089	7.85	7.85	-	-	36.87	14.33	13.68	7.79	-	55.28	29.14	13.07	13.07	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,205	7.46	7.46	-	-	35.01	13.61	12.99	7.39	-	57.53	32.71	12.41	12.41	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,321	7.10	7.10	-	-	33.34	12.96	12.37	7.04	-	59.56	35.92	11.82	11.82	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,437	6.77	6.77	-	-	31.81	12.36	11.81	6.72	-	61.42	38.86	11.28	11.28	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,553	6.48	6.48	-	-	30.41	11.82	11.29	6.42	-	63.11	41.53	10.79	10.79	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,374	13.57	9.53	4.04	-	50.42	19.64	16.61	9.45	3.36	36.01	16.06	15.87	2.48	1.60	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,490	12.75	8.96	3.79	-	47.39	18.46	15.61	8.88	3.16	39.86	21.12	14.91	2.33	1.50	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-

No.201【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：資料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,606	12.03	8.45	3.58	-	44.68	17.39	14.72	8.38	2.98	43.29	25.61	14.06	2.20	1.42	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,722	11.37	7.99	3.38	-	42.23	16.42	13.93	7.92	2.82	46.40	29.68	13.30	2.08	1.34	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,838	10.79	7.58	3.21	-	40.06	15.58	13.21	7.52	2.67	49.15	33.29	12.62	1.97	1.27	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,954	10.26	7.21	3.05	-	38.11	14.82	12.57	7.15	2.54	51.63	36.53	12.01	1.88	1.21	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,070	9.79	6.88	2.91	-	36.35	14.14	11.99	6.82	2.42	53.86	39.47	11.45	1.79	1.15	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,185	9.35	6.57	2.78	-	34.75	13.51	11.46	6.52	2.32	55.90	42.15	10.94	1.71	1.10	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,984	11.05	11.05	-	-	51.93	20.20	19.26	10.96	-	37.02	18.62	18.40	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,100	10.29	10.29	-	-	48.33	18.81	17.92	10.20	-	41.38	24.26	17.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,216	9.62	9.62	-	-	45.16	17.55	16.76	9.54	-	45.22	29.21	16.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,332	9.03	9.03	-	-	42.41	16.48	15.74	8.96	-	48.56	33.52	15.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,447	8.51	8.51	-	-	39.98	15.54	14.84	8.44	-	51.51	37.33	14.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,563	8.05	8.05	-	-	37.80	14.69	14.03	7.98	-	54.15	40.74	13.41	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,679	7.64	7.64	-	-	35.86	13.94	13.31	7.57	-	56.50	43.78	12.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,795	7.26	7.26	-	-	34.10	13.25	12.66	7.20	-	58.64	46.55	12.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,374	13.57	9.53	4.04	-	50.42	19.64	16.61	9.45	3.36	36.01	16.06	15.87	2.48	1.60	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,490	12.75	8.96	3.79	-	47.39	18.46	15.61	8.88	3.16	39.86	21.12	14.91	2.33	1.50	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,606	12.03	8.45	3.58	-	44.68	17.39	14.72	8.38	2.98	43.29	25.61	14.06	2.20	1.42	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,722	11.37	7.99	3.38	-	42.23	16.42	13.93	7.92	2.82	46.40	29.68	13.30	2.08	1.34	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.201【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：資料）			R				Z				S	
																			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,838	10.79	7.58	3.21	-	40.06	15.58	13.21	7.52	2.67	49.15	33.29	12.62	1.97	1.27	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,954	10.26	7.21	3.05	-	38.11	14.82	12.57	7.15	2.54	51.63	36.53	12.01	1.88	1.21	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,070	9.79	6.88	2.91	-	36.35	14.14	11.99	6.82	2.42	53.86	39.47	11.45	1.79	1.15	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,185	9.35	6.57	2.78	-	34.75	13.51	11.46	6.52	2.32	55.90	42.15	10.94	1.71	1.10	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,984	11.05	11.05	-	-	51.93	20.20	19.26	10.96	-	37.02	18.62	18.40	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,100	10.29	10.29	-	-	48.33	18.81	17.92	10.20	-	41.38	24.26	17.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,216	9.62	9.62	-	-	45.16	17.55	16.76	9.54	-	45.22	29.21	16.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,332	9.03	9.03	-	-	42.41	16.48	15.74	8.96	-	48.56	33.52	15.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,447	8.51	8.51	-	-	39.98	15.54	14.84	8.44	-	51.51	37.33	14.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,563	8.05	8.05	-	-	37.80	14.69	14.03	7.98	-	54.15	40.74	13.41	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,679	7.64	7.64	-	-	35.86	13.94	13.31	7.57	-	56.50	43.78	12.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,795	7.26	7.26	-	-	34.10	13.25	12.66	7.20	-	58.64	46.55	12.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,146	16.67	11.71	4.96	-	58.59	20.87	20.40	11.61	4.13	24.74	19.72	3.05	1.97	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,262	15.45	10.85	4.60	-	54.31	19.35	18.91	10.76	3.83	30.24	25.59	2.83	1.82	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,377	14.39	10.11	4.28	-	50.62	18.05	17.62	10.03	3.56	34.99	30.66	2.63	1.70	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,493	13.48	9.47	4.01	-	47.39	16.88	16.50	9.39	3.34	39.13	35.08	2.46	1.59	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,609	12.67	8.90	3.77	-	44.53	15.86	15.51	8.82	3.14	42.80	38.98	2.32	1.50	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,725	11.94	8.39	3.55	-	41.97	14.93	14.63	8.32	2.96	46.09	42.49	2.19	1.41	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-	-

No.201【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：資料）				R				Z				S	
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ1０m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	20,841	11.30	7.94	3.36	-	39.73	14.13	13.85	7.88	2.80	48.97	45.57	2.07	1.33	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	21,957	10.73	7.54	3.19	-	37.71	13.41	13.14	7.48	2.66	51.56	48.33	1.96	1.27	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	11,781	14.06	14.06	-	-	62.26	24.52	21.99	13.94	-	23.68	23.68	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	12,897	12.84	12.84	-	-	56.88	22.42	20.08	12.73	-	30.28	30.28	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	14,013	11.82	11.82	-	-	52.34	20.62	18.48	11.72	-	35.84	35.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	15,129	10.95	10.95	-	-	48.48	19.10	17.12	10.85	-	40.57	40.57	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	16,245	10.19	10.19	-	-	45.16	17.80	15.94	10.11	-	44.65	44.65	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	17,361	9.54	9.54	-	-	42.23	16.62	14.92	9.46	-	48.23	48.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	18,477	8.96	8.96	-	-	39.68	15.62	14.02	8.89	-	51.36	51.36	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	19,593	8.45	8.45	-	-	37.42	14.73	13.22	8.38	-	54.13	54.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	20,957	10.63	7.28	3.35	-	41.00	16.24	13.77	7.10	2.78	48.37	18.68	13.15	13.15	2.06	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	22,073	10.09	6.91	3.18	-	38.91	15.41	13.07	6.74	2.64	51.00	22.81	12.49	12.49	1.95	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	23,189	9.60	6.58	3.02	-	37.04	14.67	12.44	6.41	2.52	53.36	26.52	11.89	11.89	1.86	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	24,305	9.15	6.27	2.88	-	35.35	14.00	11.87	6.12	2.40	55.50	29.91	11.34	11.34	1.77	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	25,421	8.76	6.00	2.76	-	33.78	13.38	11.35	5.85	2.29	57.46	33.00	10.84	10.84	1.69	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	26,537	8.39	5.75	2.64	-	32.36	12.82	10.87	5.60	2.20	59.25	35.80	10.39	10.39	1.62	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	27,653	8.04	5.51	2.53	-	31.06	12.30	10.43	5.38	2.11	60.90	38.40	9.97	9.97	1.56	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	18,567	8.21	8.21	-	-	41.01	16.27	15.54	8.01	-	50.78	21.08	14.85	14.85	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.201【　巨石張（練）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K　（*印：資料）			R				Z				S	
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ1ロ当り使用量(m3/1m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	19,683	7.75	7.75	-	-	38.68	15.35	14.66	7.55	-	53.57	25.55	14.01	14.01	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	20,799	7.33	7.33	-	-	36.61	14.53	13.87	7.15	-	56.06	29.56	13.25	13.25	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	21,915	6.96	6.96	-	-	34.75	13.79	13.17	6.78	-	58.29	33.13	12.58	12.58	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	23,031	6.62	6.62	-	-	33.07	13.12	12.53	6.46	-	60.31	36.37	11.97	11.97	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	24,146	6.31	6.31	-	-	31.53	12.51	11.95	6.16	-	62.16	39.32	11.42	11.42	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	25,262	6.04	6.04	-	-	30.14	11.96	11.42	5.89	-	63.82	42.00	10.91	10.91	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	18,200	12.23	8.38	3.85	-	47.26	18.74	15.86	8.17	3.21	40.51	21.46	15.15	2.37	1.53	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	19,316	11.53	7.90	3.63	-	44.53	17.67	14.94	7.70	3.02	43.94	26.00	14.27	2.23	1.44	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	20,431	10.89	7.46	3.43	-	42.05	16.65	14.12	7.28	2.86	47.06	30.10	13.49	2.11	1.36	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	21,547	10.33	7.08	3.25	-	39.87	15.79	13.39	6.90	2.71	49.80	33.72	12.79	2.00	1.29	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	22,663	9.82	6.73	3.09	-	37.89	15.01	12.73	6.56	2.57	52.29	37.00	12.16	1.90	1.23	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	23,779	9.36	6.41	2.95	-	36.12	14.31	12.13	6.25	2.45	54.52	39.95	11.59	1.81	1.17	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	24,895	8.94	6.12	2.82	-	34.50	13.67	11.59	5.97	2.34	56.56	42.64	11.07	1.73	1.12	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	15,809	9.65	9.65	-	-	48.20	19.14	18.25	9.41	-	42.15	24.71	17.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	16,925	9.01	9.01	-	-	45.00	17.85	17.05	8.79	-	45.99	29.70	16.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	18,041	8.45	8.45	-	-	42.22	16.75	16.00	8.24	-	49.33	34.05	15.28	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	19,157	7.96	7.96	-	-	39.74	15.77	15.06	7.76	-	52.30	37.91	14.39	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	20,273	7.52	7.52	-	-	37.55	14.90	14.23	7.33	-	54.93	41.33	13.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-

No.201【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比											代表機労材規格														備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：資料）			R				Z				S	
																			K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	21,389	7.13	7.13	-	-	35.60	14.13	13.49	6.95	-	57.27	44.38	12.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	22,505	6.78	6.78	-	-	33.84	13.43	12.82	6.61	-	59.38	47.13	12.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	18,200	12.23	8.38	3.85	-	47.26	18.74	15.86	8.17	3.21	40.51	21.46	15.15	2.37	1.53	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	19,316	11.53	7.90	3.63	-	44.53	17.67	14.94	7.70	3.02	43.94	26.00	14.27	2.23	1.44	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	20,431	10.89	7.46	3.43	-	42.05	16.65	14.12	7.28	2.86	47.06	30.10	13.49	2.11	1.36	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	21,547	10.33	7.08	3.25	-	39.87	15.79	13.39	6.90	2.71	49.80	33.72	12.79	2.00	1.29	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	22,663	9.82	6.73	3.09	-	37.89	15.01	12.73	6.56	2.57	52.29	37.00	12.16	1.90	1.23	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	23,779	9.36	6.41	2.95	-	36.12	14.31	12.13	6.25	2.45	54.52	39.95	11.59	1.81	1.17	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	24,895	8.94	6.12	2.82	-	34.50	13.67	11.59	5.97	2.34	56.56	42.64	11.07	1.73	1.12	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	15,809	9.65	9.65	-	-	48.20	19.14	18.25	9.41	-	42.15	24.71	17.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	16,925	9.01	9.01	-	-	45.00	17.85	17.05	8.79	-	45.99	29.70	16.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	18,041	8.45	8.45	-	-	42.22	16.75	16.00	8.24	-	49.33	34.05	15.28	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	19,157	7.96	7.96	-	-	39.74	15.77	15.06	7.76	-	52.30	37.91	14.39	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	20,273	7.52	7.52	-	-	37.55	14.90	14.23	7.33	-	54.93	41.33	13.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	21,389	7.13	7.13	-	-	35.60	14.13	13.49	6.95	-	57.27	44.38	12.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	22,505	6.78	6.78	-	-	33.84	13.43	12.82	6.61	-	59.38	47.13	12.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	14,971	14.87	10.19	4.68	-	54.30	19.73	19.28	9.93	3.90	30.83	26.09	2.88	1.86	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	16,087	13.84	9.48	4.36	-	50.53	18.36	17.94	9.24	3.63	35.63	31.22	2.68	1.73	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-	-

No.201【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ1ロ当り使用量(m3/1m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：資料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	17,203	12.95	8.87	4.08	-	47.24	17.17	16.77	8.64	3.39	39.81	35.68	2.51	1.62	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	18,319	12.16	8.33	3.83	-	44.38	16.13	15.75	8.12	3.19	43.46	39.59	2.35	1.52	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	19,435	11.46	7.85	3.61	-	41.79	15.16	14.85	7.65	3.00	46.75	43.10	2.22	1.43	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	20,550	10.83	7.42	3.41	-	39.51	14.33	14.04	7.24	2.84	49.66	46.21	2.10	1.35	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	21,666	10.28	7.04	3.24	-	37.47	13.59	13.32	6.86	2.69	52.25	48.98	1.99	1.28	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	12,607	12.10	12.10	-	-	56.92	22.92	20.55	11.80	-	30.98	30.98	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	13,723	11.12	11.12	-	-	52.29	21.06	18.87	10.84	-	36.59	36.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	14,839	10.28	10.28	-	-	48.36	19.49	17.45	10.02	-	41.36	41.36	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	15,955	9.56	9.56	-	-	44.94	18.09	16.23	9.32	-	45.50	45.50	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	17,070	8.93	8.93	-	-	42.00	16.90	15.17	8.71	-	49.07	49.07	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	18,186	8.39	8.39	-	-	39.43	15.87	14.24	8.18	-	52.18	52.18	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	19,302	7.90	7.90	-	-	37.15	14.95	13.42	7.70	-	54.95	54.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-

No.202【　巨石張（空）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格																備考
石材径区分	吸出し防止材の有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込材規格		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40cm以上60cm未満	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	11,472	20.60	11.40	9.20	－	63.69	25.51	15.67	14.30	7.66	15.71	7.03	3.76	3.66	1.26	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（裏込材）	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	－	－	－
40cm以上60cm未満	有り	無し	－	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,114.4	18.23	14.35	3.88	－	69.80	28.20	19.72	18.00	3.23	11.97	8.84	1.59	1.54	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	軽油 バトロール給油	－	－	－	－
40cm以上60cm未満	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	10,229	23.10	12.78	10.32	－	67.16	24.39	17.57	16.04	8.59	9.74	4.22	4.10	1.42	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（裏込材）	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	－	－	－	－
40cm以上60cm未満	無し	無し	－	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	7,846.1	21.18	16.67	4.51	－	75.18	26.90	22.91	20.92	3.75	3.64	1.85	1.79	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	軽油 バトロール給油	－	－	－	－	－
60cm以上80cm未満	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	11,598	20.62	10.47	10.15	－	62.89	26.55	14.16	12.93	8.72	16.49	6.95	4.16	3.72	1.66	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（裏込材）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	－	－	－
60cm以上80cm未満	有り	無し	－	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,240.9	18.28	12.73	5.55	－	68.72	29.47	17.77	16.23	4.62	13.00	8.72	2.20	2.08	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	－	－	－	－
60cm以上80cm未満	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	10,355	23.09	11.73	11.36	－	66.22	25.56	15.86	14.48	9.77	10.69	4.66	4.17	1.86	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（裏込材）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	－	－	－	－
60cm以上80cm未満	無し	無し	－	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	7,972.5	21.19	14.76	6.43	－	73.83	28.39	20.60	18.81	5.36	4.98	2.56	2.42	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	－	－	－	－	－
80cm以上100cm以下	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	11,682	20.56	11.61	8.95	－	61.99	27.46	12.73	11.62	9.67	17.45	6.90	4.61	3.69	2.25	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（裏込材）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	－	－	－
80cm以上100cm以下	有り	無し	－	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,274.0	18.34	11.28	7.06	－	67.33	30.17	16.04	14.64	5.88	14.33	8.69	2.84	2.80	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	軽油 バトロール給油	－	－	－	－
80cm以上100cm以下	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	10,414	23.07	13.03	10.04	－	65.08	26.38	14.28	13.04	10.85	11.85	5.18	4.14	2.53	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（裏込材）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	－	－	－	－
80cm以上100cm以下	無し	無し	－	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	8,056.9	21.10	12.98	8.12	－	72.40	29.68	18.46	16.86	6.76	6.50	3.27	3.23	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	軽油 バトロール給油	－	－	－	－	－

No.203【　巨石積（練）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：貸料）			R				Z				S	
																							K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,885	16.15	10.51	5.64	-	50.99	19.85	14.78	10.33	4.69	32.86	11.08	11.08	6.73	1.73	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,001	15.46	10.06	5.40	-	48.81	19.01	14.14	9.89	4.49	35.73	10.73	10.60	10.60	1.66	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,117	14.81	9.64	5.17	-	46.83	18.25	13.56	9.48	4.31	38.36	14.40	10.16	10.16	1.59	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	28,233	14.23	9.26	4.97	-	44.97	17.51	13.03	9.11	4.14	40.80	17.78	9.76	9.76	1.53	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	29,349	13.69	8.91	4.78	-	43.25	16.84	12.53	8.76	3.98	43.06	20.91	9.39	9.39	1.47	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	30,464	13.18	8.58	4.60	-	41.61	16.17	12.07	8.44	3.83	45.21	23.87	9.05	9.05	1.41	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	31,580	12.72	8.28	4.44	-	40.14	15.60	11.64	8.14	3.70	47.14	26.56	8.73	8.73	1.36	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	32,696	12.29	8.00	4.29	-	38.77	15.07	11.25	7.86	3.57	48.94	29.06	8.43	8.43	1.32	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	33,812	11.88	7.73	4.15	-	37.49	14.57	10.88	7.60	3.45	50.63	31.41	8.15	8.15	1.27	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,092	13.02	13.02	-	-	51.21	18.61	18.31	12.80	-	35.77	13.72	13.72	8.33	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,207	12.33	12.33	-	-	48.52	17.64	17.34	12.13	-	39.15	13.15	13.00	13.00	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,323	11.71	11.71	-	-	46.10	16.76	16.48	11.52	-	42.19	17.49	12.35	12.35	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,439	11.16	11.16	-	-	43.85	15.92	15.69	10.97	-	44.99	21.47	11.76	11.76	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,555	10.65	10.65	-	-	41.87	15.20	14.98	10.47	-	47.48	25.02	11.23	11.23	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,671	10.19	10.19	-	-	40.05	14.54	14.33	10.02	-	49.76	28.28	10.74	10.74	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,787	9.76	9.76	-	-	38.37	13.93	13.73	9.60	-	51.87	31.29	10.29	10.29	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,903	9.37	9.37	-	-	36.85	13.38	13.18	9.22	-	53.78	34.02	9.88	9.88	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	29,019	9.01	9.01	-	-	35.42	12.86	12.67	8.86	-	55.57	36.57	9.50	9.50	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.203【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S		K （ *印：資料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,127	18.16	11.82	6.34	-	57.35	22.32	16.62	11.62	5.28	24.49	12.46	7.56	2.52	1.95	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,243	17.29	11.25	6.04	-	54.60	21.25	15.82	11.06	5.03	28.11	12.00	11.86	2.40	1.85	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,359	16.49	10.73	5.76	-	52.10	20.27	15.10	10.56	4.80	31.41	16.03	11.32	2.29	1.77	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,475	15.77	10.26	5.51	-	49.82	19.39	14.44	10.10	4.58	34.41	19.71	10.82	2.19	1.69	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,591	15.11	9.83	5.28	-	47.73	18.58	13.83	9.67	4.39	37.16	23.08	10.37	2.09	1.62	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,707	14.50	9.44	5.06	-	45.81	17.83	13.27	9.28	4.22	39.69	26.18	9.95	2.01	1.55	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	28,823	13.94	9.07	4.87	-	44.05	17.16	12.76	8.92	4.05	42.01	29.03	9.56	1.93	1.49	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	29,938	13.42	8.73	4.69	-	42.34	16.45	12.28	8.59	3.90	44.24	31.73	9.21	1.86	1.44	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	31,054	12.94	8.42	4.52	-	40.82	15.86	11.84	8.28	3.76	46.24	34.18	8.88	1.79	1.39	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,334	15.09	15.09	-	-	59.35	21.57	21.22	14.84	-	25.56	15.90	9.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,450	14.17	14.17	-	-	55.77	20.27	19.94	13.94	-	30.06	15.12	14.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,566	13.37	13.37	-	-	52.58	19.10	18.80	13.15	-	34.05	19.96	14.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,681	12.64	12.64	-	-	49.75	18.09	17.78	12.44	-	37.61	24.28	13.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,797	12.00	12.00	-	-	47.19	17.15	16.87	11.80	-	40.81	28.16	12.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,913	11.41	11.41	-	-	44.91	16.34	16.05	11.22	-	43.68	31.65	12.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,029	10.88	10.88	-	-	42.78	15.53	15.31	10.70	-	46.34	34.87	11.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,145	10.40	10.40	-	-	40.89	14.84	14.63	10.23	-	48.71	37.75	10.96	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,261	9.96	9.96	-	-	39.14	14.21	14.00	9.79	-	50.90	40.40	10.50	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-

No.203【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：貸料）			R				Z				S	
																							K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾔﾝRC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,127	18.16	11.82	6.34	-	57.35	22.32	16.62	11.62	5.28	24.49	12.46	7.56	2.52	1.95	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾔﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,243	17.29	11.25	6.04	-	54.60	21.25	15.82	11.06	5.03	28.11	12.00	11.86	2.40	1.85	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾔﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,359	16.49	10.73	5.76	-	52.10	20.27	15.10	10.56	4.80	31.41	16.03	11.32	2.29	1.77	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾔﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,475	15.77	10.26	5.51	-	49.82	19.39	14.44	10.10	4.58	34.41	19.71	10.82	2.19	1.69	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾔﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,591	15.11	9.83	5.28	-	47.73	18.58	13.83	9.67	4.39	37.16	23.08	10.37	2.09	1.62	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾔﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,707	14.50	9.44	5.06	-	45.81	17.83	13.27	9.28	4.22	39.69	26.18	9.95	2.01	1.55	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾔﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	28,823	13.94	9.07	4.87	-	44.05	17.16	12.76	8.92	4.05	42.01	29.03	9.56	1.93	1.49	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾔﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	29,938	13.42	8.73	4.69	-	42.34	16.45	12.28	8.59	3.90	44.24	31.73	9.21	1.86	1.44	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾔﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	31,054	12.94	8.42	4.52	-	40.82	15.86	11.84	8.28	3.76	46.24	34.18	8.88	1.79	1.39	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,334	15.09	15.09	-	-	59.35	21.57	21.22	14.84	-	25.56	15.90	9.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,450	14.17	14.17	-	-	55.77	20.27	19.94	13.94	-	30.06	15.12	14.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,566	13.37	13.37	-	-	52.58	19.10	18.80	13.15	-	34.05	19.96	14.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,681	12.64	12.64	-	-	49.75	18.09	17.78	12.44	-	37.61	24.28	13.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,797	12.00	12.00	-	-	47.19	17.15	16.87	11.80	-	40.81	28.16	12.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,913	11.41	11.41	-	-	44.91	16.34	16.05	11.22	-	43.68	31.65	12.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,029	10.88	10.88	-	-	42.78	15.53	15.31	10.70	-	46.34	34.87	11.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,145	10.40	10.40	-	-	40.89	14.84	14.63	10.23	-	48.71	37.75	10.96	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,261	9.96	9.96	-	-	39.14	14.21	14.00	9.79	-	50.90	40.40	10.50	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.203【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S		K （ *印：貸料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,925	21.23	13.82	7.41	-	64.70	23.80	19.44	13.59	6.17	14.07	8.84	2.95	2.28	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,041	20.05	13.05	7.00	-	61.10	22.49	18.35	12.83	5.83	18.85	13.92	2.78	2.15	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,157	18.99	12.36	6.63	-	57.88	21.30	17.38	12.16	5.52	23.13	18.46	2.63	2.04	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,273	18.04	11.74	6.30	-	54.99	20.25	16.51	11.55	5.24	26.97	22.54	2.50	1.93	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,388	17.18	11.18	6.00	-	52.36	19.27	15.73	11.00	4.99	30.46	26.24	2.38	1.84	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,504	16.40	10.67	5.73	-	49.97	18.38	15.01	10.50	4.77	33.63	29.60	2.27	1.76	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,620	15.69	10.21	5.48	-	47.80	17.60	14.35	10.04	4.56	36.51	32.66	2.17	1.68	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,736	15.03	9.78	5.25	-	45.81	16.86	13.76	9.62	4.37	39.16	35.47	2.08	1.61	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,852	14.43	9.39	5.04	-	43.96	16.19	13.20	9.23	4.19	41.61	38.06	2.00	1.55	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,131	18.51	18.51	-	-	69.64	26.06	23.36	18.20	-	11.85	11.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,247	17.15	17.15	-	-	64.55	24.16	21.65	16.87	-	18.30	18.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,363	15.98	15.98	-	-	60.15	22.51	20.17	15.72	-	23.87	23.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,479	14.96	14.96	-	-	56.31	21.07	18.89	14.72	-	28.73	28.73	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,595	14.06	14.06	-	-	52.93	19.81	17.75	13.83	-	33.01	33.01	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,711	13.27	13.27	-	-	49.93	18.68	16.75	13.05	-	36.80	36.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,827	12.56	12.56	-	-	47.26	17.69	15.85	12.35	-	40.18	40.18	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,943	11.92	11.92	-	-	44.85	16.79	15.04	11.72	-	43.23	43.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,058	11.34	11.34	-	-	42.66	15.95	14.32	11.15	-	46.00	46.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	

No.203【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：貸料）			R				Z				S	
																							K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,804	14.73	9.29	5.44	-	49.27	19.63	14.80	9.01	4.53	36.00	10.81	10.68	10.68	1.67	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,920	14.11	8.90	5.21	-	47.23	18.83	14.19	8.63	4.34	38.66	14.51	10.24	10.24	1.60	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	28,036	13.55	8.55	5.00	-	45.35	18.08	13.62	8.29	4.17	41.10	17.91	9.83	9.83	1.54	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	29,152	13.03	8.22	4.81	-	43.63	17.40	13.10	7.97	4.01	43.34	21.05	9.45	9.45	1.48	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	30,268	12.55	7.92	4.63	-	41.96	16.69	12.62	7.68	3.86	45.49	24.01	9.11	9.11	1.42	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	31,383	12.11	7.64	4.47	-	40.46	16.10	12.17	7.40	3.72	47.43	26.73	8.78	8.78	1.37	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	32,499	11.69	7.37	4.32	-	39.07	15.55	11.75	7.15	3.59	49.24	29.25	8.48	8.48	1.32	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	33,615	11.30	7.13	4.17	-	37.76	15.03	11.36	6.91	3.47	50.94	31.60	8.20	8.20	1.28	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,011	11.41	11.41	-	-	49.07	18.41	18.18	11.06	-	39.52	13.28	13.12	13.12	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,126	10.83	10.83	-	-	46.60	17.49	17.26	10.50	-	42.57	17.65	12.46	12.46	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,242	10.31	10.31	-	-	44.33	16.61	16.43	10.00	-	45.36	21.64	11.86	11.86	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,358	9.84	9.84	-	-	42.30	15.85	15.68	9.54	-	47.86	25.22	11.32	11.32	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,474	9.41	9.41	-	-	40.43	15.15	14.99	9.12	-	50.16	28.52	10.82	10.82	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,590	9.01	9.01	-	-	38.73	14.51	14.36	8.74	-	52.26	31.52	10.37	10.37	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,706	8.65	8.65	-	-	37.18	13.93	13.78	8.39	-	54.17	34.27	9.95	9.95	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	28,822	8.32	8.32	-	-	35.74	13.39	13.25	8.06	-	55.94	36.82	9.56	9.56	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,046	16.49	10.40	6.09	-	55.16	21.99	16.57	10.08	5.07	28.35	12.10	11.96	2.42	1.87	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,162	15.73	9.92	5.81	-	52.61	20.96	15.81	9.62	4.83	31.66	16.16	11.41	2.31	1.78	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-

No.203【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：貸料）			R				Z				S	
																								K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,278	15.03	9.48	5.55	-	50.31	20.07	15.11	9.19	4.62	34.66	19.86	10.90	2.20	1.70	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,394	14.40	9.08	5.32	-	48.17	19.20	14.47	8.80	4.43	37.43	23.25	10.44	2.11	1.63	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,510	13.81	8.71	5.10	-	46.22	18.42	13.88	8.45	4.25	39.97	26.36	10.02	2.02	1.57	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	28,626	13.27	8.37	4.90	-	44.42	17.71	13.34	8.12	4.08	42.31	29.23	9.63	1.95	1.50	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	29,742	12.78	8.06	4.72	-	42.69	16.99	12.84	7.81	3.93	44.53	31.94	9.27	1.87	1.45	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	30,857	12.32	7.77	4.55	-	41.15	16.38	12.38	7.53	3.78	46.53	34.41	8.93	1.80	1.39	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,253	13.13	13.13	-	-	56.49	21.19	20.93	12.73	-	30.38	15.28	15.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,369	12.38	12.38	-	-	53.23	19.97	19.72	12.00	-	34.39	20.16	14.23	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,485	11.70	11.70	-	-	50.33	18.88	18.65	11.34	-	37.97	24.51	13.46	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,600	11.10	11.10	-	-	47.73	17.91	17.68	10.76	-	41.17	28.41	12.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,716	10.55	10.55	-	-	45.39	17.03	16.81	10.23	-	44.06	31.93	12.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,832	10.06	10.06	-	-	43.22	16.19	16.03	9.75	-	46.72	35.15	11.57	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,948	9.61	9.61	-	-	41.29	15.47	15.31	9.31	-	49.10	38.05	11.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,064	9.20	9.20	-	-	39.53	14.81	14.65	8.92	-	51.27	40.69	10.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,046	16.49	10.40	6.09	-	55.16	21.99	16.57	10.08	5.07	28.35	12.10	11.96	2.42	1.87	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,162	15.73	9.92	5.81	-	52.61	20.96	15.81	9.62	4.83	31.66	16.16	11.41	2.31	1.78	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,278	15.03	9.48	5.55	-	50.31	20.07	15.11	9.19	4.62	34.66	19.86	10.90	2.20	1.70	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,394	14.40	9.08	5.32	-	48.17	19.20	14.47	8.80	4.43	37.43	23.25	10.44	2.11	1.63	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.203【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （ *印：貸料）			R				Z					S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,510	13.81	8.71	5.10	-	46.22	18.42	13.88	8.45	4.25	39.97	26.36	10.02	2.02	1.57	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	28,626	13.27	8.37	4.90	-	44.42	17.71	13.34	8.12	4.08	42.31	29.23	9.63	1.95	1.50	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	29,742	12.78	8.06	4.72	-	42.69	16.99	12.84	7.81	3.93	44.53	31.94	9.27	1.87	1.45	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	30,857	12.32	7.77	4.55	-	41.15	16.38	12.38	7.53	3.78	46.53	34.41	8.93	1.80	1.39	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,253	13.13	13.13	-	-	56.49	21.19	20.93	12.73	-	30.38	15.28	15.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,369	12.38	12.38	-	-	53.23	19.97	19.72	12.00	-	34.39	20.16	14.23	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,485	11.70	11.70	-	-	50.33	18.88	18.65	11.34	-	37.97	24.51	13.46	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,600	11.10	11.10	-	-	47.73	17.91	17.68	10.76	-	41.17	28.41	12.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,716	10.55	10.55	-	-	45.39	17.03	16.81	10.23	-	44.06	31.93	12.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,832	10.06	10.06	-	-	43.22	16.19	16.03	9.75	-	46.72	35.15	11.57	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,948	9.61	9.61	-	-	41.29	15.47	15.31	9.31	-	49.10	38.05	11.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,064	9.20	9.20	-	-	39.53	14.81	14.65	8.92	-	51.27	40.69	10.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,818	19.18	12.10	7.08	-	61.76	23.24	19.27	11.73	5.90	19.06	14.08	2.81	2.17	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,934	18.15	11.45	6.70	-	58.47	22.01	18.25	11.10	5.58	23.38	18.66	2.66	2.06	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,049	17.23	10.87	6.36	-	55.52	20.90	17.32	10.54	5.30	27.25	22.77	2.53	1.95	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,165	16.41	10.35	6.06	-	52.83	19.88	16.49	10.03	5.04	30.76	26.49	2.41	1.86	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,281	15.65	9.87	5.78	-	50.42	18.99	15.73	9.57	4.81	33.93	29.87	2.29	1.77	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,397	14.96	9.44	5.52	-	48.20	18.15	15.04	9.15	4.60	36.84	32.95	2.19	1.70	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-

No.203【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （ *印：貸料）						R				Z					S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,513	14.33	9.04	5.29	-	46.18	17.40	14.40	8.76	4.41	39.49	35.77	2.10	1.62	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,629	13.75	8.67	5.08	-	44.30	16.68	13.82	8.41	4.23	41.95	38.37	2.02	1.56	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,050	15.93	15.93	-	-	65.53	25.41	22.78	15.44	-	18.54	18.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,166	14.83	14.83	-	-	61.01	23.65	21.21	14.38	-	24.16	24.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,282	13.87	13.87	-	-	57.07	22.12	19.84	13.45	-	29.06	29.06	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,398	13.03	13.03	-	-	53.61	20.79	18.63	12.63	-	33.36	33.36	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,514	12.28	12.28	-	-	50.55	19.60	17.57	11.91	-	37.17	37.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,630	11.62	11.62	-	-	47.81	18.53	16.62	11.27	-	40.57	40.57	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,746	11.02	11.02	-	-	45.36	17.59	15.76	10.69	-	43.62	43.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,862	10.48	10.48	-	-	43.11	16.71	14.99	10.16	-	46.41	46.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,656	13.27	8.01	5.26	-	47.69	19.40	14.75	7.90	4.38	39.04	14.65	10.34	10.34	1.62	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,772	12.74	7.69	5.05	-	45.78	18.62	14.16	7.59	4.21	41.48	18.08	9.92	9.92	1.55	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	28,888	12.25	7.39	4.86	-	44.01	17.91	13.61	7.29	4.04	43.74	21.24	9.54	9.54	1.49	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	30,004	11.80	7.12	4.68	-	42.31	17.18	13.11	7.02	3.89	45.89	24.22	9.19	9.19	1.43	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	31,120	11.37	6.86	4.51	-	40.79	16.56	12.64	6.77	3.75	47.84	26.95	8.86	8.86	1.38	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	32,235	10.97	6.62	4.35	-	39.38	15.99	12.20	6.53	3.62	49.65	29.48	8.55	8.55	1.34	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	33,351	10.61	6.40	4.21	-	38.07	15.46	11.79	6.32	3.50	51.32	31.84	8.26	8.26	1.29	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,863	9.77	9.77	-	-	47.15	18.15	17.99	9.64	-	43.08	17.86	12.61	12.61	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	

No.203【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																		備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：貸料）				R				Z				S	
																							K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	－	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,978	9.29	9.29	－	－	44.82	17.24	17.11	9.17	－	45.89	21.89	12.00	12.00	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	－	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,094	8.86	8.86	－	－	42.74	16.44	16.32	8.74	－	48.40	25.52	11.44	11.44	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	－	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,210	8.47	8.47	－	－	40.86	15.71	15.60	8.36	－	50.67	28.81	10.93	10.93	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	－	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,326	8.11	8.11	－	－	39.13	15.05	14.94	8.00	－	52.76	31.82	10.47	10.47	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	－	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,442	7.78	7.78	－	－	37.53	14.43	14.33	7.68	－	54.69	34.61	10.04	10.04	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	－	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	28,558	7.48	7.48	－	－	36.07	13.87	13.77	7.38	－	56.45	37.15	9.65	9.65	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,898	14.80	8.93	5.87	－	53.20	21.63	16.46	8.82	4.89	32.00	16.34	11.53	2.33	1.80	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	－
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,014	14.15	8.54	5.61	－	50.81	20.66	15.72	8.42	4.67	35.04	20.07	11.02	2.23	1.72	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	－
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,130	13.54	8.17	5.37	－	48.64	19.78	15.05	8.06	4.47	37.82	23.49	10.55	2.13	1.65	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	－
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,246	12.99	7.84	5.15	－	46.65	18.97	14.43	7.73	4.29	40.36	26.62	10.12	2.04	1.58	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	－
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	28,362	12.48	7.53	4.95	－	44.81	18.22	13.86	7.43	4.12	42.71	29.51	9.72	1.96	1.52	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	－
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	29,478	12.00	7.24	4.76	－	43.07	17.49	13.34	7.15	3.96	44.93	32.23	9.35	1.89	1.46	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	－
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	30,594	11.56	6.98	4.58	－	41.50	16.85	12.85	6.89	3.82	46.94	34.70	9.01	1.82	1.41	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	－
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	－	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,105	11.18	11.18	－	－	53.95	20.76	20.59	11.03	－	34.87	20.44	14.43	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	－	－	－	－
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	－	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,221	10.56	10.56	－	－	50.98	19.63	19.45	10.42	－	38.46	24.83	13.63	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	－	－	－	－
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	－	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,337	10.01	10.01	－	－	48.31	18.61	18.43	9.87	－	41.68	28.76	12.92	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	－	－	－	－
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	－	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,452	9.51	9.51	－	－	45.91	17.68	17.52	9.38	－	44.58	32.30	12.28	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	－	－	－	－
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	－	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,568	9.06	9.06	－	－	43.71	16.81	16.69	8.94	－	47.23	35.53	11.70	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	－	－	－	－

No.203【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																						備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S		K （ *印：貸料）				R				Z					S						
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	－	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,684	8.65	8.65	－	－	41.72	16.05	15.93	8.53	－	49.63	38.46	11.17	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	－	－	－	－	
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	－	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,800	8.28	8.28	－	－	39.92	15.35	15.24	8.17	－	51.80	41.12	10.68	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	－	－	－	－	
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,898	14.80	8.93	5.87	－	53.20	21.63	16.46	8.82	4.89	32.00	16.34	11.53	2.33	1.80	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,014	14.15	8.54	5.61	－	50.81	20.66	15.72	8.42	4.67	35.04	20.07	11.02	2.23	1.72	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,130	13.54	8.17	5.37	－	48.64	19.78	15.05	8.06	4.47	37.82	23.49	10.55	2.13	1.65	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,246	12.99	7.84	5.15	－	46.65	18.97	14.43	7.73	4.29	40.36	26.62	10.12	2.04	1.58	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	28,362	12.48	7.53	4.95	－	44.81	18.22	13.86	7.43	4.12	42.71	29.51	9.72	1.96	1.52	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	29,478	12.00	7.24	4.76	－	43.07	17.49	13.34	7.15	3.96	44.93	32.23	9.35	1.89	1.46	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	30,594	11.56	6.98	4.58	－	41.50	16.85	12.85	6.89	3.82	46.94	34.70	9.01	1.82	1.41	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	－	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,105	11.18	11.18	－	－	53.95	20.76	20.59	11.03	－	34.87	20.44	14.43	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	－	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,221	10.56	10.56	－	－	50.98	19.63	19.45	10.42	－	38.46	24.83	13.63	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	－	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,337	10.01	10.01	－	－	48.31	18.61	18.43	9.87	－	41.68	28.76	12.92	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	－	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,452	9.51	9.51	－	－	45.91	17.68	17.52	9.38	－	44.58	32.30	12.28	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	－	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,568	9.06	9.06	－	－	43.71	16.81	16.69	8.94	－	47.23	35.53	11.70	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	－	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,684	8.65	8.65	－	－	41.72	16.05	15.93	8.53	－	49.63	38.46	11.17	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	－	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,800	8.28	8.28	－	－	39.92	15.35	15.24	8.17	－	51.80	41.12	10.68	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,670	17.12	10.33	6.79	－	59.20	22.78	19.03	10.19	5.65	23.68	18.89	2.70	2.09	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	－
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,786	16.24	9.80	6.44	－	56.17	21.62	18.05	9.67	5.36	27.59	23.05	2.56	1.98	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	－

No.203【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R				Z					S	K （ *印：貸料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,901	15.45	9.32	6.13	-	53.44	20.57	17.17	9.20	5.10	31.11	26.80	2.43	1.88	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,017	14.73	8.89	5.84	-	50.96	19.62	16.37	8.77	4.86	34.31	30.20	2.32	1.79	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,133	14.08	8.50	5.58	-	48.69	18.73	15.65	8.38	4.65	37.23	33.30	2.22	1.71	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,249	13.47	8.13	5.34	-	46.64	17.96	14.98	8.03	4.45	39.89	36.13	2.12	1.64	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,365	12.93	7.80	5.13	-	44.72	17.21	14.37	7.70	4.27	42.35	38.74	2.04	1.57	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,902	13.43	13.43	-	-	62.01	24.76	22.20	13.25	-	24.56	24.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,018	12.55	12.55	-	-	57.94	23.14	20.74	12.38	-	29.51	29.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,134	11.78	11.78	-	-	54.38	21.72	19.46	11.62	-	33.84	33.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,250	11.09	11.09	-	-	51.23	20.45	18.34	10.95	-	37.68	37.68	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,366	10.49	10.49	-	-	48.42	19.33	17.33	10.35	-	41.09	41.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,482	9.94	9.94	-	-	45.91	18.34	16.43	9.81	-	44.15	44.15	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,598	9.45	9.45	-	-	43.61	17.40	15.62	9.32	-	46.94	46.94	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	

No.204【　巨石採取　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	4,484.2	37.56	35.26	2.30	－	48.42	29.38	17.97	－	－	14.02	14.02	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅２，１００～２，５００ｍｍ爪幅４５０～１，０００ｍｍ	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－	－

No.205【　巨石（材料費）　】

物価資料等による

No.206【　木杭打　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,791.5	12.87	8.46	4.16	－	51.37	23.14	14.09	13.14	－	35.76	32.44	3.26	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.5m3（平積0.4m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量600～800kg級	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	杭丸太（松）　長２．０ｍ×末口１２ｃｍ　皮付　先端加工	軽油　パトロール給油	－	－	－	－

No.207【　護岸基礎ブロック据付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
ブロック質量	据付作業半径	据付高さ(H)	ブロック製品長		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(＊印：貸料)			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2,000kg/個以下	5.0m以下	H<-5.0m	2,000mm以上 2,500mm以下	4,332.7	33.54	33.54	-	-	66.46	23.86	21.77	19.53	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 25t吊	＊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0m以下	H<-5.0m	2,500mmを超え 3,000mm以下	3,938.8	33.54	33.54	-	-	66.46	23.86	21.77	19.53	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 25t吊	＊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0m以下	H<-5.0m	3,000mmを超え 3,500mm以下	3,713.9	33.54	33.54	-	-	66.46	23.86	21.77	19.53	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 25t吊	＊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0m以下	H<-5.0m	3,500mmを超え 4,000mm以下	3,421.4	33.54	33.54	-	-	66.46	23.86	21.77	19.53	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 25t吊	＊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0m以下	H<-5.0m	4,000mmを超え 4,500mm以下	3,170.6	33.54	33.54	-	-	66.46	23.86	21.77	19.53	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 25t吊	＊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0m以下	H<-5.0m	4,500mmを超え 5,000mm以下	2,954.8	33.54	33.54	-	-	66.46	23.86	21.77	19.53	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 25t吊	＊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0m以下	-5.0m≦H	1,000mm以上 1,500mm以下	5,279.5	10.01	10.01	-	-	80.89	21.77	20.27	19.85	17.82	9.10	9.10	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0m以下	-5.0m≦H	1,500mmを超え 2,000mm以下	4,750.7	10.01	10.01	-	-	80.89	21.77	20.27	19.85	17.82	9.10	9.10	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0m以下	-5.0m≦H	2,000mmを超え 2,500mm以下	4,318.8	10.01	10.01	-	-	80.89	21.77	20.27	19.85	17.82	9.10	9.10	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0m以下	-5.0m≦H	2,500mmを超え 3,000mm以下	3,852.7	10.01	10.01	-	-	80.89	21.77	20.27	19.85	17.82	9.10	9.10	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0m以下	-5.0m≦H	3,000mmを超え 3,500mm以下	3,563.4	10.01	10.01	-	-	80.89	21.77	20.27	19.85	17.82	9.10	9.10	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0m以下	-5.0m≦H	3,500mmを超え 4,000mm以下	3,315.3	10.01	10.01	-	-	80.89	21.77	20.27	19.85	17.82	9.10	9.10	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0m以下	-5.0m≦H	4,000mmを超え 4,500mm以下	3,117.1	9.95	9.95	-	-	81.01	21.65	20.15	19.73	17.71	9.04	9.04	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0m以下	-5.0m≦H	4,500mmを超え 5,000mm以下	2,867.6	9.95	9.95	-	-	81.01	21.65	20.15	19.73	17.71	9.04	9.04	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え8.0m以下	H<-2.0m	2,000mm以上 2,500mm以下	4,332.7	33.54	33.54	-	-	66.46	23.86	21.77	19.53	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 25t吊	＊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え8.0m以下	H<-2.0m	2,500mmを超え 3,000mm以下	3,938.8	33.54	33.54	-	-	66.46	23.86	21.77	19.53	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 25t吊	＊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え8.0m以下	H<-2.0m	3,000mmを超え 3,500mm以下	3,713.9	33.54	33.54	-	-	66.46	23.86	21.77	19.53	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 25t吊	＊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.207【　護岸基礎ブロック据付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
ブロック質量	据付作業半径	据付高さ(H)	ブロック製品長		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2,000kg/個以下	5.0mを超え8.0m以下	H<-2.0m	3,500mmを超え4,000mm以下	3,421.4	33.54	33.54	-	-	66.46	23.86	21.77	19.53	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 25t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え8.0m以下	H<-2.0m	4,000mmを超え4,500mm以下	3,170.6	33.54	33.54	-	-	66.46	23.86	21.77	19.53	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 25t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え8.0m以下	H<-2.0m	4,500mmを超え5,000mm以下	2,954.8	33.54	33.54	-	-	66.46	23.86	21.77	19.53	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 25t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え8.0m以下	-2.0m≦H	1,000mm以上1,500mm以下	5,279.5	10.01	10.01	-	-	80.89	21.77	20.27	19.85	17.82	9.10	9.10	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え8.0m以下	-2.0m≦H	1,500mmを超え2,000mm以下	4,750.7	10.01	10.01	-	-	80.89	21.77	20.27	19.85	17.82	9.10	9.10	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え8.0m以下	-2.0m≦H	2,000mmを超え2,500mm以下	4,318.8	10.01	10.01	-	-	80.89	21.77	20.27	19.85	17.82	9.10	9.10	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え8.0m以下	-2.0m≦H	2,500mmを超え3,000mm以下	3,852.7	10.01	10.01	-	-	80.89	21.77	20.27	19.85	17.82	9.10	9.10	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え8.0m以下	-2.0m≦H	3,000mmを超え3,500mm以下	3,563.4	10.01	10.01	-	-	80.89	21.77	20.27	19.85	17.82	9.10	9.10	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え8.0m以下	-2.0m≦H	3,500mmを超え4,000mm以下	3,315.3	10.01	10.01	-	-	80.89	21.77	20.27	19.85	17.82	9.10	9.10	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え8.0m以下	-2.0m≦H	4,000mmを超え4,500mm以下	3,117.1	9.95	9.95	-	-	81.01	21.65	20.15	19.73	17.71	9.04	9.04	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え8.0m以下	-2.0m≦H	4,500mmを超え5,000mm以下	2,867.6	9.95	9.95	-	-	81.01	21.65	20.15	19.73	17.71	9.04	9.04	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	8.0mを超え14.0m以下	-	2,000mm以上2,500mm以下	4,332.7	33.54	33.54	-	-	66.46	23.86	21.77	19.53	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 25t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	8.0mを超え14.0m以下	-	2,500mmを超え3,000mm以下	3,938.8	33.54	33.54	-	-	66.46	23.86	21.77	19.53	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 25t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	8.0mを超え14.0m以下	-	3,000mmを超え3,500mm以下	3,713.9	33.54	33.54	-	-	66.46	23.86	21.77	19.53	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 25t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	8.0mを超え14.0m以下	-	3,500mmを超え4,000mm以下	3,421.4	33.54	33.54	-	-	66.46	23.86	21.77	19.53	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 25t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	8.0mを超え14.0m以下	-	4,000mmを超え4,500mm以下	3,170.6	33.54	33.54	-	-	66.46	23.86	21.77	19.53	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 25t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	8.0mを超え14.0m以下	-	4,500mmを超え5,000mm以下	2,954.8	33.54	33.54	-	-	66.46	23.86	21.77	19.53	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 25t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No. 207【　護岸基礎ブロック据付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ブロック質量	据付作業半径	据付高さ(H)	ブロック製品長		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）						R				Z				S	
																				K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2,000kg/個を超え4,000kg/個以下	－	－	2,000㎜以上2,500㎜以下	4,332.7	33.54	33.54	－	－	66.46	23.86	21.77	19.53	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 25t吊	＊	－		－		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－
2,000kg/個を超え4,000kg/個以下	－	－	2,500㎜を超え3,000㎜以下	3,938.8	33.54	33.54	－	－	66.46	23.86	21.77	19.53	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 25t吊	＊	－		－		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－
2,000kg/個を超え4,000kg/個以下	－	－	3,000㎜を超え3,500㎜以下	3,713.9	33.54	33.54	－	－	66.46	23.86	21.77	19.53	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 25t吊	＊	－		－		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－
2,000kg/個を超え4,000kg/個以下	－	－	3,500㎜を超え4,000㎜以下	3,421.4	33.54	33.54	－	－	66.46	23.86	21.77	19.53	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 25t吊	＊	－		－		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－
2,000kg/個を超え4,000kg/個以下	－	－	4,000㎜を超え4,500㎜以下	3,170.6	33.54	33.54	－	－	66.46	23.86	21.77	19.53	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 25t吊	＊	－		－		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－
2,000kg/個を超え4,000kg/個以下	－	－	4,500㎜を超え5,000㎜以下	2,954.8	33.54	33.54	－	－	66.46	23.86	21.77	19.53	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 25t吊	＊	－		－		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.208【　プレキャスト基礎ブロック（材料費）　　】

物価資料等による

No.209【　中詰コンクリート打設　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	有り	29,973	2.85	2.85	-	-	26.19	7.28	5.78	4.81	4.24	70.96	69.22	1.74	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	28,689	2.98	2.98	-	-	22.89	7.08	6.04	5.03	4.10	74.13	72.32	1.81	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.210【　かごマット設置（スロープ型）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
かご厚さ	かご本体材質	詰石種類	詰石規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
t=30cm	亜鉛ﾒｯｷ	割栗石	径5～15cm	11,482	3.08	2.97	-	-	24.95	17.69	2.21	2.21	1.88	71.97	46.49	17.26	1.28	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	かごマット（スロープ型）　ｔ＝３０ｃｍ　メッキ鉄線	割栗石　５０～１５０ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-
t=50cm	亜鉛ﾒｯｷ	割栗石	径15～20cm	15,595	2.95	2.84	-	-	22.88	16.12	2.17	2.12	1.59	74.17	46.48	21.34	1.23	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	かごマット（スロープ型）　ｔ＝５０ｃｍ　メッキ鉄線	割栗石　１５０～２００ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-

No.211【　袋詰玉石　】
＜　積算単位：袋　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
袋詰玉石用袋材規格	施工条件	中詰材区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2t用(長期性能型)	据付深さ4m以下及び作業半径5m以内	購入材	23,264	1.75	1.75	–	–	13.45	3.59	3.35	3.28	2.94	84.80	46.47	36.51	1.82	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–		–		土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	袋詰玉石用袋材２ｔ用（長期性能型）	中詰材　割栗石１５０～２００ｍｍ	軽油　バトロール給油	–	–	–	
2t用(長期性能型)	据付深さ4m以下及び作業半径5m以内	流用又は採取材	14,770	2.77	2.77	–	–	21.21	5.66	5.28	5.17	4.64	76.02	73.15	2.87	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–		–		土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	袋詰玉石用袋材２ｔ用（長期性能型）	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
2t用(長期性能型)	据付深さ4mを超え9m以下又は作業半径5mを超え18m以下	購入材	24,644	5.82	4.42	1.40	–	14.31	5.15	3.14	2.93	2.87	79.87	43.86	34.46	1.55	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	袋詰玉石用袋材２ｔ用（長期性能型）	中詰材　割栗石１５０～２００ｍｍ	軽油　バトロール給油	–	–	–	
2t用(長期性能型)	据付深さ4mを超え9m以下又は作業半径5mを超え18m以下	流用又は採取材	16,150	8.88	6.74	2.14	–	21.84	7.86	4.79	4.47	4.38	69.28	66.91	2.37	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	袋詰玉石用袋材２ｔ用（長期性能型）	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
3t用(長期性能型)	–	購入材	35,843	4.20	3.19	1.01	–	10.34	3.72	2.27	2.12	2.07	85.46	48.03	36.31	1.12	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	袋詰玉石用袋材３ｔ用（長期性能型）	中詰材　割栗石１５０～２００ｍｍ	軽油　バトロール給油	–	–	–	
3t用(長期性能型)	–	流用又は採取材	22,828	6.61	5.02	1.59	–	16.25	5.85	3.57	3.32	3.26	77.14	75.38	1.76	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	袋詰玉石用袋材３ｔ用（長期性能型）	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	

No.212【　笠コンクリートブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
				K				R					Z				S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠の有無	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	21-8-25(20)(高炉)	11m3以上16m3未満	11,172	18.88	15.61	-	-	55.86	31.17	9.43	5.57	-	25.26	25.26	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	-	-	-	-	-	-
無し	21-8-25(20)(高炉)	16m3以上23m3未満	12,426	16.97	14.03	-	-	50.23	28.03	8.48	5.01	-	32.80	32.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	-	-	-	-	-	-
無し	21-8-25(20)(高炉)	23m3以上31m3未満	13,994	15.07	12.46	-	-	44.60	24.90	7.53	4.44	-	40.33	40.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	-	-	-	-	-	-
無し	21-8-25(20)(高炉)	31m3以上39m3未満	15,666	13.46	11.13	-	-	39.81	22.21	6.72	3.97	-	46.73	46.73	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	-	-	-	-	-	-
無し	21-8-25(20)(高炉)	39m3以上47m3未満	17,338	12.16	10.05	-	-	35.97	20.07	6.07	3.59	-	51.87	51.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	-	-	-	-	-	-
無し	21-8-25(20)(高炉)	47m3以上56m3未満	19,115	11.03	9.12	-	-	32.62	18.20	5.51	3.25	-	56.35	56.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	-	-	-	-	-	-
無し	21-8-25(20)(高炉)	56m3以上65m3未満	20,996	10.04	8.30	-	-	29.69	16.57	5.01	2.96	-	60.27	60.27	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	-	-	-	-	-	-
無し	21-8-25(20)(高炉)	65m3以上75m3未満	22,982	9.17	7.58	-	-	27.13	15.14	4.58	2.70	-	63.70	63.70	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	-	-	-	-	-	-
無し	21-8-25(20)(高炉)	75m3以上85m3未満	25,073	8.41	6.95	-	-	24.86	13.87	4.20	2.48	-	66.73	66.73	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	-	-	-	-	-	-
無し	21-8-25(20)(高炉)	85m3以上96m3未満	27,268	7.73	6.39	-	-	22.87	12.76	3.86	2.28	-	69.40	69.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	-	-	-	-	-	-
有り	21-8-25(20)(高炉)	11m3以上16m3未満	14,994	15.00	11.63	-	-	66.18	34.24	9.92	4.15	3.00	18.82	18.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	-	-	-	-	-	-
有り	21-8-25(20)(高炉)	16m3以上23m3未満	16,248	13.84	10.73	-	-	61.08	31.62	9.15	3.83	2.76	25.08	25.08	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	-	-	-	-	-	-
有り	21-8-25(20)(高炉)	23m3以上31m3未満	17,816	12.61	9.78	-	-	55.71	28.84	8.35	3.49	2.52	31.68	31.68	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	-	-	-	-	-	-
有り	21-8-25(20)(高炉)	31m3以上39m3未満	19,488	11.53	8.94	-	-	50.93	26.37	7.63	3.19	2.30	37.54	37.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	-	-	-	-	-	-
有り	21-8-25(20)(高炉)	39m3以上47m3未満	21,160	10.63	8.24	-	-	46.90	24.27	7.03	2.94	2.12	42.47	42.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	-	-	-	-	-	-
有り	21-8-25(20)(高炉)	47m3以上56m3未満	22,937	9.80	7.60	-	-	43.23	22.36	6.48	2.71	1.96	46.97	46.97	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	-	-	-	-	-	-

No.212【　笠コンクリートブロック　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠の有無	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	21-8-25(20)(高炉)	56m3以上65m3未満	24,819	9.05	7.02	-	-	39.95	20.67	5.99	2.50	1.81	51.00	51.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
有り	21-8-25(20)(高炉)	65m3以上75m3未満	26,804	8.38	6.50	-	-	37.00	19.14	5.55	2.32	1.67	54.62	54.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
有り	21-8-25(20)(高炉)	75m3以上85m3未満	28,895	7.78	6.03	-	-	34.30	17.75	5.14	2.15	1.55	57.92	57.92	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
有り	21-8-25(20)(高炉)	85m3以上96m3未満	31,090	7.22	5.60	-	-	31.89	16.50	4.78	2.00	1.44	60.89	60.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-

No.213【　笠コンクリートブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.214【　沈下板設置・グラウト管設置　】
＜　積算単位：組　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	5,943.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.215【　グラウト管（材料費）　】

物価資料等による

No.216【　均しコンクリート箱抜用型枠設置撤去・間詰コンクリート打設　】

＜　積算単位：組　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	4,301.3	0.00	－	－	－	100.00	72.39	17.71	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－

No.217【　掘削（光ケーブル配管工）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,416.1	10.45	10.25	－	－	82.83	39.50	34.69	7.02	－	6.72	6.59	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	＊	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	－	軽油　　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.218【　埋戻し・締固め（光ケーブル配管工）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,571.6	8.56	8.40	－	－	87.67	32.41	30.58	22.97	－	3.77	3.70	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	＊	－		－	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.219【　敷砂，保護砂（材料費）　】

物価資料等による

No.220【　埋設表示シート（材料費）　】

物価資料等による

No.221【　配管設置（埋設部）　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
設置条数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2条	1,498.6	0.00	-	-	-	28.25	18.64	8.27	-	-	71.75	68.34	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	ＦＥＰ　８０ｍｍ	-	-	-	-	-
3条	2,036.1	0.00	-	-	-	20.80	13.72	6.09	-	-	79.20	75.43	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	ＦＥＰ　８０ｍｍ	-	-	-	-	-
4条	2,573.6	0.00	-	-	-	16.44	10.85	4.81	-	-	83.56	79.59	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	ＦＥＰ　８０ｍｍ	-	-	-	-	-

No.222【　ハンドホール　】

＜　積算単位：個　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	105,830	2.97	2.97	－	－	29.02	13.43	7.64	4.54	3.22	68.01	66.18	1.24	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ハンドホール　６００×６００×６００ｍｍ　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	軽油　パトロール給油	－	－	－	－

No.223【　掘削（砂防）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
土質	施工数量	障害の有無	掘削範囲	火薬使用		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	3,000m3未満	無し	-	-	563.29	27.97	27.97	-	-	46.65	46.65	-	-	-	25.38	25.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	3,000m3未満	有り	-	-	746.71	27.97	27.97	-	-	46.65	46.65	-	-	-	25.38	25.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	3,000m3以上	無し	-	-	281.95	27.97	27.97	-	-	46.65	46.65	-	-	-	25.38	25.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	3,000m3以上	有り	-	-	387.30	27.97	27.97	-	-	46.65	46.65	-	-	-	25.38	25.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	小規模	-	-	-	2,163.3	39.78	39.78	-	-	47.70	47.70	-	-	-	12.52	12.52	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）		-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3未満	無し	-	-	666.16	27.97	27.97	-	-	46.65	46.65	-	-	-	25.38	25.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3未満	有り	-	-	999.54	27.97	27.97	-	-	46.65	46.65	-	-	-	25.38	25.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3以上	無し	-	-	344.54	27.97	27.97	-	-	46.65	46.65	-	-	-	25.38	25.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3以上	有り	-	-	516.19	27.97	27.97	-	-	46.65	46.65	-	-	-	25.38	25.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	-	-	機械走行面より5m以内	-	1,677.3	48.67	27.57	16.68	-	37.14	33.77	-	-	-	14.19	12.90	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	-	-	機械走行面より5m超	可	7,071.7	0.00	-	-	-	100.00	29.23	25.87	21.37	8.28	0.00	-	-	-	-	-	-		-	-	特殊作業員	さく岩工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
軟岩	-	-	機械走行面より5m超	不可	18,475	0.00	-	-	-	100.00	47.67	29.02	16.77	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
硬岩	-	-	機械走行面より5m以内	-	3,514.9	49.45	24.33	14.01	-	36.58	28.36	-	-	-	13.97	10.83	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	-	-	機械走行面より5m超	可	10,238	0.00	-	-	-	100.00	26.52	23.68	22.45	8.66	0.00	-	-	-	-	-	-		-	-	さく岩工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
硬岩	-	-	機械走行面より5m超	不可	25,050	0.00	-	-	-	100.00	46.82	28.96	17.68	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
転石	-	-	機械走行面より5m以内	-	2,882.6	49.45	27.78	15.99	-	36.58	32.38	-	-	-	13.97	12.37	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
転石	-	-	機械走行面より5m超	可	12,120	0.00	-	-	-	100.00	45.73	18.16	8.51	6.97	0.00	-	-	-	-	-	-		-	-	さく岩工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.223【　掘削（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
土質	施工数量	障害の有無	掘削範囲	火薬使用		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S		
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
転石	-	-	機械走行面より5m超	不可	14,613	0.00	-	-	-	100.00	46.82	28.97	17.67	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.224【　土砂等運搬（砂防）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
土砂等発生現場	土質	運搬距離			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	0.5km以下	485.00	43.56	43.56	-	-	38.92	38.92	-	-	-	17.52	17.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	1.0km以下	545.63	43.56	43.56	-	-	38.92	38.92	-	-	-	17.52	17.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	1.5km以下	606.26	43.56	43.56	-	-	38.92	38.92	-	-	-	17.52	17.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	2.0km以下	666.88	43.56	43.56	-	-	38.92	38.92	-	-	-	17.52	17.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	2.5km以下	788.13	43.56	43.56	-	-	38.92	38.92	-	-	-	17.52	17.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	3.0km以下	848.76	43.56	43.56	-	-	38.92	38.92	-	-	-	17.52	17.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	4.0km以下	970.01	43.56	43.56	-	-	38.92	38.92	-	-	-	17.52	17.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	5.0km以下	1,091.3	43.56	43.56	-	-	38.92	38.92	-	-	-	17.52	17.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	6.0km以下	1,273.1	43.56	43.56	-	-	38.92	38.92	-	-	-	17.52	17.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	7.0km以下	1,394.4	43.56	43.56	-	-	38.92	38.92	-	-	-	17.52	17.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	0.5km以下	591.71	43.56	43.56	-	-	38.92	38.92	-	-	-	17.52	17.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	1.0km以下	665.67	43.56	43.56	-	-	38.92	38.92	-	-	-	17.52	17.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	1.5km以下	739.63	43.56	43.56	-	-	38.92	38.92	-	-	-	17.52	17.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	2.0km以下	813.60	43.56	43.56	-	-	38.92	38.92	-	-	-	17.52	17.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	2.5km以下	961.52	43.56	43.56	-	-	38.92	38.92	-	-	-	17.52	17.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	3.0km以下	1,035.5	43.56	43.56	-	-	38.92	38.92	-	-	-	17.52	17.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む

No.224【　土砂等運搬（砂防）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
土砂等発生現場	土質	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	軟岩	4.0km以下	1,183.4	43.56	43.56	–	–	38.92	38.92	–	–	–	17.52	17.52	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	5.0km以下	1,331.3	43.56	43.56	–	–	38.92	38.92	–	–	–	17.52	17.52	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	6.0km以下	1,553.2	43.56	43.56	–	–	38.92	38.92	–	–	–	17.52	17.52	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	7.0km以下	1,701.2	43.56	43.56	–	–	38.92	38.92	–	–	–	17.52	17.52	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	0.5km以下	686.20	45.34	45.34	–	–	37.69	37.69	–	–	–	16.97	16.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	1.0km以下	771.98	45.34	45.34	–	–	37.69	37.69	–	–	–	16.97	16.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	1.5km以下	857.75	45.34	45.34	–	–	37.69	37.69	–	–	–	16.97	16.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	2.0km以下	943.53	45.34	45.34	–	–	37.69	37.69	–	–	–	16.97	16.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	2.5km以下	1,115.1	45.34	45.34	–	–	37.69	37.69	–	–	–	16.97	16.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	3.0km以下	1,200.9	45.34	45.34	–	–	37.69	37.69	–	–	–	16.97	16.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	4.0km以下	1,372.4	45.34	45.34	–	–	37.69	37.69	–	–	–	16.97	16.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	5.0km以下	1,544.0	45.34	45.34	–	–	37.69	37.69	–	–	–	16.97	16.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	6.0km以下	1,801.3	45.34	45.34	–	–	37.69	37.69	–	–	–	16.97	16.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	7.0km以下	1,972.8	45.34	45.34	–	–	37.69	37.69	–	–	–	16.97	16.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
小規模	–	0.3km以下	831.25	27.13	27.13	–	–	59.63	59.63	–	–	–	13.24	13.24	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
小規模	–	0.6km以下	950.00	27.13	27.13	–	–	59.63	59.63	–	–	–	13.24	13.24	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む

No.225【　積込（ルーズ）（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
土砂等発生現場	土質		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	土砂	258.41	27.97	27.97	-	-	46.65	46.65	-	-	-	25.38	25.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
標準	岩塊･玉石	309.84	27.97	27.97	-	-	46.65	46.65	-	-	-	25.38	25.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
標準	破砕岩	387.30	27.97	27.97	-	-	46.65	46.65	-	-	-	25.38	25.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
小規模	-	1,957.3	39.78	39.78	-	-	47.70	47.70	-	-	-	12.52	12.52	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.226【　掘削（砂防）（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
土質	施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K　（＊印：資料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	3,000m3未満	無し	926.93	60.39	42.05	18.34	－	25.97	25.97	－	－	－	13.64	13.64	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	3,000m3未満	有り	1,222.9	60.39	42.05	18.34	－	25.97	25.97	－	－	－	13.64	13.64	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	3,000m3以上	無し	464.02	60.39	42.05	18.34	－	25.97	25.97	－	－	－	13.64	13.64	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	3,000m3以上	有り	639.84	60.39	42.05	18.34	－	25.97	25.97	－	－	－	13.64	13.64	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	3,000m3未満	無し	1,101.6	60.39	42.05	18.34	－	25.97	25.97	－	－	－	13.64	13.64	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	3,000m3未満	有り	1,661.4	60.39	42.05	18.34	－	25.97	25.97	－	－	－	13.64	13.64	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	3,000m3以上	無し	567.51	60.39	42.05	18.34	－	25.97	25.97	－	－	－	13.64	13.64	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	3,000m3以上	有り	849.04	60.39	42.05	18.34	－	25.97	25.97	－	－	－	13.64	13.64	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－

No.227【　粒径処理　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
粒径処理率(%)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40を超え45以下	4,347.8	23.47	23.47	-	-	66.70	23.79	22.15	19.47	-	9.83	9.83	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
45を超え50以下	3,526.0	23.47	23.47	-	-	66.70	23.79	22.15	19.47	-	9.83	9.83	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
50を超え60以下	2,775.9	23.47	23.47	-	-	66.70	23.79	22.15	19.47	-	9.83	9.83	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
60を超え80以下	1,918.9	23.47	23.47	-	-	66.70	23.79	22.15	19.47	-	9.83	9.83	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
80を超え100以下	1,359.3	23.47	23.47	-	-	66.70	23.79	22.15	19.47	-	9.83	9.83	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.228【　撹拌混合　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
セメント100m3当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.4t/100m3以下	1,322.6	23.39	23.39	-	-	65.61	17.81	16.56	16.21	14.55	11.00	8.46	2.54	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　パトロール給油	セメント　高炉Ｂ	-	-	-	-
0.4t/100m3を超え0.8t/100m3以下	1,390.0	22.26	22.26	-	-	62.42	16.93	15.75	15.43	13.85	15.32	8.05	7.27	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　パトロール給油	セメント　高炉Ｂ	-	-	-	-
0.8t/100m3を超え1.2t/100m3以下	1,457.5	21.23	21.23	-	-	59.54	16.15	15.03	14.71	13.21	19.23	11.56	7.67	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
1.2t/100m3を超え1.6t/100m3以下	1,524.9	20.29	20.29	-	-	56.90	15.44	14.36	14.06	12.62	22.81	15.47	7.34	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
1.6t/100m3を超え2.0t/100m3以下	1,592.3	19.43	19.43	-	-	54.50	14.79	13.75	13.47	12.09	26.07	19.05	7.02	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2.0t/100m3を超え2.5t/100m3以下	1,668.1	18.55	18.55	-	-	52.02	14.12	13.13	12.85	11.54	29.43	22.73	6.70	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2.5t/100m3を超え3.0t/100m3以下	1,752.4	17.66	17.66	-	-	49.52	13.44	12.50	12.24	10.98	32.82	26.44	6.38	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
3.0t/100m3を超え3.5t/100m3以下	1,836.7	16.84	16.84	-	-	47.25	12.84	11.92	11.67	10.48	35.91	29.82	6.09	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
3.5t/100m3を超え4.1t/100m3以下	1,929.4	16.04	16.04	-	-	44.97	12.21	11.35	11.11	9.97	38.99	33.19	5.80	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
4.1t/100m3を超え4.6t/100m3以下	2,022.1	15.30	15.30	-	-	42.92	11.66	10.83	10.60	9.52	41.78	36.25	5.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
4.6t/100m3を超え5.2t/100m3以下	2,114.8	14.63	14.63	-	-	41.00	11.11	10.35	10.14	9.10	44.37	39.08	5.29	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
5.2t/100m3を超え5.8t/100m3以下	2,215.9	13.96	13.96	-	-	39.12	10.60	9.88	9.68	8.68	46.92	41.87	5.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
5.8t/100m3を超え6.5t/100m3以下	2,325.4	13.30	13.30	-	-	37.28	10.10	9.42	9.22	8.27	49.42	44.61	4.81	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
6.5t/100m3を超え7.2t/100m3以下	2,443.4	12.66	12.66	-	-	35.47	9.61	8.96	8.77	7.87	51.87	47.29	4.58	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
7.2t/100m3を超え7.9t/100m3以下	2,561.4	12.08	12.08	-	-	33.85	9.17	8.55	8.37	7.51	54.07	49.71	4.36	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.228【　撹拌混合　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
セメント100m3当り使用量			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
7.9t/100m3を超え 8.7t/100m3以下	2,687.8	11.51	11.51	-	-	32.26	8.74	8.15	7.98	7.16	56.23	52.07	4.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
8.7t/100m3を超え 9.5t/100m3以下	2,822.6	10.96	10.96	-	-	30.71	8.32	7.76	7.59	6.82	58.33	54.37	3.96	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
9.5t/100m3を超え 10.4t/100m3以下	2,965.9	10.43	10.43	-	-	29.23	7.92	7.38	7.23	6.49	60.34	56.57	3.77	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
10.4t/100m3を超え 11.3t/100m3以下	3,117.6	9.92	9.92	-	-	27.80	7.53	7.02	6.88	6.17	62.28	58.69	3.59	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
11.3t/100m3を超え 12.3t/100m3以下	3,277.7	9.44	9.44	-	-	26.44	7.16	6.68	6.54	5.87	64.12	60.71	3.41	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
12.3t/100m3を超え 13.3t/100m3以下	3,446.2	8.98	8.98	-	-	25.14	6.81	6.35	6.22	5.58	65.88	62.64	3.24	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
13.3t/100m3を超え 14.4t/100m3以下	3,623.2	8.54	8.54	-	-	23.92	6.48	6.04	5.92	5.31	67.54	64.46	3.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
14.4t/100m3を超え 15.5t/100m3以下	3,808.6	8.12	8.12	-	-	22.75	6.16	5.75	5.63	5.05	69.13	66.20	2.93	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
15.5t/100m3を超え 16.7t/100m3以下	4,002.4	7.73	7.73	-	-	21.66	5.87	5.47	5.35	4.81	70.61	67.82	2.79	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
16.7t/100m3を超え 18.0t/100m3以下	4,213.1	7.34	7.34	-	-	20.56	5.57	5.19	5.09	4.56	72.10	69.45	2.65	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18.0t/100m3を超え 19.3t/100m3以下	4,432.2	6.98	6.98	-	-	19.55	5.30	4.94	4.83	4.34	73.47	70.95	2.52	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
19.3t/100m3を超え 20.7t/100m3以下	4,659.7	6.64	6.64	-	-	18.60	5.04	4.70	4.60	4.13	74.76	72.36	2.40	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
20.7t/100m3を超え 22.2t/100m3以下	4,904.1	6.31	6.31	-	-	17.67	4.79	4.46	4.37	3.92	76.02	73.74	2.28	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
22.2t/100m3を超え 23.8t/100m3以下	5,165.3	5.99	5.99	-	-	16.77	4.54	4.24	4.15	3.72	77.24	75.08	2.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
23.8t/100m3を超え 25.5t/100m3以下	5,443.4	5.68	5.68	-	-	15.91	4.31	4.02	3.94	3.53	78.41	76.36	2.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.229【　混合材料敷均し・締固め　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
施工幅員（m）		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z					S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
4.5m未満	1,820.1	6.52	3.62	2.90	－	91.05	36.53	19.57	17.86	16.03	2.43	2.43	－	－	－	－	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第３次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 質量3～4t	*	－		運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
4.5m以上	1,457.1	6.50	4.04	2.46	－	91.21	31.02	27.24	16.61	15.16	2.29	2.29	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 質量3～4t	*	－		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	

No.230【　ボーリング　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
地表	粘性土･砂質土	φ90mm	50m/本以下	10,353	38.62	35.39	1.59	1.58	33.09	15.21	9.28	8.47	-	28.29	7.23	4.04	3.82	3.80	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ９０mm用	軽油　バトロール給油	インナーロッド　φ９０mm用（１．５m）	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	-	-
地表	粘性土･砂質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	11,921	40.24	36.88	1.65	1.65	34.48	15.85	9.67	8.83	-	25.28	6.28	4.22	3.32	3.30	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ９０mm用	軽油　バトロール給油	インナーロッド　φ９０mm用（１．５m）	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	-	-
地表	粘性土･砂質土	φ115mm	50m/本以下	13,545	40.00	36.66	1.64	1.64	34.26	15.75	9.61	8.77	-	25.74	6.91	4.19	3.02	2.98	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１１５mm用	軽油　バトロール給油	インナーロッド　φ１１５mm用（１．５m）	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	-	-
地表	粘性土･砂質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	15,670	41.48	38.01	1.71	1.70	35.54	16.33	9.97	9.10	-	22.98	5.97	4.34	2.61	2.58	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１１５mm用	軽油　バトロール給油	インナーロッド　φ１１５mm用（１．５m）	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	-	-
地表	粘性土･砂質土	φ135mm	50m/本以下	15,881	40.64	37.25	1.67	1.66	34.77	15.99	9.75	8.90	-	24.59	6.48	4.25	3.17	3.12	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１３５mm用	軽油　バトロール給油	インナービット　φ１３５mm用	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	-	-
地表	粘性土･砂質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	18,410	42.04	38.53	1.73	1.72	36.01	16.55	10.10	9.22	-	21.95	5.59	4.40	2.74	2.69	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１３５mm用	軽油　バトロール給油	インナービット　φ１３５mm用	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	-	-
地表	レキ質土	φ90mm	50m/本以下	16,433	36.11	33.10	1.48	1.48	30.93	14.22	8.67	7.92	-	32.96	7.01	6.85	5.89	3.78	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ９０mm用	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド　φ９０mm用（１．５m）	軽油　バトロール給油	-	-
地表	レキ質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	18,759	37.97	34.81	1.56	1.55	32.50	14.94	9.12	8.32	-	29.53	6.14	6.00	5.16	3.97	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ９０mm用	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド　φ９０mm用（１．５m）	軽油　バトロール給油	-	-
地表	レキ質土	φ115mm	50m/本以下	19,897	36.96	33.88	1.52	1.51	31.65	14.55	8.88	8.10	-	31.39	7.23	5.80	5.03	3.87	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド　φ１１５mm用（１．５m）	軽油　バトロール給油	-	-
地表	レキ質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	22,780	38.73	35.49	1.59	1.59	33.17	15.25	9.30	8.49	-	28.10	6.32	5.07	4.39	4.06	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド　φ１１５mm用（１．５m）	軽油　バトロール給油	-	-
地表	レキ質土	φ135mm	50m/本以下	22,551	37.20	34.10	1.53	1.52	31.84	14.64	8.93	8.15	-	30.96	7.02	6.28	4.43	3.98	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１３５mm用	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッド　φ１３５mm用（１．５m）	インナービット　φ１３５mm用	-	-
地表	レキ質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	25,839	38.94	35.69	1.60	1.59	33.35	15.33	9.35	8.54	-	27.71	6.13	5.48	4.08	3.87	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１３５mm用	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	軽油　バトロール給油	インナーロッド　φ１３５mm用（１．５m）	-	-
地表	岩塊･玉石	φ90mm	50m/本以下	24,039	33.74	30.92	1.39	1.38	28.95	13.31	8.12	7.41	-	37.31	9.24	8.89	6.70	3.54	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド　φ９０mm用（１．５m）	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	リングビット　φ９０mm用	軽油　バトロール給油	-	-
地表	岩塊･玉石	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	27,226	35.83	32.84	1.47	1.47	30.67	14.10	8.60	7.85	-	33.50	8.08	7.85	5.92	3.75	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド　φ９０mm用（１．５m）	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	リングビット　φ９０mm用	軽油　バトロール給油	-	-
地表	岩塊･玉石	φ115mm	50m/本以下	27,020	33.83	31.00	1.39	1.39	29.02	13.34	8.14	7.43	-	37.15	8.50	8.12	7.46	3.55	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド　φ１１５mm用（１．５m）	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	リングビット　φ１１５mm用	軽油　バトロール給油	-	-
地表	岩塊･玉石	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	30,611	35.92	32.93	1.47	1.47	30.74	14.13	8.62	7.87	-	33.34	7.43	7.17	6.58	3.76	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド　φ１１５mm用（１．５m）	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	リングビット　φ１１５mm用	軽油　バトロール給油	-	-

No.230【　ボーリング　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																				K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
地表	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本以下	29,256	33.45	30.65	1.38	1.37	28.70	13.19	8.05	7.35	-	37.85	9.28	7.77	7.58	3.51	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	リングビット　φ１３５mm用	軽油　バトロール給油	-	-
地表	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	33,100	35.56	32.59	1.46	1.46	30.44	13.99	8.54	7.79	-	34.00	8.13	6.87	6.69	3.72	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	リングビット　φ１３５mm用	軽油　バトロール給油	-	-
地表	軟岩	φ90mm	50m/本以下	18,933	34.00	31.16	1.40	1.39	29.17	13.41	8.18	7.47	-	36.83	8.71	7.90	7.30	3.57	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	リングビット　φ９０mm用	軽油　バトロール給油	-	-
地表	軟岩	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	21,461	36.06	33.05	1.48	1.48	30.89	14.20	8.66	7.91	-	33.05	7.60	6.97	6.44	3.78	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	リングビット　φ９０mm用	軽油　バトロール給油	-	-
地表	軟岩	φ115mm	50m/本以下	22,264	34.70	31.80	1.43	1.42	29.77	13.69	8.35	7.62	-	35.53	7.84	7.52	6.94	3.64	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	軽油　バトロール給油	-	-
地表	軟岩	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	25,298	36.73	33.67	1.51	1.50	31.44	14.45	8.82	8.05	-	31.83	6.83	6.62	6.11	3.84	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	軽油　バトロール給油	-	-
地表	軟岩	φ135mm	50m/本以下	24,566	34.59	31.70	1.42	1.42	29.67	13.64	8.32	7.60	-	35.74	8.46	7.73	6.29	3.65	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	リングビット　φ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	インナービットφ１３５mm用	-	-
地表	軟岩	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	27,904	36.64	33.59	1.50	1.50	31.35	14.41	8.79	8.03	-	32.01	7.36	6.81	5.54	3.83	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	リングビット　φ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	軽油　バトロール給油	-	-
集水井内	粘性土・砂質土	φ90mm	50m/本以下	12,204	39.18	35.85	1.61	1.60	33.56	15.40	9.39	8.57	-	27.26	6.13	4.68	4.39	4.10	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ９０mm用	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．０m）	インナーロッドφ９０mm用（１．０m）	軽油　バトロール給油	-	-
集水井内	粘性土・砂質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	14,079	40.75	37.29	1.67	1.67	34.91	16.02	9.77	8.92	-	24.34	5.31	4.26	4.06	3.80	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ９０mm用	軽油　バトロール給油	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．０m）	インナーロッドφ９０mm用（１．０m）	-	-
集水井内	粘性土・砂質土	φ115mm	50m/本以下	15,944	40.52	37.08	1.66	1.66	34.72	15.93	9.72	8.87	-	24.76	5.87	4.24	3.71	3.60	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１１５mm用	軽油　バトロール給油	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．０m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．０m）	-	-
集水井内	粘性土・砂質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	18,477	41.96	38.39	1.72	1.72	35.94	16.49	10.06	9.18	-	22.10	5.06	4.39	3.20	3.11	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１１５mm用	軽油　バトロール給油	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．０m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．０m）	-	-
集水井内	粘性土・砂質土	φ135mm	50m/本以下	18,550	41.08	37.59	1.69	1.68	35.21	16.15	9.85	9.00	-	23.71	5.55	4.30	3.76	3.10	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１３５mm用	軽油　バトロール給油	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．０m）	インナーロッドφ１３５mm用（１．０m）	-	-
集水井内	粘性土・砂質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	21,539	42.47	38.86	1.74	1.74	36.38	16.69	10.18	9.30	-	21.15	4.78	4.44	3.24	2.67	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１３５mm用	軽油　バトロール給油	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．０m）	インナーロッドφ１３５mm用（１．０m）	-	-
集水井内	ﾚｷ質土	φ90mm	50m/本以下	19,208	36.33	33.25	1.49	1.48	31.12	14.28	8.71	7.95	-	32.55	8.12	6.57	5.99	3.80	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．０m）	インナーロッドφ９０mm用（１．０m）	リングビット　φ９０mm用	軽油　バトロール給油	-	-
集水井内	ﾚｷ質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	21,944	38.16	34.92	1.57	1.56	32.69	15.00	9.15	8.35	-	29.15	7.10	5.75	5.24	3.99	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．０m）	インナーロッドφ９０mm用（１．０m）	リングビット　φ９０mm用	軽油　バトロール給油	-	-

No.230【　ボーリング　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																				K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
集水井内	ﾚｷ質土	φ115mm	50m/本以下	23,271	37.23	34.07	1.53	1.52	31.87	14.62	8.92	8.14	-	30.90	6.94	6.18	5.82	3.89	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．０m）	リングビット　φ１１５mm用	インナーロッド　φ１１５mm用（１．０m）	軽油　バトロール給油	-	-
集水井内	ﾚｷ質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	26,665	38.98	35.67	1.60	1.59	33.37	15.31	9.34	8.53	-	27.65	6.06	5.40	5.08	4.07	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．０m）	リングビット　φ１１５mm用	インナーロッド　φ１１５mm用（１．０m）	軽油　バトロール給油	-	-
集水井内	ﾚｷ質土	φ135mm	50m/本以下	26,461	37.61	34.42	1.54	1.54	32.22	14.78	9.02	8.23	-	30.17	7.19	5.98	5.12	3.93	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．０m）	リングビット　φ１３５mm用	インナーロッド　φ１３５mm用（１．０m）	軽油　バトロール給油	-	-
集水井内	ﾚｷ質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	30,362	39.32	35.98	1.61	1.61	33.70	15.46	9.43	8.61	-	26.98	6.27	5.21	4.46	4.11	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．０m）	リングビット　φ１３５mm用	インナーロッド　φ１３５mm用（１．０m）	軽油　バトロール給油	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本以下	28,602	33.81	30.94	1.39	1.38	29.03	13.32	8.12	7.42	-	37.16	10.43	10.04	5.63	3.54	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．０m）	インナーロッド　φ９０mm用（１．０m）	リングビット　φ９０mm用	軽油　バトロール給油	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	32,402	35.89	32.84	1.47	1.47	30.76	14.11	8.61	7.86	-	33.35	9.14	8.86	4.97	3.75	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．０m）	インナーロッド　φ９０mm用（１．０m）	リングビット　φ９０mm用	軽油　バトロール給油	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ115mm	50m/本以下	31,773	33.68	30.82	1.38	1.38	28.92	13.27	8.09	7.39	-	37.40	9.79	9.66	6.34	3.53	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド　φ１１５mm用（１．０m）	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．０m）	リングビット　φ１１５mm用	軽油　バトロール給油	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	35,978	35.77	32.73	1.47	1.46	30.65	14.06	8.58	7.83	-	33.58	8.56	8.53	5.60	3.74	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド　φ１１５mm用（１．０m）	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．０m）	リングビット　φ１１５mm用	軽油　バトロール給油	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本以下	34,567	33.57	30.72	1.38	1.37	28.82	13.22	8.07	7.36	-	37.61	10.55	8.91	6.41	3.52	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．０m）	インナーロッド　φ１３５mm用（１．０m）	リングビット　φ１３５mm用	軽油　バトロール給油	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	39,126	35.66	32.63	1.46	1.46	30.56	14.02	8.55	7.81	-	33.78	9.25	7.87	5.66	3.73	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．０m）	インナーロッド　φ１３５mm用（１．０m）	リングビット　φ１３５mm用	軽油　バトロール給油	-	-
集水井内	軟岩	φ90mm	50m/本以下	21,871	35.43	32.42	1.45	1.45	30.37	13.93	8.50	7.76	-	34.20	8.93	7.13	6.32	3.71	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド　φ９０mm用（１．０m）	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．０m）	リングビット　φ９０mm用	軽油　バトロール給油	-	-
集水井内	軟岩	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	24,911	37.36	34.19	1.53	1.53	31.99	14.68	8.95	8.17	-	30.65	7.84	6.26	5.54	3.90	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド　φ９０mm用（１．０m）	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．０m）	リングビット　φ９０mm用	軽油　バトロール給油	-	-
集水井内	軟岩	φ115mm	50m/本以下	25,312	35.75	32.71	1.47	1.46	30.61	14.04	8.57	7.82	-	33.64	8.28	6.82	6.38	3.74	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド　φ１１５mm用（１．０m）	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．０m）	軽油　バトロール給油	-	-
集水井内	軟岩	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	28,858	37.62	34.43	1.54	1.54	32.22	14.78	9.02	8.23	-	30.16	7.26	5.98	5.60	3.93	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド　φ１１５mm用（１．０m）	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．０m）	軽油　バトロール給油	-	-
集水井内	軟岩	φ135mm	50m/本以下	28,031	35.96	32.91	1.47	1.47	30.80	14.13	8.62	7.87	-	33.24	7.47	6.79	6.78	3.76	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド　φ１３５mm用（１．０m）	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．０m）	リングビット　φ１３５mm用	軽油　バトロール給油	-	-
集水井内	軟岩	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	31,983	37.82	34.61	1.55	1.55	32.40	14.86	9.07	8.28	-	29.78	6.55	5.95	5.94	3.95	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド　φ１３５mm用（１．０m）	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．０m）	リングビット　φ１３５mm用	軽油　バトロール給油	-	-

No. 231【　保孔管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
施工場所	保孔管種別	ｽﾄﾚｰﾄ現場加工の有無	製品区分	保孔管種類(VP)	保孔管種類(SGP)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
地表	VP	有り	－	VP40	－	1,025.2	0.00	－	－	－	70.27	30.39	24.77	15.11	－	29.73	29.73	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ Ｋ ６７４１）　φ４０ｍｍ	－	－	－	－	－
地表	VP	無し	工場加工品	各種	－	525.08	0.00	－	－	－	41.91	19.34	11.80	10.77	－	58.09	58.09	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ Ｋ ６７４１）　φ４０ｍｍ	－	－	－	－	－
地表	VP	無し	既製保孔管	各種	－	516.20	0.00	－	－	－	42.65	19.68	12.01	10.96	－	57.35	57.35	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ Ｋ ６７４１）　φ４０ｍｍ	－	－	－	－	－
地表	SGP	有り	－	－	SGP80A	5,561.4	23.33	21.21	－	－	41.33	29.16	3.56	3.19	1.67	35.34	35.34	－	－	－	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳ Ｇ ３４５２）　黒　ねじ無し管　８０Ａ	－	－	－	－	－
地表	SGP	無し	－	－	SGP80A	4,607.0	29.45	25.61	－	－	27.84	14.06	4.29	3.85	2.01	42.71	42.71	－	－	－	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳ Ｇ ３４５２）　黒　ねじ無し管　８０Ａ	－	－	－	－	－
集水井内	VP	有り	－	VP40	－	1,350.4	0.00	－	－	－	76.77	29.36	26.33	16.06	－	23.23	23.23	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ Ｋ ６７４１）　φ４０ｍｍ	－	－	－	－	－
集水井内	VP	無し	工場加工品	各種	－	586.38	0.00	－	－	－	46.47	21.65	10.57	9.65	－	53.53	53.53	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ Ｋ ６７４１）　φ４０ｍｍ	－	－	－	－	－
集水井内	VP	無し	既製保孔管	各種	－	568.62	0.00	－	－	－	47.93	22.33	10.90	9.95	－	52.07	52.07	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ Ｋ ６７４１）　φ４０ｍｍ	－	－	－	－	－
集水井内	SGP	有り	－	－	SGP80A	6,451.8	19.74	18.28	－	－	48.63	36.03	3.94	3.14	1.92	31.63	31.63	－	－	－	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳ Ｇ ３４５２）　黒　ねじ無し管　８０Ａ	－	－	－	－	－
集水井内	SGP	無し	－	－	SGP80A	5,495.4	23.83	21.47	－	－	39.03	24.60	4.63	3.69	2.25	37.14	37.14	－	－	－	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳ Ｇ ３４５２）　黒　ねじ無し管　８０Ａ	－	－	－	－	－

No.232【　ボーリング仮設機材　】

＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
施工場所		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
地表	163,900	10.95	10.95	－	－	88.35	31.10	27.89	17.02	12.34	0.70	0.70	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 4.9t吊	*	－		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
集水井内	530,640	12.08	12.08	－	－	87.14	28.75	18.11	13.86	13.61	0.78	0.78	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 4.9t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.233【　足場（地表）　】
＜　積算単位：空ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
施工場所		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
平地	3,634.3	2.11	2.11	-	-	97.76	32.88	20.60	20.47	2.38	0.13	0.13	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 4.9t吊 *	-	-	普通作業員	とび工	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
傾斜地	4,484.6	2.85	2.85	-	-	96.97	35.15	21.56	21.42	3.22	0.18	0.18	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 4.9t吊 *	-	-	普通作業員	とび工	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.234【　不陸整正　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	－	－	174.53	21.58	17.28	2.16	2.14	71.86	35.31	14.55	11.35	10.65	6.56	6.56	－	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t *	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－
有り	1mm以上6mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	179.87	20.95	16.77	2.10	2.08	69.72	34.25	14.12	11.01	10.34	9.33	6.37	2.96	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t *	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	－	－
有り	6mm以上11mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	187.49	20.08	16.08	2.01	1.99	66.90	32.88	13.54	10.56	9.92	13.02	6.91	6.11	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t *	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
有り	11mm以上16mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	195.11	19.32	15.46	1.94	1.92	64.27	31.58	13.01	10.15	9.53	16.41	10.54	5.87	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t *	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
有り	16mm以上22mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	203.49	18.52	14.82	1.86	1.84	61.63	30.28	12.48	9.73	9.14	19.85	14.22	5.63	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t *	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
有り	22mm以上28mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	212.63	17.72	14.18	1.78	1.76	58.98	28.99	11.94	9.31	8.74	23.30	17.91	5.39	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t *	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
有り	28mm以上34mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	221.77	16.98	13.60	1.70	1.68	56.56	27.80	11.45	8.93	8.38	26.46	21.30	5.16	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t *	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
有り	34mm以上40mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	230.92	16.31	13.06	1.63	1.62	54.32	26.71	10.99	8.57	8.05	29.37	24.41	4.96	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t *	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
有り	40mm以上46mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	240.06	15.69	12.56	1.57	1.56	52.25	25.68	10.58	8.25	7.74	32.06	27.29	4.77	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t *	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
有り	46mm以上53mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	249.97	15.06	12.06	1.51	1.49	50.18	24.66	10.16	7.92	7.44	34.76	30.18	4.58	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t *	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
有り	53mm以上60mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	260.64	14.45	11.57	1.45	1.43	48.13	23.66	9.74	7.60	7.13	37.42	33.03	4.39	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t *	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
有り	60mm以上68mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	272.07	13.84	11.08	1.39	1.37	46.10	22.66	9.33	7.28	6.83	40.06	35.85	4.21	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t *	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
有り	68mm以上75mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	283.50	13.29	10.64	1.33	1.32	44.24	21.75	8.95	6.98	6.56	42.47	38.43	4.04	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t *	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－

No.235【　下層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
全仕上り厚	施工区分	材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
実数入力	1層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	1,289.3	5.72	3.95	0.49	0.49	18.33	8.06	2.95	2.63	2.16	75.95	74.21	1.50	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t ＊	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　150mm
実数入力	2層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	2,261.7	6.54	4.52	0.56	0.56	20.94	9.23	3.36	3.00	2.46	72.52	70.53	1.72	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t ＊	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　250mm
実数入力	3層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	4,188.6	5.29	3.66	0.45	0.45	16.95	7.47	2.72	2.43	1.99	77.76	76.15	1.39	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t ＊	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　500mm
実数入力	4層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	5,479.7	5.39	3.73	0.46	0.46	17.28	7.62	2.78	2.47	2.03	77.33	75.69	1.42	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t ＊	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　650mm
実数入力	5層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	7,087.8	5.21	3.60	0.45	0.44	16.69	7.36	2.68	2.39	1.96	78.10	76.52	1.37	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t ＊	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　850mm
実数入力	6層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	9,016.5	4.92	3.40	0.42	0.42	15.75	6.95	2.53	2.25	1.85	79.33	77.84	1.29	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t ＊	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　1100mm

No.236【　下層路盤（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
実数入力	1層施工	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	857.31	5.00	2.99	1.78	－	75.15	27.03	15.84	15.70	13.01	19.85	17.77	1.99	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積 0.09m3（平積0.07m3）	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* －	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　100mm
実数入力	2層施工	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1,790.8	4.78	2.86	1.70	－	71.95	25.87	15.17	15.03	12.46	23.27	21.27	1.91	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積 0.09m3（平積0.07m3）	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* －	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　250mm
実数入力	3層施工	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2,876.7	4.47	2.67	1.59	－	67.19	24.18	14.16	14.03	11.63	28.34	26.48	1.78	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積 0.09m3（平積0.07m3）	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* －	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　500mm

No.237【　上層路盤（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
材料	平均幅員	1層当り平均仕上り厚	全仕上り厚	施工区分	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：貸料）				R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
瀝青安定処理材(40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	–	–	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,755.3	0.45	0.25	0.14	–	46.54	20.54	14.74	4.50	–	53.01	51.17	1.60	0.17	0.04	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg		–		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
瀝青安定処理材(40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	–	–	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,840.8	0.44	0.24	0.14	–	45.14	19.92	14.30	4.36	–	54.42	49.63	4.56	0.17	0.03	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg		–		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
瀝青安定処理材(40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)	実数入力	–	–	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,830.9	0.35	0.20	0.11	–	39.46	19.27	11.53	3.52	–	60.19	58.86	1.15	0.13	0.03	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg		–		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	–	[標準数量]平均仕上り厚　80mm
瀝青安定処理材(40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)	実数入力	–	–	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,916.3	0.34	0.19	0.11	–	38.59	18.85	11.27	3.44	–	61.07	57.58	3.31	0.13	0.03	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg		–		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	–	[標準数量]平均仕上り厚　80mm
瀝青安定処理材(40)	1.4m以上3.0m以下	実数入力	–	–	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,621.7	1.18	0.76	0.15	0.14	10.92	3.73	2.54	2.49	0.91	87.90	85.99	1.68	0.21	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　80mm
瀝青安定処理材(40)	1.4m以上3.0m以下	実数入力	–	–	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,707.2	1.14	0.73	0.15	0.13	10.57	3.61	2.46	2.41	0.88	88.29	83.28	4.79	0.20	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　80mm
瀝青安定処理材(40)	3.0m超	実数入力	–	–	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,517.7	0.99	0.63	0.10	0.10	7.31	2.63	1.48	1.46	0.52	91.70	89.53	1.75	0.35	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］　舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　80mm
瀝青安定処理材(40)	3.0m超	実数入力	–	–	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,603.2	0.95	0.61	0.09	0.09	7.07	2.54	1.43	1.41	0.51	91.98	86.60	4.98	0.34	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］　舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　80mm
再生粒度調整砕石 RM-40	–	–	実数入力	1層施工	–	637.83	11.57	7.99	1.00	0.99	37.08	16.31	5.97	5.32	4.37	51.35	47.84	3.03	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］　ブレード幅3.1m		ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］　質量10t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］　質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石ＲＭ－４０	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]全仕上り厚　150mm
再生粒度調整砕石 RM-40	–	–	実数入力	2層施工	–	1,074.3	13.80	9.53	1.19	1.18	44.18	19.50	7.09	6.32	5.19	42.02	37.83	3.62	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］　ブレード幅3.1m		ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］　質量10t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］　質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石ＲＭ－４０	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]全仕上り厚　200mm
再生粒度調整砕石 RM-40	–	–	実数入力	3層施工	–	1,712.1	12.97	8.95	1.12	1.11	41.50	18.28	6.67	5.95	4.88	45.53	41.59	3.40	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］　ブレード幅3.1m		ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］　質量10t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］　質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石ＲＭ－４０	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]全仕上り厚　350mm

No.238【　上層路盤（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
実数入力	1層施工	再生粒度調整砕石 RM-30	920.81	4.66	2.78	1.66	－	69.96	25.16	14.75	14.61	12.11	25.38	23.44	1.85	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積 0.09m3（平積0.07m3）	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* －	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　100mm
実数入力	2層施工	再生粒度調整砕石 RM-30	1,949.6	4.40	2.63	1.56	－	66.09	23.77	13.93	13.81	11.44	29.51	27.68	1.75	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積 0.09m3（平積0.07m3）	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* －	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　250mm
実数入力	3層施工	再生粒度調整砕石 RM-30	2,870.4	4.48	2.68	1.59	－	67.34	24.23	14.19	14.06	11.66	28.18	26.32	1.78	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積 0.09m3（平積0.07m3）	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* －	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　350mm

No. 239【　不陸整正（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	－	－	136.94	34.30	25.44	4.40	2.32	57.52	35.49	12.98	9.05	－	8.18	8.18	－	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
有り	1mm以上6mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	142.28	33.01	24.49	4.23	2.23	55.37	34.17	12.49	8.71	－	11.62	7.87	3.75	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	－	－
有り	6mm以上11mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	149.90	31.33	23.24	4.02	2.12	52.56	32.43	11.86	8.27	－	16.11	8.64	7.47	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
有り	11mm以上16mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	157.52	29.82	22.12	3.82	2.02	50.01	30.86	11.28	7.87	－	20.17	13.06	7.11	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
有り	16mm以上22mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	165.89	28.30	21.00	3.63	1.91	47.50	29.32	10.71	7.47	－	24.20	17.45	6.75	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
有り	22mm以上28mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	175.04	26.82	19.90	3.44	1.81	45.02	27.79	10.15	7.08	－	28.16	21.76	6.40	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
有り	28mm以上34mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	184.18	25.50	18.92	3.27	1.72	42.77	26.39	9.65	6.73	－	31.73	25.65	6.08	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
有り	34mm以上40mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	193.33	24.28	18.02	3.11	1.64	40.77	25.17	9.19	6.41	－	34.95	29.16	5.79	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
有り	40mm以上46mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	202.47	23.19	17.21	2.97	1.57	38.92	24.02	8.78	6.12	－	37.89	32.36	5.53	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
有り	46mm以上53mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	212.38	22.10	16.40	2.83	1.49	37.06	22.86	8.37	5.83	－	40.84	35.57	5.27	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
有り	53mm以上60mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	223.05	21.05	15.62	2.70	1.42	35.28	21.76	7.97	5.55	－	43.67	38.65	5.02	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
有り	60mm以上68mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	234.47	20.03	14.86	2.57	1.35	33.56	20.70	7.58	5.28	－	46.41	41.64	4.77	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
有り	68mm以上75mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	245.91	19.10	14.17	2.45	1.29	32.01	19.74	7.23	5.04	－	48.89	44.34	4.55	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－

No.240【　下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
				K				R					Z					S	K （ *印：資料）			R				Z				S	
全仕上り厚	施工区分	材料			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
実数入力	1層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	1,190.5	6.19	4.18	0.72	0.38	11.96	5.82	2.98	2.08	-	81.85	80.38	1.34	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ） *	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t *	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚　150mm
実数入力	2層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	2,062.2	7.14	4.82	0.83	0.44	13.81	6.72	3.44	2.40	-	79.05	77.35	1.55	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ） *	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t *	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚　250mm
実数入力	3層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	3,890.2	5.67	3.83	0.66	0.35	10.99	5.34	2.74	1.91	-	83.34	81.99	1.23	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ） *	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t *	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚　500mm
実数入力	4層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	5,080.6	5.78	3.91	0.67	0.35	11.22	5.46	2.79	1.95	-	83.00	81.62	1.26	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ） *	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t *	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚　650mm
実数入力	5層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	6,589.9	5.57	3.77	0.65	0.34	10.81	5.26	2.69	1.88	-	83.62	82.29	1.21	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ） *	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t *	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚　850mm
実数入力	6層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	8,417.9	5.23	3.54	0.61	0.32	10.15	4.94	2.53	1.76	-	84.62	83.37	1.14	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ） *	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t *	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚　1100mm

No.241【　上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
全仕上り厚	施工区分	材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
実数入力	1層施工	再生粒度調整砕石 RM-40	538.96	13.67	9.23	1.59	0.84	26.45	12.86	6.59	4.60	－	59.88	56.62	2.97	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費貸料加算額（モータグレーダ） *	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t *	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粒度調整砕石 ＲＭ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　150mm
実数入力	2層施工	再生粒度調整砕石 RM-40	874.72	16.86	11.38	1.96	1.04	32.61	15.85	8.13	5.67	－	50.53	46.51	3.66	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費貸料加算額（モータグレーダ） *	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t *	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粒度調整砕石 ＲＭ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　200mm
実数入力	3層施工	再生粒度調整砕石 RM-40	1,413.7	15.64	10.56	1.82	0.96	30.26	14.71	7.54	5.26	－	54.10	50.38	3.39	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費貸料加算額（モータグレーダ） *	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t *	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粒度調整砕石 ＲＭ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　350mm

No.242【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,529.0	0.50	0.28	0.15	-	50.75	22.42	16.06	4.90	-	48.75	46.73	1.75	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,614.5	0.49	0.27	0.15	-	49.04	21.64	15.54	4.74	-	50.47	45.26	4.96	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,362.2	0.48	0.30	0.16	-	49.18	23.96	17.20	5.24	-	50.34	50.09	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,799.1	0.45	0.25	0.14	-	45.80	20.22	14.51	4.42	-	53.75	51.94	1.58	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,884.6	0.43	0.24	0.13	-	44.45	19.62	14.08	4.29	-	55.12	50.40	4.49	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,632.3	0.43	0.26	0.15	-	44.13	21.50	15.43	4.71	-	55.44	55.21	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,540.7	0.49	0.27	0.15	-	50.53	22.33	15.99	4.88	-	48.98	46.97	1.74	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,626.2	0.49	0.27	0.15	-	48.83	21.55	15.47	4.72	-	50.68	45.49	4.94	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,373.9	0.47	0.29	0.16	-	48.94	23.84	17.11	5.22	-	50.59	50.34	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,327.8	0.55	0.30	0.17	-	55.14	24.37	17.45	5.32	-	44.31	42.12	1.90	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,413.3	0.52	0.29	0.16	-	53.20	23.52	16.83	5.13	-	46.28	40.63	5.37	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,161.1	0.53	0.32	0.18	-	53.81	26.24	18.80	5.73	-	45.66	45.38	0.22	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,378.1	0.52	0.29	0.16	-	53.99	23.87	17.08	5.21	-	45.49	43.35	1.86	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,463.6	0.51	0.28	0.16	-	52.11	23.03	16.49	5.03	-	47.38	41.84	5.26	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,211.3	0.53	0.32	0.18	-	52.58	25.64	18.37	5.60	-	46.89	46.62	0.22	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,428.4	0.52	0.29	0.16	-	52.86	23.36	16.73	5.10	-	46.62	44.52	1.82	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,513.9	0.50	0.28	0.15	-	51.06	22.56	16.16	4.93	-	48.44	43.01	5.16	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,261.6	0.50	0.31	0.17	-	51.44	25.10	17.96	5.48	-	48.06	47.80	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.242【　基層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,478.7	0.51	0.28	0.16	－	51.79	22.89	16.39	5.00	－	47.70	45.65	1.78	0.19	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,564.2	0.49	0.27	0.15	－	50.07	22.14	15.84	4.83	－	49.44	44.12	5.06	0.19	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,311.9	0.49	0.30	0.17	－	50.31	24.54	17.57	5.36	－	49.20	48.94	0.21	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,529.0	0.50	0.28	0.15	－	50.75	22.42	16.06	4.90	－	48.75	46.73	1.75	0.19	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,614.5	0.49	0.27	0.15	－	49.04	21.64	15.54	4.74	－	50.47	45.26	4.96	0.18	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,362.2	0.48	0.30	0.16	－	49.18	23.96	17.20	5.24	－	50.34	50.09	0.20	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,579.3	0.49	0.27	0.15	－	49.71	21.94	15.75	4.80	－	49.80	47.83	1.71	0.19	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,664.8	0.48	0.26	0.15	－	48.13	21.24	15.25	4.65	－	51.39	46.27	4.87	0.18	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	2,412.5	0.47	0.29	0.16	－	48.15	23.46	16.84	5.13	－	51.38	51.13	0.20	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,996.0	0.45	0.25	0.14	－	50.51	24.69	14.74	4.50	－	49.04	47.33	1.47	0.17	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,081.5	0.44	0.25	0.14	－	49.06	23.96	14.33	4.37	－	50.50	46.06	4.21	0.17	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,831.7	0.44	0.27	0.15	－	49.20	26.07	15.59	4.76	－	50.36	50.13	0.18	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,320.3	0.41	0.23	0.13	－	45.53	22.23	13.30	4.06	－	54.06	52.52	1.33	0.16	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,405.7	0.39	0.22	0.12	－	44.37	21.67	12.96	3.95	－	55.24	51.23	3.81	0.15	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	3,155.9	0.39	0.24	0.13	－	44.14	23.39	13.99	4.27	－	55.47	55.27	0.16	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,010.2	0.45	0.25	0.14	－	50.27	24.58	14.67	4.47	－	49.28	47.58	1.47	0.17	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,095.7	0.43	0.24	0.14	－	48.83	23.85	14.26	4.35	－	50.74	46.32	4.19	0.17	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,845.9	0.44	0.27	0.15	－	48.96	25.94	15.52	4.73	－	50.60	50.37	0.18	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm

No.242【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,754.7	0.49	0.28	0.15	-	54.94	26.86	16.03	4.89	-	44.57	42.71	1.60	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,840.1	0.48	0.27	0.15	-	53.28	26.05	15.55	4.74	-	46.24	41.43	4.56	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,590.3	0.47	0.29	0.16	-	53.86	28.57	17.05	5.20	-	45.67	45.42	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,815.0	0.48	0.27	0.15	-	53.75	26.27	15.69	4.79	-	45.77	43.94	1.57	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,900.5	0.47	0.26	0.15	-	52.16	25.50	15.22	4.64	-	47.37	42.65	4.47	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,650.7	0.47	0.29	0.16	-	52.61	27.90	16.66	5.08	-	46.92	46.67	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,875.3	0.47	0.26	0.15	-	52.62	25.73	15.36	4.68	-	46.91	45.12	1.54	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,960.8	0.46	0.26	0.14	-	51.09	24.97	14.91	4.55	-	48.45	43.82	4.38	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,711.0	0.46	0.28	0.16	-	51.45	27.28	16.29	4.97	-	48.09	47.85	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,935.7	0.46	0.26	0.14	-	51.54	25.20	15.04	4.59	-	48.00	46.25	1.50	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,021.2	0.44	0.25	0.14	-	50.10	24.50	14.62	4.46	-	49.46	44.94	4.29	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,771.4	0.44	0.27	0.15	-	50.33	26.70	15.93	4.86	-	49.23	48.99	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,996.0	0.45	0.25	0.14	-	50.51	24.69	14.74	4.50	-	49.04	47.33	1.47	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,081.5	0.44	0.25	0.14	-	49.06	23.96	14.33	4.37	-	50.50	46.06	4.21	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,831.7	0.44	0.27	0.15	-	49.20	26.07	15.59	4.76	-	50.36	50.13	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,056.4	0.44	0.25	0.14	-	49.46	24.15	14.45	4.41	-	50.10	48.43	1.44	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,141.9	0.42	0.24	0.13	-	48.11	23.50	14.05	4.29	-	51.47	47.11	4.13	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	2,892.1	0.43	0.26	0.15	-	48.17	25.52	15.27	4.66	-	51.40	51.17	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm

No.242【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,550.6	2.01	1.28	0.26	0.24	18.46	6.30	4.30	4.21	1.53	79.53	76.29	2.85	0.35	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,636.1	1.89	1.21	0.24	0.22	17.50	5.97	4.08	3.99	1.45	80.61	72.31	7.93	0.33	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,483.3	1.95	1.34	0.27	0.25	17.94	6.59	4.50	4.40	1.60	80.11	79.73	0.37	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,820.7	1.70	1.09	0.22	0.20	15.74	5.37	3.66	3.59	1.31	82.56	79.80	2.43	0.30	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,906.2	1.62	1.04	0.21	0.19	15.03	5.13	3.50	3.42	1.25	83.35	76.24	6.80	0.28	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,753.4	1.64	1.13	0.23	0.21	15.17	5.57	3.80	3.72	1.36	83.19	82.87	0.31	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	–	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,562.3	2.00	1.27	0.26	0.24	18.33	6.25	4.27	4.18	1.52	79.67	76.45	2.83	0.35	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,647.8	1.88	1.21	0.24	0.22	17.38	5.93	4.05	3.96	1.44	80.74	72.50	7.87	0.33	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,495.0	1.94	1.33	0.27	0.25	17.80	6.54	4.46	4.37	1.59	80.26	79.89	0.36	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,349.4	2.30	1.47	0.30	0.27	21.22	7.24	4.94	4.84	1.76	76.48	72.75	3.28	0.40	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,434.9	2.17	1.38	0.28	0.26	19.96	6.81	4.65	4.55	1.66	77.87	68.40	9.04	0.38	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,282.2	2.25	1.55	0.31	0.29	20.75	7.62	5.20	5.09	1.86	77.00	76.55	0.43	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,399.7	2.22	1.42	0.29	0.26	20.46	6.98	4.76	4.67	1.70	77.32	73.72	3.16	0.39	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,485.2	2.10	1.34	0.27	0.25	19.29	6.58	4.49	4.40	1.60	78.61	69.47	8.73	0.37	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,332.5	2.17	1.49	0.30	0.28	19.98	7.33	5.01	4.90	1.79	77.85	77.42	0.41	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,450.0	2.14	1.37	0.28	0.25	19.75	6.74	4.60	4.50	1.64	78.11	74.64	3.05	0.38	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,535.5	2.02	1.29	0.26	0.24	18.64	6.36	4.34	4.25	1.55	79.34	70.50	8.45	0.35	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,382.7	2.10	1.44	0.29	0.27	19.24	7.07	4.82	4.72	1.72	78.66	78.26	0.39	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm

No.242【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	混合材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,500.3	2.08	1.32	0.27	0.25	19.08	6.51	4.44	4.35	1.59	78.84	75.49	2.95	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,585.8	1.95	1.25	0.25	0.23	18.06	6.16	4.20	4.12	1.50	79.99	71.43	8.18	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,433.0	2.02	1.39	0.28	0.26	18.57	6.82	4.65	4.56	1.66	79.41	79.02	0.38	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,550.6	2.01	1.28	0.26	0.24	18.46	6.30	4.30	4.21	1.53	79.53	76.29	2.85	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,636.1	1.89	1.21	0.24	0.22	17.50	5.97	4.08	3.99	1.45	80.61	72.31	7.93	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,483.3	1.95	1.34	0.27	0.25	17.94	6.59	4.50	4.40	1.60	80.11	79.73	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,600.9	1.94	1.24	0.25	0.23	17.90	6.10	4.17	4.08	1.49	80.16	77.02	2.76	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,686.4	1.85	1.18	0.24	0.22	16.97	5.79	3.95	3.87	1.41	81.18	73.13	7.69	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,533.6	1.89	1.30	0.26	0.24	17.35	6.37	4.35	4.26	1.55	80.76	80.39	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,446.6	1.73	1.10	0.17	0.17	12.73	4.58	2.57	2.54	0.92	85.54	81.75	3.06	0.61	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,532.1	1.63	1.04	0.16	0.16	12.02	4.32	2.43	2.40	0.87	86.35	77.19	8.47	0.58	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,391.3	1.71	1.14	0.18	0.18	12.56	4.76	2.67	2.64	0.95	85.73	85.00	0.64	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,716.7	1.45	0.93	0.14	0.14	10.73	3.86	2.17	2.14	0.77	87.82	84.63	2.57	0.52	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,802.2	1.39	0.88	0.14	0.14	10.20	3.67	2.06	2.04	0.73	88.41	80.63	7.20	0.49	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,661.4	1.43	0.96	0.15	0.15	10.53	3.99	2.24	2.21	0.80	88.04	87.44	0.53	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,458.3	1.71	1.09	0.17	0.17	12.62	4.54	2.55	2.52	0.91	85.67	81.91	3.03	0.61	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,543.8	1.62	1.03	0.16	0.16	11.93	4.29	2.41	2.38	0.86	86.45	77.36	8.40	0.58	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,403.0	1.69	1.13	0.18	0.17	12.47	4.72	2.65	2.62	0.95	85.84	85.13	0.63	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.242【　基層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	漏青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：資料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,245.4	2.01	1.28	0.20	0.20	14.79	5.32	2.99	2.95	1.07	83.20	78.80	3.55	0.71	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,330.9	1.88	1.20	0.19	0.18	13.84	4.98	2.80	2.76	1.00	84.28	73.73	9.75	0.67	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,190.1	2.00	1.34	0.21	0.21	14.71	5.57	3.13	3.09	1.12	83.29	82.44	0.75	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,295.7	1.93	1.23	0.19	0.19	14.20	5.11	2.87	2.83	1.02	83.87	79.64	3.41	0.69	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,381.2	1.81	1.15	0.18	0.18	13.32	4.79	2.69	2.66	0.96	84.87	74.72	9.39	0.64	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,240.4	1.91	1.28	0.20	0.20	14.10	5.34	3.00	2.96	1.07	83.99	83.17	0.72	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,346.0	1.85	1.18	0.18	0.18	13.68	4.92	2.76	2.73	0.99	84.47	80.39	3.29	0.66	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,431.5	1.74	1.11	0.17	0.17	12.87	4.63	2.60	2.57	0.93	85.39	75.59	9.06	0.62	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,290.7	1.83	1.23	0.19	0.19	13.55	5.13	2.88	2.85	1.03	84.62	83.84	0.69	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,396.3	1.80	1.14	0.18	0.18	13.18	4.74	2.66	2.63	0.95	85.02	81.09	3.17	0.64	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,481.8	1.69	1.07	0.17	0.17	12.42	4.47	2.51	2.48	0.89	85.89	76.42	8.75	0.60	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,341.0	1.76	1.19	0.18	0.18	13.05	4.94	2.78	2.74	0.99	85.19	84.44	0.66	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,446.6	1.73	1.10	0.17	0.17	12.73	4.58	2.57	2.54	0.92	85.54	81.75	3.06	0.61	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,532.1	1.63	1.04	0.16	0.16	12.02	4.32	2.43	2.40	0.87	86.35	77.19	8.47	0.58	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,391.3	1.71	1.14	0.18	0.18	12.56	4.76	2.67	2.64	0.95	85.73	85.00	0.64	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,496.9	1.66	1.06	0.16	0.16	12.30	4.42	2.49	2.45	0.89	86.04	82.39	2.95	0.59	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,582.4	1.58	1.01	0.16	0.15	11.63	4.18	2.35	2.32	0.84	86.79	77.92	8.20	0.56	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,441.6	1.64	1.10	0.17	0.17	12.13	4.59	2.58	2.55	0.92	86.23	85.53	0.62	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–		[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.242【　基層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		

注１．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 改質As 粗粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(13)
- 改質As 密粒 I型(20)
- 改質As 密粒 II型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 I型(20)
- 改質As 粗粒 I型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000
- 改質As 再生粗粒 I型(20)
- 改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
- 改質As 再生粗粒 Ⅱ型(20) DS5000

注２．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.243【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,529.0	0.50	0.28	0.15	-	50.75	22.42	16.06	4.90	-	48.75	46.73	1.75	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,614.5	0.49	0.27	0.15	-	49.04	21.64	15.54	4.74	-	50.47	45.26	4.96	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,362.2	0.48	0.30	0.16	-	49.18	23.96	17.20	5.24	-	50.34	50.09	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,799.1	0.45	0.25	0.14	-	45.80	20.22	14.51	4.42	-	53.75	51.94	1.58	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,884.6	0.43	0.24	0.13	-	44.45	19.62	14.08	4.29	-	55.12	50.40	4.49	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,632.3	0.43	0.26	0.15	-	44.13	21.50	15.43	4.71	-	55.44	55.21	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,540.7	0.49	0.27	0.15	-	50.53	22.33	15.99	4.88	-	48.98	46.97	1.74	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,626.2	0.49	0.27	0.15	-	48.83	21.55	15.47	4.72	-	50.68	45.49	4.94	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,373.9	0.47	0.29	0.16	-	48.94	23.84	17.11	5.22	-	50.59	50.34	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,327.8	0.55	0.30	0.17	-	55.14	24.37	17.45	5.32	-	44.31	42.12	1.90	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,413.3	0.52	0.29	0.16	-	53.20	23.52	16.83	5.13	-	46.28	40.63	5.37	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,161.1	0.53	0.32	0.18	-	53.81	26.24	18.80	5.73	-	45.66	45.38	0.22	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,378.1	0.52	0.29	0.16	-	53.99	23.87	17.08	5.21	-	45.49	43.35	1.86	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,463.6	0.51	0.28	0.16	-	52.11	23.03	16.49	5.03	-	47.38	41.84	5.26	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,211.3	0.53	0.32	0.18	-	52.58	25.64	18.37	5.60	-	46.89	46.62	0.22	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,428.4	0.52	0.29	0.16	-	52.86	23.36	16.73	5.10	-	46.62	44.52	1.82	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,513.9	0.50	0.28	0.15	-	51.06	22.56	16.16	4.93	-	48.44	43.01	5.16	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,261.6	0.50	0.31	0.17	-	51.44	25.10	17.96	5.48	-	48.06	47.80	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.243【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,478.7	0.51	0.28	0.16	－	51.79	22.89	16.39	5.00	－	47.70	45.65	1.78	0.19	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,564.2	0.49	0.27	0.15	－	50.07	22.14	15.84	4.83	－	49.44	44.12	5.06	0.19	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,311.9	0.49	0.30	0.17	－	50.31	24.54	17.57	5.36	－	49.20	48.94	0.21	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,529.0	0.50	0.28	0.15	－	50.75	22.42	16.06	4.90	－	48.75	46.73	1.75	0.19	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,614.5	0.49	0.27	0.15	－	49.04	21.64	15.54	4.74	－	50.47	45.26	4.96	0.18	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,362.2	0.48	0.30	0.16	－	49.18	23.96	17.20	5.24	－	50.34	50.09	0.20	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,579.3	0.49	0.27	0.15	－	49.71	21.94	15.75	4.80	－	49.80	47.83	1.71	0.19	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,664.8	0.48	0.26	0.15	－	48.13	21.24	15.25	4.65	－	51.39	46.27	4.87	0.18	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	2,412.5	0.47	0.29	0.16	－	48.15	23.46	16.84	5.13	－	51.38	51.13	0.20	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,996.0	0.45	0.25	0.14	－	50.51	24.69	14.74	4.50	－	49.04	47.33	1.47	0.17	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,081.5	0.44	0.25	0.14	－	49.06	23.96	14.33	4.37	－	50.50	46.06	4.21	0.17	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,831.7	0.44	0.27	0.15	－	49.20	26.07	15.59	4.76	－	50.36	50.13	0.18	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,320.3	0.41	0.23	0.13	－	45.53	22.23	13.30	4.06	－	54.06	52.52	1.33	0.16	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,405.7	0.39	0.22	0.12	－	44.37	21.67	12.96	3.95	－	55.24	51.23	3.81	0.15	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	3,155.9	0.39	0.24	0.13	－	44.14	23.39	13.99	4.27	－	55.47	55.27	0.16	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,010.2	0.45	0.25	0.14	－	50.27	24.58	14.67	4.47	－	49.28	47.58	1.47	0.17	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,095.7	0.43	0.24	0.14	－	48.83	23.85	14.26	4.35	－	50.74	46.32	4.19	0.17	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,845.9	0.44	0.27	0.15	－	48.96	25.94	15.52	4.73	－	50.60	50.37	0.18	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm

No.243【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,754.7	0.49	0.28	0.15	-	54.94	26.86	16.03	4.89	-	44.57	42.71	1.60	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,840.1	0.48	0.27	0.15	-	53.28	26.05	15.55	4.74	-	46.24	41.43	4.56	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,590.3	0.47	0.29	0.16	-	53.86	28.57	17.05	5.20	-	45.67	45.42	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,815.0	0.48	0.27	0.15	-	53.75	26.27	15.69	4.79	-	45.77	43.94	1.57	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,900.5	0.47	0.26	0.15	-	52.16	25.50	15.22	4.64	-	47.37	42.65	4.47	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,650.7	0.47	0.29	0.16	-	52.61	27.90	16.66	5.08	-	46.92	46.67	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,875.3	0.47	0.26	0.15	-	52.62	25.73	15.36	4.68	-	46.91	45.12	1.54	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,960.8	0.46	0.26	0.14	-	51.09	24.97	14.91	4.55	-	48.45	43.82	4.38	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,711.0	0.46	0.28	0.16	-	51.45	27.28	16.29	4.97	-	48.09	47.85	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,935.7	0.46	0.26	0.14	-	51.54	25.20	15.04	4.59	-	48.00	46.25	1.50	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,021.2	0.44	0.25	0.14	-	50.10	24.50	14.62	4.46	-	49.46	44.94	4.29	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,771.4	0.44	0.27	0.15	-	50.33	26.70	15.93	4.86	-	49.23	48.99	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,996.0	0.45	0.25	0.14	-	50.51	24.69	14.74	4.50	-	49.04	47.33	1.47	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,081.5	0.44	0.25	0.14	-	49.06	23.96	14.33	4.37	-	50.50	46.06	4.21	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,831.7	0.44	0.27	0.15	-	49.20	26.07	15.59	4.76	-	50.36	50.13	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,056.4	0.44	0.25	0.14	-	49.46	24.15	14.45	4.41	-	50.10	48.43	1.44	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,141.9	0.42	0.24	0.13	-	48.11	23.50	14.05	4.29	-	51.47	47.11	4.13	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	2,892.1	0.43	0.26	0.15	-	48.17	25.52	15.27	4.66	-	51.40	51.17	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm

No.243【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	混合材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：資料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,550.6	2.01	1.28	0.26	0.24	18.46	6.30	4.30	4.21	1.53	79.53	76.29	2.85	0.35	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,636.1	1.89	1.21	0.24	0.22	17.50	5.97	4.08	3.99	1.45	80.61	72.31	7.93	0.33	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,483.3	1.95	1.34	0.27	0.25	17.94	6.59	4.50	4.40	1.60	80.11	79.73	0.37	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,820.7	1.70	1.09	0.22	0.20	15.74	5.37	3.66	3.59	1.31	82.56	79.80	2.43	0.30	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,906.2	1.62	1.04	0.21	0.19	15.03	5.13	3.50	3.42	1.25	83.35	76.24	6.80	0.28	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,753.4	1.64	1.13	0.23	0.21	15.17	5.57	3.80	3.72	1.36	83.19	82.87	0.31	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	–	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,562.3	2.00	1.27	0.26	0.24	18.33	6.25	4.27	4.18	1.52	79.67	76.45	2.83	0.35	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,647.8	1.88	1.21	0.24	0.22	17.38	5.93	4.05	3.96	1.44	80.74	72.50	7.87	0.33	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,495.0	1.94	1.33	0.27	0.25	17.80	6.54	4.46	4.37	1.59	80.26	79.89	0.36	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,349.4	2.30	1.47	0.30	0.27	21.22	7.24	4.94	4.84	1.76	76.48	72.75	3.28	0.40	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,434.9	2.17	1.38	0.28	0.26	19.96	6.81	4.65	4.55	1.66	77.87	68.40	9.04	0.38	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,282.2	2.25	1.55	0.31	0.29	20.75	7.62	5.20	5.09	1.86	77.00	76.55	0.43	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,399.7	2.22	1.42	0.29	0.26	20.46	6.98	4.76	4.67	1.70	77.32	73.72	3.16	0.39	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,485.2	2.10	1.34	0.27	0.25	19.29	6.58	4.49	4.40	1.60	78.61	69.47	8.73	0.37	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,332.5	2.17	1.49	0.30	0.28	19.98	7.33	5.01	4.90	1.79	77.85	77.42	0.41	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,450.0	2.14	1.37	0.28	0.25	19.75	6.74	4.60	4.50	1.64	78.11	74.64	3.05	0.38	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,535.5	2.02	1.29	0.26	0.24	18.64	6.36	4.34	4.25	1.55	79.34	70.50	8.45	0.35	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,382.7	2.10	1.44	0.29	0.27	19.24	7.07	4.82	4.72	1.72	78.66	78.26	0.39	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm

No.243【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	混合材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：資料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,500.3	2.08	1.32	0.27	0.25	19.08	6.51	4.44	4.35	1.59	78.84	75.49	2.95	0.36	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,585.8	1.95	1.25	0.25	0.23	18.06	6.16	4.20	4.12	1.50	79.99	71.43	8.18	0.34	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,433.0	2.02	1.39	0.28	0.26	18.57	6.82	4.65	4.56	1.66	79.41	79.02	0.38	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,550.6	2.01	1.28	0.26	0.24	18.46	6.30	4.30	4.21	1.53	79.53	76.29	2.85	0.35	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,636.1	1.89	1.21	0.24	0.22	17.50	5.97	4.08	3.99	1.45	80.61	72.31	7.93	0.33	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,483.3	1.95	1.34	0.27	0.25	17.94	6.59	4.50	4.40	1.60	80.11	79.73	0.37	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,600.9	1.94	1.24	0.25	0.23	17.90	6.10	4.17	4.08	1.49	80.16	77.02	2.76	0.34	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,686.4	1.85	1.18	0.24	0.22	16.97	5.79	3.95	3.87	1.41	81.18	73.13	7.69	0.32	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,533.6	1.89	1.30	0.26	0.24	17.35	6.37	4.35	4.26	1.55	80.76	80.39	0.36	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,446.6	1.73	1.10	0.17	0.17	12.73	4.58	2.57	2.54	0.92	85.54	81.75	3.06	0.61	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,532.1	1.63	1.04	0.16	0.16	12.02	4.32	2.43	2.40	0.87	86.35	77.19	8.47	0.58	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,391.3	1.71	1.14	0.18	0.18	12.56	4.76	2.67	2.64	0.95	85.73	85.00	0.64	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,716.7	1.45	0.93	0.14	0.14	10.73	3.86	2.17	2.14	0.77	87.82	84.63	2.57	0.52	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,802.2	1.39	0.88	0.14	0.14	10.20	3.67	2.06	2.04	0.73	88.41	80.63	7.20	0.49	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,661.4	1.43	0.96	0.15	0.15	10.53	3.99	2.24	2.21	0.80	88.04	87.44	0.53	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	–	–	–	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,458.3	1.71	1.09	0.17	0.17	12.62	4.54	2.55	2.52	0.91	85.67	81.91	3.03	0.61	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,543.8	1.62	1.03	0.16	0.16	11.93	4.29	2.41	2.38	0.86	86.45	77.36	8.40	0.58	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,403.0	1.69	1.13	0.18	0.17	12.47	4.72	2.65	2.62	0.95	85.84	85.13	0.63	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.243【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格									備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	混合材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：資料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,245.4	2.01	1.28	0.20	0.20	14.79	5.32	2.99	2.95	1.07	83.20	78.80	3.55	0.71	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,330.9	1.88	1.20	0.19	0.18	13.84	4.98	2.80	2.76	1.00	84.28	73.73	9.75	0.67	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,190.1	2.00	1.34	0.21	0.21	14.71	5.57	3.13	3.09	1.12	83.29	82.44	0.75	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,295.7	1.93	1.23	0.19	0.19	14.20	5.11	2.87	2.83	1.02	83.87	79.64	3.41	0.69	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,381.2	1.81	1.15	0.18	0.18	13.32	4.79	2.69	2.66	0.96	84.87	74.72	9.39	0.64	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,240.4	1.91	1.28	0.20	0.20	14.10	5.34	3.00	2.96	1.07	83.99	83.17	0.72	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,346.0	1.85	1.18	0.18	0.18	13.68	4.92	2.76	2.73	0.99	84.47	80.39	3.29	0.66	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,431.5	1.74	1.11	0.17	0.17	12.87	4.63	2.60	2.57	0.93	85.39	75.59	9.06	0.62	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,396.3	1.80	1.14	0.18	0.18	13.18	4.74	2.66	2.63	0.95	85.02	81.09	3.17	0.64	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,481.8	1.69	1.07	0.17	0.17	12.42	4.47	2.51	2.48	0.89	85.89	76.42	8.75	0.60	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,341.0	1.76	1.19	0.18	0.18	13.05	4.94	2.78	2.74	0.99	85.19	84.44	0.66	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,446.6	1.73	1.10	0.17	0.17	12.73	4.58	2.57	2.54	0.92	85.54	81.75	3.06	0.61	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,532.1	1.63	1.04	0.16	0.16	12.02	4.32	2.43	2.40	0.87	86.35	77.19	8.47	0.58	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,391.3	1.71	1.14	0.18	0.18	12.56	4.76	2.67	2.64	0.95	85.73	85.00	0.64	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,496.9	1.66	1.06	0.16	0.16	12.30	4.42	2.49	2.45	0.89	86.04	82.39	2.95	0.59	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,582.4	1.58	1.01	0.16	0.15	11.63	4.18	2.35	2.32	0.84	86.79	77.92	8.20	0.56	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,441.6	1.64	1.10	0.17	0.17	12.13	4.59	2.58	2.55	0.92	86.23	85.53	0.62	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.243【　中間層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		

注１．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 改質As 粗粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(13)
- 改質As 密粒 I型(20)
- 改質As 密粒 II型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 I型(20)
- 改質As 粗粒 I型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000
- 改質As 再生粗粒 I型(20)
- 改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
- 改質As 再生粗粒 Ⅱ型(20) DS5000

注２．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.244【　表層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,805.6	0.45	0.25	0.14	-	45.70	20.17	14.48	4.41	-	53.85	52.05	1.57	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,891.1	0.43	0.24	0.13	-	44.34	19.57	14.05	4.28	-	55.23	50.52	4.48	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,638.8	0.43	0.26	0.15	-	44.02	21.44	15.40	4.69	-	55.55	55.32	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,799.1	0.45	0.25	0.14	-	45.80	20.22	14.51	4.42	-	53.75	51.94	1.58	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,884.6	0.43	0.24	0.13	-	44.45	19.62	14.08	4.29	-	55.12	50.40	4.49	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,632.3	0.43	0.26	0.15	-	44.13	21.50	15.43	4.71	-	55.44	55.21	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,540.7	0.49	0.27	0.15	-	50.53	22.33	15.99	4.88	-	48.98	46.97	1.74	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,626.2	0.49	0.27	0.15	-	48.83	21.55	15.47	4.72	-	50.68	45.49	4.94	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,373.9	0.47	0.29	0.16	-	48.94	23.84	17.11	5.22	-	50.59	50.34	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,557.4	0.49	0.27	0.15	-	50.19	22.18	15.89	4.84	-	49.32	47.32	1.73	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,642.9	0.48	0.26	0.15	-	48.52	21.41	15.37	4.69	-	51.00	45.84	4.91	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,390.6	0.47	0.29	0.16	-	48.60	23.67	17.00	5.18	-	50.93	50.68	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,619.4	0.49	0.27	0.15	-	48.95	21.60	15.51	4.73	-	50.56	48.62	1.69	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,704.9	0.46	0.26	0.14	-	47.41	20.92	15.02	4.58	-	52.13	47.09	4.79	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,452.6	0.46	0.28	0.16	-	47.36	23.07	16.56	5.05	-	52.18	51.93	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,681.5	0.47	0.26	0.14	-	47.82	21.10	15.15	4.62	-	51.71	49.81	1.65	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,767.0	0.45	0.25	0.14	-	46.34	20.45	14.68	4.48	-	53.21	48.29	4.69	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,514.7	0.45	0.28	0.15	-	46.20	22.50	16.16	4.93	-	53.35	53.11	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.244【　表層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,743.5	0.45	0.25	0.14	-	46.74	20.63	14.81	4.51	-	52.81	50.96	1.61	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,829.0	0.45	0.25	0.14	-	45.32	20.00	14.36	4.38	-	54.23	49.42	4.58	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,576.8	0.44	0.27	0.15	-	45.09	21.96	15.77	4.81	-	54.47	54.23	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,805.6	0.45	0.25	0.14	-	45.70	20.17	14.48	4.41	-	53.85	52.05	1.57	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,891.1	0.43	0.24	0.13	-	44.34	19.57	14.05	4.28	-	55.23	50.52	4.48	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,638.8	0.43	0.26	0.15	-	44.02	21.44	15.40	4.69	-	55.55	55.32	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,867.7	0.44	0.24	0.14	-	44.71	19.73	14.17	4.32	-	54.85	53.08	1.54	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,953.2	0.43	0.24	0.13	-	43.42	19.16	13.76	4.19	-	56.15	51.54	4.39	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	2,700.9	0.42	0.26	0.14	-	43.01	20.95	15.04	4.59	-	56.57	56.34	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,546.7	0.38	0.21	0.12	-	42.62	20.81	12.45	3.80	-	57.00	55.56	1.24	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,632.2	0.37	0.21	0.12	-	41.62	20.32	12.16	3.71	-	58.01	54.25	3.57	0.14	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	3,382.4	0.36	0.22	0.12	-	41.18	21.82	13.05	3.98	-	58.46	58.27	0.15	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,538.1	0.38	0.21	0.12	-	42.72	20.86	12.48	3.81	-	56.90	55.45	1.25	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,623.6	0.38	0.21	0.12	-	41.71	20.37	12.18	3.72	-	57.91	54.14	3.58	0.14	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	3,373.8	0.36	0.22	0.12	-	41.29	21.88	13.09	3.99	-	58.35	58.16	0.15	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,189.2	0.42	0.24	0.13	-	47.39	23.15	13.84	4.22	-	52.19	50.59	1.38	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,274.7	0.41	0.23	0.13	-	46.15	22.54	13.48	4.11	-	53.44	49.26	3.96	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	3,024.9	0.41	0.25	0.14	-	46.05	24.40	14.60	4.45	-	53.54	53.33	0.17	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm

No.244【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,211.6	0.42	0.24	0.13	-	47.06	22.98	13.75	4.19	-	52.52	50.93	1.37	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,297.1	0.41	0.23	0.13	-	45.84	22.39	13.39	4.08	-	53.75	49.61	3.93	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	3,047.3	0.41	0.25	0.14	-	45.71	24.22	14.49	4.42	-	53.88	53.67	0.17	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,295.4	0.41	0.23	0.13	-	45.87	22.40	13.40	4.09	-	53.72	52.17	1.34	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,380.9	0.39	0.22	0.12	-	44.70	21.83	13.06	3.98	-	54.91	50.88	3.83	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	3,131.1	0.39	0.24	0.13	-	44.49	23.58	14.10	4.30	-	55.12	54.91	0.17	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,379.1	0.39	0.22	0.12	-	44.74	21.85	13.07	3.99	-	54.87	53.36	1.31	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,464.6	0.39	0.22	0.12	-	43.63	21.31	12.74	3.89	-	55.98	52.04	3.74	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	3,214.8	0.38	0.23	0.13	-	43.33	22.96	13.73	4.19	-	56.29	56.09	0.16	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,463.0	0.39	0.22	0.12	-	43.65	21.32	12.75	3.89	-	55.96	54.49	1.27	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,548.5	0.38	0.21	0.12	-	42.59	20.80	12.44	3.80	-	57.03	53.18	3.65	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	3,298.7	0.38	0.23	0.13	-	42.24	22.38	13.39	4.08	-	57.38	57.18	0.16	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,546.7	0.38	0.21	0.12	-	42.62	20.81	12.45	3.80	-	57.00	55.56	1.24	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,632.2	0.37	0.21	0.12	-	41.62	20.32	12.16	3.71	-	58.01	54.25	3.57	0.14	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	3,382.4	0.36	0.22	0.12	-	41.18	21.82	13.05	3.98	-	58.46	58.27	0.15	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,630.5	0.37	0.21	0.12	-	41.63	20.33	12.16	3.71	-	58.00	56.60	1.21	0.14	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,716.0	0.35	0.20	0.11	-	40.66	19.86	11.88	3.62	-	58.99	55.31	3.49	0.14	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	3,466.2	0.36	0.22	0.12	-	40.20	21.30	12.74	3.89	-	59.44	59.25	0.15	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm

No.244【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,827.2	1.70	1.09	0.22	0.20	15.67	5.35	3.65	3.57	1.30	82.63	79.88	2.42	0.30	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,912.7	1.62	1.04	0.21	0.19	14.97	5.11	3.49	3.41	1.24	83.41	76.32	6.78	0.28	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,759.9	1.64	1.13	0.23	0.21	15.12	5.55	3.79	3.71	1.35	83.24	82.92	0.31	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,820.7	1.70	1.09	0.22	0.20	15.74	5.37	3.66	3.59	1.31	82.56	79.80	2.43	0.30	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,906.2	1.62	1.04	0.21	0.19	15.03	5.13	3.50	3.42	1.25	83.35	76.24	6.80	0.28	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,753.4	1.64	1.13	0.23	0.21	15.17	5.57	3.80	3.72	1.36	83.19	82.87	0.31	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	–	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,562.3	2.00	1.27	0.26	0.24	18.33	6.25	4.27	4.18	1.52	79.67	76.45	2.83	0.35	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,647.8	1.88	1.21	0.24	0.22	17.38	5.93	4.05	3.96	1.44	80.74	72.50	7.87	0.33	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,495.0	1.94	1.33	0.27	0.25	17.80	6.54	4.46	4.37	1.59	80.26	79.89	0.36	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,578.9	1.96	1.26	0.25	0.23	18.14	6.19	4.22	4.14	1.51	79.90	76.72	2.80	0.34	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,664.4	1.86	1.19	0.24	0.22	17.21	5.87	4.01	3.92	1.43	80.93	72.77	7.79	0.33	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,511.7	1.91	1.31	0.27	0.24	17.59	6.46	4.41	4.32	1.57	80.50	80.13	0.36	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,641.0	1.89	1.21	0.24	0.22	17.45	5.95	4.06	3.98	1.45	80.66	77.60	2.69	0.33	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,726.5	1.79	1.15	0.23	0.21	16.59	5.66	3.86	3.78	1.38	81.62	73.75	7.51	0.32	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,573.7	1.82	1.26	0.25	0.23	16.91	6.21	4.24	4.15	1.51	81.27	80.91	0.35	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,703.1	1.84	1.17	0.24	0.22	16.81	5.74	3.91	3.83	1.40	81.35	78.39	2.60	0.32	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,788.6	1.73	1.11	0.22	0.20	16.01	5.46	3.73	3.65	1.33	82.26	74.67	7.25	0.30	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,635.8	1.75	1.21	0.24	0.22	16.26	5.97	4.08	3.99	1.45	81.99	81.65	0.33	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm

No.244【　表層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：資料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,765.1	1.76	1.12	0.23	0.21	16.23	5.54	3.78	3.70	1.35	82.01	79.16	2.50	0.31	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,850.6	1.68	1.07	0.22	0.20	15.47	5.28	3.60	3.53	1.28	82.85	75.52	7.01	0.29	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,697.9	1.71	1.17	0.24	0.22	15.67	5.75	3.93	3.85	1.40	82.62	82.29	0.32	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,827.2	1.70	1.09	0.22	0.20	15.67	5.35	3.65	3.57	1.30	82.63	79.88	2.42	0.30	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,912.7	1.62	1.04	0.21	0.19	14.97	5.11	3.49	3.41	1.24	83.41	76.32	6.78	0.28	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,759.9	1.64	1.13	0.23	0.21	15.12	5.55	3.79	3.71	1.35	83.24	82.92	0.31	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,889.2	1.64	1.05	0.21	0.19	15.16	5.17	3.53	3.46	1.26	83.20	80.54	2.34	0.29	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,974.7	1.57	1.00	0.20	0.19	14.51	4.95	3.38	3.31	1.20	83.92	77.05	6.57	0.27	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,822.0	1.58	1.09	0.22	0.20	14.60	5.36	3.66	3.58	1.31	83.82	83.51	0.30	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,723.2	1.44	0.92	0.14	0.14	10.68	3.84	2.16	2.13	0.77	87.88	84.70	2.57	0.51	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
3.0m超	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,808.7	1.38	0.88	0.14	0.13	10.17	3.66	2.06	2.03	0.73	88.45	80.70	7.17	0.49	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
3.0m超	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,667.9	1.42	0.95	0.15	0.15	10.48	3.97	2.23	2.20	0.79	88.10	87.50	0.53	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,716.7	1.45	0.93	0.14	0.14	10.73	3.86	2.17	2.14	0.77	87.82	84.63	2.57	0.52	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,802.2	1.39	0.88	0.14	0.14	10.20	3.67	2.06	2.04	0.73	88.41	80.63	7.20	0.49	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,661.4	1.43	0.96	0.15	0.15	10.53	3.99	2.24	2.21	0.80	88.04	87.44	0.53	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	–	–	–	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,458.3	1.71	1.09	0.17	0.17	12.62	4.54	2.55	2.52	0.91	85.67	81.91	3.03	0.61	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,543.8	1.62	1.03	0.16	0.16	11.93	4.29	2.41	2.38	0.86	86.45	77.36	8.40	0.58	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,403.0	1.69	1.13	0.18	0.17	12.47	4.72	2.65	2.62	0.95	85.84	85.13	0.63	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.244【　表層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：資料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,475.0	1.70	1.08	0.17	0.17	12.48	4.49	2.52	2.49	0.90	85.82	82.10	3.00	0.60	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,560.5	1.60	1.02	0.16	0.16	11.78	4.24	2.38	2.35	0.85	86.62	77.63	8.31	0.57	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	1,419.7	1.66	1.12	0.17	0.17	12.31	4.66	2.62	2.59	0.93	86.03	85.32	0.63	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,537.0	1.62	1.03	0.16	0.16	11.97	4.31	2.42	2.39	0.86	86.41	82.84	2.88	0.58	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,622.5	1.53	0.98	0.15	0.15	11.34	4.08	2.29	2.26	0.82	87.13	78.48	7.99	0.55	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	1,481.7	1.60	1.07	0.17	0.17	11.80	4.47	2.51	2.48	0.89	86.60	85.92	0.60	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,599.1	1.55	0.99	0.15	0.15	11.52	4.14	2.33	2.30	0.83	86.93	83.50	2.76	0.56	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,684.6	1.47	0.94	0.15	0.14	10.93	3.93	2.21	2.18	0.79	87.60	79.27	7.70	0.53	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,543.8	1.54	1.03	0.16	0.16	11.33	4.29	2.41	2.38	0.86	87.13	86.47	0.58	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,661.1	1.51	0.96	0.15	0.15	11.09	3.99	2.24	2.21	0.80	87.40	84.11	2.66	0.53	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,746.6	1.43	0.91	0.14	0.14	10.53	3.79	2.13	2.10	0.76	88.04	80.00	7.43	0.51	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	1,605.8	1.47	0.99	0.15	0.15	10.89	4.12	2.32	2.29	0.83	87.64	87.02	0.55	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,723.2	1.44	0.92	0.14	0.14	10.68	3.84	2.16	2.13	0.77	87.88	84.70	2.57	0.51	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,808.7	1.38	0.88	0.14	0.13	10.17	3.66	2.06	2.03	0.73	88.45	80.70	7.17	0.49	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,667.9	1.42	0.95	0.15	0.15	10.48	3.97	2.23	2.20	0.79	88.10	87.50	0.53	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,785.3	1.40	0.89	0.14	0.14	10.31	3.71	2.08	2.06	0.74	88.29	85.21	2.48	0.50	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,870.8	1.33	0.85	0.13	0.13	9.84	3.54	1.99	1.96	0.71	88.83	81.34	6.93	0.47	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	1,730.0	1.37	0.92	0.14	0.14	10.11	3.83	2.15	2.12	0.77	88.52	87.94	0.51	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.244【　表層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		

注１．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 改質As 粗粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(13)
- 改質As 密粒 I型(20)
- 改質As 密粒 II型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 I型(20)
- 改質As 粗粒 I型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000
- 改質As 再生粗粒 I型(20)
- 改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
- 改質As 再生粗粒 Ⅱ型(20) DS5000

注２．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.245【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,366.8	0.44	0.29	0.08	-	49.42	19.13	17.17	5.23	-	50.14	48.11	1.87	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,452.3	0.43	0.28	0.08	-	47.69	18.46	16.57	5.05	-	51.88	46.43	5.29	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,203.0	0.43	0.32	0.09	-	47.73	20.55	18.44	5.62	-	51.84	51.67	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,624.7	0.40	0.27	0.07	-	44.56	17.25	15.48	4.72	-	55.04	53.21	1.68	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,710.2	0.39	0.26	0.07	-	43.15	16.70	14.99	4.57	-	56.46	51.53	4.78	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,460.9	0.38	0.28	0.08	-	42.72	18.39	16.51	5.03	-	56.90	56.75	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,237.5	0.46	0.31	0.08	-	52.34	20.30	18.16	5.54	-	47.20	45.05	1.97	0.11	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,323.0	0.45	0.30	0.08	-	50.42	19.56	17.49	5.33	-	49.13	43.39	5.58	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,073.7	0.46	0.34	0.09	-	50.76	21.89	19.59	5.97	-	48.78	48.61	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,289.2	0.45	0.30	0.08	-	51.17	19.85	17.75	5.41	-	48.38	46.29	1.93	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,374.7	0.44	0.29	0.08	-	49.25	19.06	17.11	5.22	-	50.31	44.69	5.46	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,125.4	0.44	0.33	0.09	-	49.48	21.30	19.12	5.83	-	50.08	49.91	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,340.9	0.45	0.30	0.08	-	50.02	19.39	17.36	5.29	-	49.53	47.48	1.89	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,426.4	0.44	0.29	0.08	-	48.20	18.66	16.74	5.11	-	51.36	45.86	5.34	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,177.1	0.43	0.32	0.09	-	48.30	20.79	18.66	5.69	-	51.27	51.10	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,392.6	0.44	0.29	0.08	-	48.88	18.92	16.98	5.18	-	50.68	48.67	1.85	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,478.1	0.42	0.28	0.08	-	47.19	18.27	16.39	5.00	-	52.39	47.01	5.23	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,228.8	0.42	0.31	0.09	-	47.18	20.31	18.23	5.56	-	52.40	52.24	0.11	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.245【　基層（歩道部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,444.3	0.44	0.29	0.08	－	47.85	18.52	16.62	5.07	－	51.71	49.74	1.81	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,529.8	0.41	0.28	0.07	－	46.23	17.89	16.06	4.90	－	53.36	48.08	5.13	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,280.5	0.41	0.31	0.08	－	46.11	19.85	17.82	5.43	－	53.48	53.33	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,807.6	0.39	0.27	0.07	－	49.23	21.91	15.73	4.80	－	50.38	48.66	1.57	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,893.1	0.38	0.26	0.07	－	47.77	21.26	15.26	4.66	－	51.85	47.22	4.48	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,642.8	0.39	0.29	0.08	－	47.79	23.28	16.71	5.10	－	51.82	51.68	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,117.2	0.36	0.24	0.07	－	44.33	19.73	14.17	4.32	－	55.31	53.77	1.42	0.08	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,202.7	0.34	0.24	0.06	－	43.16	19.21	13.79	4.21	－	56.50	52.33	4.05	0.08	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,952.3	0.35	0.26	0.07	－	42.77	20.83	14.96	4.56	－	56.88	56.75	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,652.5	0.42	0.29	0.08	－	52.16	23.25	16.65	5.08	－	47.42	45.60	1.66	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,738.0	0.40	0.28	0.07	－	50.54	22.53	16.13	4.92	－	49.06	44.18	4.73	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,487.7	0.41	0.31	0.08	－	50.82	24.78	17.75	5.42	－	48.77	48.63	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,714.6	0.41	0.28	0.08	－	50.96	22.71	16.27	4.96	－	48.63	46.85	1.63	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,800.1	0.39	0.27	0.07	－	49.36	21.97	15.77	4.81	－	50.25	45.47	4.63	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,549.7	0.40	0.30	0.08	－	49.52	24.12	17.32	5.28	－	50.08	49.94	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,776.6	0.39	0.27	0.07	－	49.76	22.15	15.90	4.85	－	49.85	48.11	1.59	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,862.1	0.38	0.26	0.07	－	48.29	21.49	15.43	4.71	－	51.33	46.65	4.53	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,611.8	0.39	0.29	0.08	－	48.35	23.55	16.91	5.16	－	51.26	51.12	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm

No.245【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,838.7	0.39	0.27	0.07	-	48.69	21.67	15.56	4.75	-	50.92	49.21	1.56	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,924.1	0.38	0.26	0.07	-	47.27	21.04	15.10	4.61	-	52.35	47.77	4.43	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,673.8	0.38	0.28	0.08	-	47.22	23.00	16.51	5.04	-	52.40	52.26	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,900.7	0.38	0.26	0.07	-	47.64	21.21	15.22	4.64	-	51.98	50.31	1.52	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,986.2	0.37	0.25	0.07	-	46.28	20.60	14.79	4.51	-	53.35	48.87	4.34	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,735.8	0.37	0.28	0.07	-	46.15	22.48	16.14	4.92	-	53.48	53.35	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,584.2	2.40	1.80	0.35	-	22.56	8.52	5.69	3.86	2.07	75.04	71.85	2.79	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,669.7	2.27	1.70	0.33	-	21.40	8.09	5.40	3.66	1.96	76.33	68.18	7.77	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,514.8	2.36	1.88	0.37	-	22.12	8.92	5.95	4.04	2.16	75.52	75.14	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,842.2	2.06	1.54	0.30	-	19.41	7.33	4.90	3.32	1.78	78.53	75.80	2.40	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,927.6	1.97	1.47	0.29	-	18.54	7.01	4.68	3.17	1.70	79.49	72.44	6.73	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,772.7	2.00	1.60	0.31	-	18.91	7.62	5.09	3.45	1.85	79.09	78.76	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,455.0	2.62	1.96	0.38	-	24.57	9.28	6.20	4.21	2.25	72.81	69.34	3.04	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,540.4	2.47	1.85	0.36	-	23.21	8.77	5.86	3.97	2.13	74.32	65.49	8.42	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,385.5	2.57	2.05	0.40	-	24.20	9.75	6.51	4.42	2.37	73.23	72.80	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,506.7	2.53	1.89	0.37	-	23.73	8.96	5.99	4.06	2.18	73.74	70.40	2.93	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,592.1	2.39	1.79	0.35	-	22.45	8.48	5.67	3.84	2.06	75.16	66.62	8.15	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,437.2	2.48	1.98	0.39	-	23.33	9.40	6.28	4.26	2.28	74.19	73.79	0.39	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.245【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K				R					Z					S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,558.4	2.45	1.83	0.36	-	22.95	8.67	5.79	3.93	2.10	74.60	71.36	2.84	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,643.8	2.31	1.73	0.34	-	21.75	8.22	5.49	3.72	1.99	75.94	67.67	7.89	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,488.9	2.39	1.91	0.37	-	22.51	9.07	6.06	4.11	2.20	75.10	74.71	0.38	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,610.1	2.36	1.77	0.34	-	22.21	8.39	5.60	3.80	2.04	75.43	72.29	2.75	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,695.5	2.25	1.68	0.33	-	21.08	7.96	5.32	3.61	1.93	76.67	68.65	7.65	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	1,540.6	2.32	1.85	0.36	-	21.75	8.77	5.85	3.97	2.13	75.93	75.55	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,661.8	2.28	1.71	0.33	-	21.51	8.13	5.43	3.68	1.97	76.21	73.17	2.66	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,747.2	2.18	1.63	0.32	-	20.46	7.73	5.16	3.50	1.88	77.36	69.59	7.42	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,592.3	2.24	1.79	0.35	-	21.04	8.48	5.66	3.84	2.06	76.72	76.36	0.35	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

注１．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

注２．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.246【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選定材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,366.8	0.44	0.29	0.08	－	49.42	19.13	17.17	5.23	－	50.14	48.11	1.87	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,452.3	0.43	0.28	0.08	－	47.69	18.46	16.57	5.05	－	51.88	46.43	5.29	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,203.0	0.43	0.32	0.09	－	47.73	20.55	18.44	5.62	－	51.84	51.67	0.11	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,624.7	0.40	0.27	0.07	－	44.56	17.25	15.48	4.72	－	55.04	53.21	1.68	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,710.2	0.39	0.26	0.07	－	43.15	16.70	14.99	4.57	－	56.46	51.53	4.78	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,460.9	0.38	0.28	0.08	－	42.72	18.39	16.51	5.03	－	56.90	56.75	0.10	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,237.5	0.46	0.31	0.08	－	52.34	20.30	18.16	5.54	－	47.20	45.05	1.97	0.11	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,323.0	0.45	0.30	0.08	－	50.42	19.56	17.49	5.33	－	49.13	43.39	5.58	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,073.7	0.46	0.34	0.09	－	50.76	21.89	19.59	5.97	－	48.78	48.61	0.11	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,289.2	0.45	0.30	0.08	－	51.17	19.85	17.75	5.41	－	48.38	46.29	1.93	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,374.7	0.44	0.29	0.08	－	49.25	19.06	17.11	5.22	－	50.31	44.69	5.46	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,125.4	0.44	0.33	0.09	－	49.48	21.30	19.12	5.83	－	50.08	49.91	0.11	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,340.9	0.45	0.30	0.08	－	50.02	19.39	17.36	5.29	－	49.53	47.48	1.89	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,426.4	0.44	0.29	0.08	－	48.20	18.66	16.74	5.11	－	51.36	45.86	5.34	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,177.1	0.43	0.32	0.09	－	48.30	20.79	18.66	5.69	－	51.27	51.10	0.11	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,392.6	0.44	0.29	0.08	－	48.88	18.92	16.98	5.18	－	50.68	48.67	1.85	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,478.1	0.42	0.28	0.08	－	47.19	18.27	16.39	5.00	－	52.39	47.01	5.23	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,228.8	0.42	0.31	0.09	－	47.18	20.31	18.23	5.56	－	52.40	52.24	0.11	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.246【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,444.3	0.44	0.29	0.08	－	47.85	18.52	16.62	5.07	－	51.71	49.74	1.81	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,529.8	0.41	0.28	0.07	－	46.23	17.89	16.06	4.90	－	53.36	48.08	5.13	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,280.5	0.41	0.31	0.08	－	46.11	19.85	17.82	5.43	－	53.48	53.33	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,807.6	0.39	0.27	0.07	－	49.23	21.91	15.73	4.80	－	50.38	48.66	1.57	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,893.1	0.38	0.26	0.07	－	47.77	21.26	15.26	4.66	－	51.85	47.22	4.48	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,642.8	0.39	0.29	0.08	－	47.79	23.28	16.71	5.10	－	51.82	51.68	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,117.2	0.36	0.24	0.07	－	44.33	19.73	14.17	4.32	－	55.31	53.77	1.42	0.08	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,202.7	0.34	0.24	0.06	－	43.16	19.21	13.79	4.21	－	56.50	52.33	4.05	0.08	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,952.3	0.35	0.26	0.07	－	42.77	20.83	14.96	4.56	－	56.88	56.75	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,652.5	0.42	0.29	0.08	－	52.16	23.25	16.65	5.08	－	47.42	45.60	1.66	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,738.0	0.40	0.28	0.07	－	50.54	22.53	16.13	4.92	－	49.06	44.18	4.73	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,487.7	0.41	0.31	0.08	－	50.82	24.78	17.75	5.42	－	48.77	48.63	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,714.6	0.41	0.28	0.08	－	50.96	22.71	16.27	4.96	－	48.63	46.85	1.63	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,800.1	0.39	0.27	0.07	－	49.36	21.97	15.77	4.81	－	50.25	45.47	4.63	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,549.7	0.40	0.30	0.08	－	49.52	24.12	17.32	5.28	－	50.08	49.94	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,776.6	0.39	0.27	0.07	－	49.76	22.15	15.90	4.85	－	49.85	48.11	1.59	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,862.1	0.38	0.26	0.07	－	48.29	21.49	15.43	4.71	－	51.33	46.65	4.53	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,611.8	0.39	0.29	0.08	－	48.35	23.55	16.91	5.16	－	51.26	51.12	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm

No.246【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選害材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,838.7	0.39	0.27	0.07	-	48.69	21.67	15.56	4.75	-	50.92	49.21	1.56	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,924.1	0.38	0.26	0.07	-	47.27	21.04	15.10	4.61	-	52.35	47.77	4.43	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,673.8	0.38	0.28	0.08	-	47.22	23.00	16.51	5.04	-	52.40	52.26	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,900.7	0.38	0.26	0.07	-	47.64	21.21	15.22	4.64	-	51.98	50.31	1.52	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,986.2	0.37	0.25	0.07	-	46.28	20.60	14.79	4.51	-	53.35	48.87	4.34	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,735.8	0.37	0.28	0.07	-	46.15	22.48	16.14	4.92	-	53.48	53.35	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,584.2	2.40	1.80	0.35	-	22.56	8.52	5.69	3.86	2.07	75.04	71.85	2.79	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,669.7	2.27	1.70	0.33	-	21.40	8.09	5.40	3.66	1.96	76.33	68.18	7.77	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,514.8	2.36	1.88	0.37	-	22.12	8.92	5.95	4.04	2.16	75.52	75.14	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,842.2	2.06	1.54	0.30	-	19.41	7.33	4.90	3.32	1.78	78.53	75.80	2.40	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,927.6	1.97	1.47	0.29	-	18.54	7.01	4.68	3.17	1.70	79.49	72.44	6.73	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,772.7	2.00	1.60	0.31	-	18.91	7.62	5.09	3.45	1.85	79.09	78.76	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,455.0	2.62	1.96	0.38	-	24.57	9.28	6.20	4.21	2.25	72.81	69.34	3.04	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,540.4	2.47	1.85	0.36	-	23.21	8.77	5.86	3.97	2.13	74.32	65.49	8.42	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,385.5	2.57	2.05	0.40	-	24.20	9.75	6.51	4.42	2.37	73.23	72.80	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,506.7	2.53	1.89	0.37	-	23.73	8.96	5.99	4.06	2.18	73.74	70.40	2.93	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,592.1	2.39	1.79	0.35	-	22.45	8.48	5.67	3.84	2.06	75.16	66.62	8.15	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,437.2	2.48	1.98	0.39	-	23.33	9.40	6.28	4.26	2.28	74.19	73.79	0.39	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.246【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：資料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,558.4	2.45	1.83	0.36	-	22.95	8.67	5.79	3.93	2.10	74.60	71.36	2.84	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,643.8	2.31	1.73	0.34	-	21.75	8.22	5.49	3.72	1.99	75.94	67.67	7.89	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,488.9	2.39	1.91	0.37	-	22.51	9.07	6.06	4.11	2.20	75.10	74.71	0.38	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,610.1	2.36	1.77	0.34	-	22.21	8.39	5.60	3.80	2.04	75.43	72.29	2.75	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,695.5	2.25	1.68	0.33	-	21.08	7.96	5.32	3.61	1.93	76.67	68.65	7.65	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,540.6	2.32	1.85	0.36	-	21.75	8.77	5.85	3.97	2.13	75.93	75.55	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,661.8	2.28	1.71	0.33	-	21.51	8.13	5.43	3.68	1.97	76.21	73.17	2.66	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,747.2	2.18	1.63	0.32	-	20.46	7.73	5.16	3.50	1.88	77.36	69.59	7.42	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,592.3	2.24	1.79	0.35	-	21.04	8.48	5.66	3.84	2.06	76.72	76.36	0.35	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

注１．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

注２．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.247【　表層（歩道部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,158.7	0.49	0.32	0.09	-	54.23	21.02	18.82	5.74	-	45.28	43.04	2.05	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・［標準数量］平均仕上り厚　40mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,244.1	0.46	0.31	0.08	-	52.19	20.25	18.10	5.52	-	47.35	41.40	5.78	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・［標準数量］平均仕上り厚　40mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,994.9	0.48	0.35	0.10	-	52.76	22.73	20.37	6.21	-	46.76	46.58	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚　40mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,345.7	0.45	0.30	0.08	-	49.93	19.37	17.32	5.28	-	49.62	47.58	1.88	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・［標準数量］平均仕上り厚　40mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,431.1	0.44	0.29	0.08	-	48.11	18.62	16.71	5.10	-	51.45	45.96	5.33	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・［標準数量］平均仕上り厚　40mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,181.9	0.43	0.32	0.09	-	48.20	20.75	18.62	5.68	-	51.37	51.20	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚　40mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,053.1	0.51	0.34	0.09	-	57.03	22.12	19.79	6.03	-	42.46	40.11	2.15	0.12	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,138.5	0.50	0.33	0.09	-	54.74	21.22	19.00	5.79	-	44.76	38.51	6.06	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,889.3	0.50	0.37	0.10	-	55.72	24.01	21.51	6.56	-	43.78	43.59	0.13	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,095.3	0.50	0.33	0.09	-	55.88	21.67	19.39	5.91	-	43.62	41.32	2.11	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,180.8	0.48	0.32	0.09	-	53.68	20.81	18.63	5.68	-	45.84	39.70	5.95	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,931.5	0.49	0.36	0.10	-	54.50	23.49	21.04	6.41	-	45.01	44.83	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,137.5	0.50	0.33	0.09	-	54.76	21.22	19.01	5.80	-	44.74	42.48	2.07	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,223.0	0.47	0.31	0.09	-	52.67	20.42	18.28	5.57	-	46.86	40.85	5.83	0.11	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,973.7	0.48	0.35	0.10	-	53.33	22.98	20.59	6.28	-	46.19	46.01	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,179.8	0.48	0.32	0.09	-	53.70	20.81	18.64	5.68	-	45.82	43.60	2.03	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,265.3	0.46	0.31	0.08	-	51.71	20.06	17.94	5.47	-	47.83	41.95	5.72	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,016.0	0.47	0.35	0.09	-	52.21	22.50	20.15	6.15	-	47.32	47.14	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm

No.247【　表層（歩道部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,222.0	0.47	0.31	0.09	－	52.69	20.43	18.28	5.58	－	46.84	44.67	1.99	0.11	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,307.5	0.45	0.30	0.08	－	50.76	19.69	17.61	5.37	－	48.79	43.01	5.62	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,058.2	0.46	0.34	0.09	－	51.15	22.05	19.74	6.02	－	48.39	48.22	0.11	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,836.7	0.39	0.27	0.07	－	48.72	21.68	15.57	4.75	－	50.89	49.18	1.56	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,922.2	0.38	0.26	0.07	－	47.29	21.05	15.11	4.61	－	52.33	47.74	4.44	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,671.8	0.38	0.28	0.08	－	47.26	23.02	16.53	5.04	－	52.36	52.22	0.10	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,117.2	0.36	0.24	0.07	－	44.33	19.73	14.17	4.32	－	55.31	53.77	1.42	0.08	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,202.7	0.34	0.24	0.06	－	43.16	19.21	13.79	4.21	－	56.50	52.33	4.05	0.08	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,952.3	0.35	0.26	0.07	－	42.77	20.83	14.96	4.56	－	56.88	56.75	0.09	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,678.3	0.41	0.28	0.08	－	51.65	23.02	16.49	5.03	－	47.94	46.13	1.65	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,763.8	0.39	0.27	0.07	－	50.07	22.33	15.98	4.87	－	49.54	44.70	4.69	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,513.4	0.40	0.30	0.08	－	50.31	24.54	17.57	5.36	－	49.29	49.15	0.10	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,741.6	0.40	0.28	0.07	－	50.47	22.50	16.11	4.91	－	49.13	47.37	1.61	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,827.1	0.39	0.27	0.07	－	48.88	21.76	15.62	4.76	－	50.73	45.99	4.59	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,576.8	0.39	0.29	0.08	－	49.01	23.87	17.14	5.23	－	50.60	50.46	0.10	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,805.0	0.39	0.27	0.07	－	49.26	21.93	15.74	4.80	－	50.35	48.63	1.57	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,890.5	0.38	0.26	0.07	－	47.81	21.28	15.28	4.66	－	51.81	47.18	4.48	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,640.1	0.39	0.29	0.08	－	47.83	23.30	16.73	5.10	－	51.78	51.64	0.10	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm

No.247【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,868.4	0.38	0.26	0.07	-	48.17	21.44	15.39	4.70	-	51.45	49.76	1.54	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,953.8	0.38	0.26	0.07	-	46.78	20.82	14.95	4.56	-	52.84	48.30	4.39	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,703.5	0.38	0.28	0.08	-	46.70	22.75	16.33	4.98	-	52.92	52.79	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,931.7	0.38	0.26	0.07	-	47.13	20.98	15.06	4.59	-	52.49	50.83	1.51	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,017.2	0.37	0.25	0.07	-	45.80	20.39	14.63	4.46	-	53.83	49.40	4.30	0.08	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,766.9	0.36	0.27	0.07	-	45.64	22.23	15.96	4.87	-	54.00	53.87	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m以上	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,376.1	2.76	2.07	0.40	-	25.98	9.81	6.56	4.45	2.38	71.26	67.60	3.21	0.41	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　40mm ・注１
1.4m以上	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,461.6	2.61	1.95	0.38	-	24.46	9.24	6.17	4.19	2.24	72.93	63.63	8.87	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　40mm ・注１
1.4m以上	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,306.6	2.74	2.18	0.43	-	25.65	10.34	6.90	4.68	2.51	71.61	71.16	0.43	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　40mm ・注１
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,563.1	2.44	1.82	0.36	-	22.87	8.64	5.77	3.91	2.10	74.69	71.46	2.83	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　40mm ・注２
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,648.6	2.30	1.72	0.34	-	21.68	8.19	5.47	3.71	1.99	76.02	67.77	7.87	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　40mm ・注２
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,493.6	2.38	1.90	0.37	-	22.44	9.04	6.04	4.10	2.20	75.18	74.79	0.38	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　40mm ・注２
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,270.5	3.00	2.24	0.44	-	28.14	10.63	7.10	4.82	2.58	68.86	64.89	3.48	0.44	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,356.0	2.81	2.10	0.41	-	26.36	9.96	6.65	4.51	2.42	70.83	60.79	9.57	0.42	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,201.0	2.97	2.37	0.46	-	27.92	11.25	7.51	5.10	2.73	69.11	68.62	0.47	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,312.7	2.90	2.17	0.42	-	27.24	10.29	6.87	4.66	2.50	69.86	66.01	3.37	0.43	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,398.2	2.72	2.03	0.40	-	25.58	9.66	6.45	4.38	2.35	71.70	61.98	9.28	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,243.3	2.87	2.29	0.45	-	26.96	10.86	7.26	4.92	2.64	70.17	69.70	0.45	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm

No.247【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：資料） K1	K2	K3	R				Z				S	
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,355.0	2.81	2.10	0.41	-	26.39	9.97	6.66	4.52	2.42	70.80	67.07	3.26	0.42	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,440.5	2.64	1.97	0.39	-	24.83	9.38	6.26	4.25	2.28	72.53	63.10	9.00	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,285.5	2.77	2.21	0.43	-	26.08	10.51	7.02	4.76	2.55	71.15	70.69	0.44	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,397.2	2.73	2.04	0.40	-	25.60	9.67	6.46	4.38	2.35	71.67	68.07	3.16	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,482.7	2.56	1.92	0.37	-	24.11	9.11	6.08	4.13	2.21	73.33	64.16	8.75	0.38	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	1,327.8	2.68	2.14	0.42	-	25.24	10.17	6.79	4.61	2.47	72.08	71.64	0.42	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,439.4	2.65	1.98	0.39	-	24.84	9.38	6.27	4.25	2.28	72.51	69.01	3.07	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,524.9	2.49	1.87	0.36	-	23.45	8.86	5.92	4.01	2.15	74.06	65.14	8.51	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,370.0	2.61	2.08	0.41	-	24.46	9.86	6.58	4.47	2.39	72.93	72.50	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm

注１．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

注２．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.248【　アスカーブ　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
断面積	材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
125cm2以上 140cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,010.0	4.69	2.82	1.61	-	64.29	29.08	11.81	10.78	8.99	31.02	29.42	1.10	0.41	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
140cm2以上 155cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,043.6	4.53	2.73	1.55	-	62.24	28.15	11.43	10.44	8.70	33.23	31.70	1.06	0.39	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
155cm2以上 175cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,082.9	4.37	2.63	1.50	-	59.96	27.10	11.02	10.06	8.39	35.67	34.18	1.03	0.38	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
175cm2以上 195cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,127.8	4.20	2.53	1.44	-	57.58	26.04	10.58	9.66	8.05	38.22	36.80	0.98	0.36	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
195cm2以上 215cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,172.6	4.03	2.43	1.38	-	55.39	25.06	10.17	9.29	7.74	40.58	39.21	0.95	0.35	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
215cm2以上 235cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,217.4	3.89	2.34	1.33	-	53.34	24.13	9.80	8.94	7.46	42.77	41.45	0.91	0.34	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
235cm2以上 255cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,262.3	3.75	2.26	1.28	-	51.45	23.27	9.45	8.63	7.19	44.80	43.53	0.88	0.32	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
255cm2以上 280cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,312.8	3.60	2.17	1.23	-	49.49	22.40	9.09	8.29	6.92	46.91	45.70	0.84	0.31	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
280cm2以上 300cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,363.3	3.47	2.09	1.19	-	47.59	21.50	8.75	7.99	6.66	48.94	47.77	0.81	0.30	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注

注.　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- 細粒度アスコン(13)
- 細粒度アスコン(13F)
- 再生細粒度アスコン(13)
- 再生細粒度アスコン(13F)
- 各種（締固め後密度2.10ｔ／m3）

No.249【　セメントミルク浸透　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
施工厚さ	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ種類	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ使用量		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
50mm	超速硬型	-	3,171.9	0.85	0.28	0.23	0.22	13.46	6.08	3.39	1.64	0.92	85.69	85.47	0.21	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	散水車［トラック架装型］　タンク容量3800L	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
100mm	超速硬型	-	5,880.9	0.44	0.15	0.12	0.11	7.25	3.28	1.82	0.88	0.50	92.31	92.20	0.11	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	散水車［トラック架装型］　タンク容量3800L	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
各種	超速硬型	実数入力	3,171.9	0.85	0.28	0.23	0.22	13.46	6.08	3.39	1.64	0.92	85.69	85.47	0.21	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	散水車［トラック架装型］　タンク容量3800L	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	軽油　バトロール給油	-	-	-	［標準数量］施工厚さ　50mm ［標準数量］浸透セメントミルク使用量　1,260L/100m2

No.250【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置	片側車線数	材料	選青材料の規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：貸料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満	実数入力	有り	-	ｽﾐｰﾗｽﾌｧｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	3,138.2	0.44	0.33	0.09	-	48.81	21.21	19.04	5.80	-	50.75	48.96	1.57	0.14	0.07	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm ・注
1.4m未満	実数入力	有り	-	ｽﾐｰﾗｽﾌｧｽｺﾝ(13)	無し	3,074.1	0.44	0.33	0.09	-	49.36	21.65	19.44	5.92	-	50.20	49.98	0.14	0.07	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm ・注
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	3,099.9	0.44	0.33	0.09	-	49.42	21.47	19.28	5.88	-	50.14	48.33	1.59	0.14	0.07	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	無し	3,035.8	0.45	0.34	0.09	-	50.03	21.97	19.68	6.00	-	49.52	49.29	0.14	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	3,176.6	0.43	0.32	0.09	-	48.22	20.95	18.81	5.73	-	51.35	49.58	1.55	0.14	0.07	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	無し	3,112.5	0.44	0.33	0.09	-	48.75	21.38	19.20	5.85	-	50.81	50.59	0.14	0.07	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	3,253.3	0.43	0.32	0.09	-	47.08	20.45	18.37	5.60	-	52.49	50.76	1.52	0.13	0.07	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	無し	3,189.2	0.43	0.32	0.09	-	47.58	20.87	18.74	5.71	-	51.99	51.77	0.14	0.07	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	3,330.1	0.41	0.31	0.08	-	45.99	19.98	17.94	5.47	-	53.60	51.91	1.48	0.13	0.07	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	無し	3,266.0	0.42	0.31	0.09	-	46.45	20.37	18.29	5.58	-	53.13	52.92	0.13	0.07	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	3,406.8	0.40	0.30	0.08	-	44.96	19.53	17.54	5.35	-	54.64	52.98	1.45	0.13	0.07	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	無し	3,342.7	0.41	0.31	0.08	-	45.39	19.91	17.87	5.45	-	54.20	53.99	0.13	0.07	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	無し	-	ｽﾐｰﾗｽﾌｧｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,974.7	0.41	0.31	0.08	-	46.07	20.02	17.97	5.48	-	53.52	51.65	1.66	0.13	0.07	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm ・注
1.4m未満	実数入力	無し	-	ｽﾐｰﾗｽﾌｧｽｺﾝ(13)	無し	2,912.1	0.43	0.32	0.09	-	46.62	20.45	18.36	5.59	-	52.95	52.74	0.13	0.07	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm ・注
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,936.3	0.41	0.31	0.08	-	46.67	20.28	18.20	5.55	-	52.92	51.03	1.68	0.13	0.07	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	無し	2,873.8	0.43	0.32	0.09	-	47.24	20.72	18.60	5.67	-	52.33	52.11	0.14	0.07	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	3,013.1	0.40	0.30	0.08	-	45.49	19.77	17.74	5.41	-	54.11	52.26	1.64	0.13	0.07	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	無し	2,950.5	0.41	0.31	0.08	-	46.02	20.19	18.12	5.52	-	53.57	53.36	0.13	0.07	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm

No.250【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置	片側車線数	材料	還青材料の規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満	実数入力	無し	–	各種(2.10t/m3以上 2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	3,089.8	0.40	0.30	0.08	–	44.36	19.28	17.30	5.27	–	55.24	53.43	1.60	0.13	0.07	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	–	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	無し	–	各種(2.10t/m3以上 2.20t/m3未満)	無し	3,027.2	0.39	0.30	0.08	–	44.84	19.67	17.66	5.38	–	54.77	54.56	0.13	0.07	–	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	無し	–	各種(2.20t/m3以上 2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	3,166.6	0.39	0.29	0.08	–	43.28	18.81	16.88	5.14	–	56.33	54.58	1.56	0.12	0.06	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	–	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	無し	–	各種(2.20t/m3以上 2.30t/m3未満)	無し	3,104.1	0.39	0.30	0.08	–	43.74	19.19	17.22	5.25	–	55.87	55.66	0.13	0.07	–	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	無し	–	各種(2.30t/m3以上 2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	3,243.3	0.38	0.28	0.08	–	42.25	18.36	16.48	5.02	–	57.37	55.66	1.52	0.12	0.06	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	–	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	無し	–	各種(2.30t/m3以上 2.40t/m3未満)	無し	3,180.8	0.38	0.29	0.08	–	42.67	18.72	16.80	5.12	–	56.95	56.77	0.12	0.06	–	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	ｽﾐｰﾗｽﾌｧｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,275.0	1.82	1.19	0.20	0.15	12.27	4.46	2.55	2.48	0.91	85.91	71.09	12.08	2.17	0.49	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	* ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　バトロール給油	–	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm・注
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	ｽﾐｰﾗｽﾌｧｽｺﾝ(13)	無し	2,208.5	1.79	1.23	0.21	0.16	12.01	4.60	2.63	2.56	0.94	86.20	73.19	12.44	0.51	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	* ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　バトロール給油	–	–	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm・注
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(1.90t/m3以上 2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,234.7	1.85	1.22	0.20	0.15	12.48	4.54	2.59	2.53	0.92	85.67	70.57	12.30	2.21	0.50	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	* ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　バトロール給油	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(1.90t/m3以上 2.00t/m3未満)	無し	2,168.2	1.81	1.25	0.21	0.16	12.22	4.68	2.67	2.61	0.95	85.97	72.71	12.68	0.52	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	* ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.00t/m3以上 2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,315.5	1.79	1.17	0.20	0.15	12.05	4.38	2.50	2.44	0.89	86.16	71.60	11.87	2.13	0.48	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	* ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　バトロール給油	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.00t/m3以上 2.10t/m3未満)	無し	2,249.0	1.74	1.21	0.20	0.15	11.78	4.51	2.58	2.51	0.92	86.48	73.70	12.22	0.50	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	* ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.10t/m3以上 2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,396.3	1.72	1.13	0.19	0.14	11.65	4.23	2.42	2.36	0.86	86.63	72.55	11.47	2.06	0.47	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	* ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　バトロール給油	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.10t/m3以上 2.20t/m3未満)	無し	2,329.8	1.70	1.17	0.20	0.15	11.38	4.36	2.49	2.42	0.89	86.92	74.59	11.80	0.48	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	* ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.20t/m3以上 2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,477.0	1.67	1.10	0.18	0.14	11.27	4.10	2.34	2.28	0.83	87.06	73.45	11.09	1.99	0.45	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	* ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　バトロール給油	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.20t/m3以上 2.30t/m3未満)	無し	2,410.6	1.63	1.13	0.19	0.14	10.99	4.21	2.40	2.34	0.86	87.38	75.47	11.40	0.46	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	* ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.30t/m3以上 2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,557.8	1.61	1.06	0.18	0.13	10.92	3.97	2.27	2.21	0.81	87.47	74.29	10.74	1.93	0.44	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	* ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　バトロール給油	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.30t/m3以上 2.40t/m3未満)	無し	2,491.4	1.58	1.09	0.18	0.14	10.64	4.07	2.33	2.27	0.83	87.78	76.25	11.03	0.45	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	* ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.250【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置	片側車線数	材料	還青材料の規格		K				R					Z					S	K				R				Z					S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	ｽﾄｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,110.0	1.97	1.29	0.22	0.16	13.24	4.81	2.75	2.68	0.98	84.79	76.62	5.21	2.34	0.53	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ ゴム入り	軽油 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	ｽﾄｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)	無し	2,043.6	1.92	1.33	0.22	0.17	12.97	4.97	2.84	2.76	1.01	85.11	79.12	5.38	0.55	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	軽油 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,069.7	2.00	1.31	0.22	0.17	13.49	4.90	2.80	2.73	1.00	84.51	76.19	5.31	2.38	0.54	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ ゴム入り	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	無し	2,003.2	1.97	1.36	0.23	0.17	13.23	5.07	2.89	2.82	1.03	84.80	78.69	5.49	0.56	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,150.5	1.92	1.26	0.21	0.16	12.99	4.72	2.70	2.63	0.96	85.09	77.08	5.11	2.29	0.52	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ ゴム入り	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	無し	2,084.0	1.88	1.30	0.22	0.16	12.71	4.87	2.78	2.71	0.99	85.41	79.54	5.27	0.54	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,231.3	1.85	1.22	0.20	0.15	12.52	4.55	2.60	2.53	0.93	85.63	77.91	4.92	2.21	0.50	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ ゴム入り	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	無し	2,164.8	1.81	1.25	0.21	0.16	12.24	4.69	2.68	2.61	0.95	85.95	80.29	5.08	0.52	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,312.1	1.79	1.17	0.20	0.15	12.07	4.39	2.51	2.44	0.89	86.14	78.70	4.75	2.13	0.48	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ ゴム入り	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	無し	2,245.6	1.74	1.21	0.20	0.15	11.80	4.52	2.58	2.52	0.92	86.46	81.01	4.89	0.50	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,392.9	1.72	1.13	0.19	0.14	11.66	4.24	2.42	2.36	0.86	86.62	79.42	4.59	2.06	0.47	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ ゴム入り	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	無し	2,326.4	1.70	1.17	0.20	0.15	11.39	4.36	2.49	2.43	0.89	86.91	81.66	4.72	0.48	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	無し	-	ｽﾄｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	1,960.3	1.85	1.22	0.20	0.15	12.55	4.57	2.60	2.54	0.93	85.60	82.49	2.52	0.50	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ ゴム入り	軽油 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注
2.4m以上	実数入力	無し	-	ｽﾄｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)	無し	1,895.8	1.82	1.26	0.21	0.16	12.31	4.72	2.69	2.62	0.96	85.87	85.29	0.52	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	軽油 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	1,919.9	1.91	1.25	0.21	0.16	12.82	4.67	2.66	2.59	0.95	85.27	82.10	2.57	0.51	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ ゴム入り	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	無し	1,855.5	1.87	1.29	0.22	0.16	12.59	4.83	2.75	2.68	0.98	85.54	84.95	0.53	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,000.7	1.83	1.20	0.20	0.15	12.29	4.48	2.55	2.48	0.91	85.88	82.84	2.47	0.49	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ ゴム入り	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	無し	1,936.3	1.80	1.24	0.21	0.16	12.07	4.63	2.64	2.57	0.94	86.13	85.56	0.51	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm

No.250【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置	片側車線数	材料	選青材料の規格		K				R					Z					S	K （ *印：貨料）						R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.4m以上	実数入力	無し	－	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ﾌﾟﾗｲﾑ入り)	2,081.5	1.75	1.15	0.19	0.14	11.81	4.30	2.45	2.39	0.87	86.44	83.52	2.37	0.47	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ ゴム入り	軽油 バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	無し	－	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	無し	2,017.1	1.72	1.19	0.20	0.15	11.57	4.44	2.53	2.46	0.90	86.71	86.17	0.49	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	軽油 バトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	無し	－	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ﾌﾟﾗｲﾑ入り)	2,162.3	1.69	1.11	0.18	0.14	11.37	4.14	2.36	2.30	0.84	86.94	84.13	2.28	0.45	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ ゴム入り	軽油 バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	無し	－	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	無し	2,097.8	1.64	1.14	0.19	0.14	11.13	4.27	2.43	2.37	0.87	87.23	86.71	0.47	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	軽油 バトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	無し	－	各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ﾌﾟﾗｲﾑ入り)	2,243.1	1.63	1.07	0.18	0.13	10.97	3.99	2.28	2.22	0.81	87.40	84.69	2.20	0.44	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ ゴム入り	軽油 バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	無し	－	各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	無し	2,178.6	1.59	1.10	0.18	0.14	10.71	4.11	2.34	2.28	0.83	87.70	87.20	0.45	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	軽油 バトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 50mm

注.　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

・ ポーラスアスコン（20）

・ ポーラスアスコン（13）

No.251【　フィルター層　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
平均厚さ		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40mm以上 60mm未満	990.13	5.74	3.55	2.08	－	84.27	24.41	23.80	21.36	13.05	9.99	8.05	1.91	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.11m3（平積0.09m3）	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量 3～4ｔ	＊ －	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
60mm以上 80mm未満	1,022.0	5.56	3.44	2.02	－	81.63	23.64	23.06	20.70	12.64	12.81	10.93	1.85	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.11m3（平積0.09m3）	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量 3～4ｔ	＊ －	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
80mm以上 100mm未満	1,054.0	5.40	3.34	1.96	－	79.15	22.91	22.36	20.07	12.26	15.45	13.62	1.80	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.11m3（平積0.09m3）	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量 3～4ｔ	＊ －	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
100mm以上 120mm未満	1,085.9	5.24	3.24	1.90	－	76.83	22.25	21.70	19.48	11.90	17.93	16.16	1.74	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.11m3（平積0.09m3）	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量 3～4ｔ	＊ －	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
120mm以上 140mm未満	1,117.8	5.07	3.14	1.84	－	74.65	21.63	21.08	18.92	11.56	20.28	18.56	1.69	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.11m3（平積0.09m3）	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量 3～4ｔ	＊ －	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
140mm以上 160mm未満	1,149.7	4.94	3.06	1.79	－	72.56	21.00	20.50	18.40	11.24	22.50	20.82	1.65	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.11m3（平積0.09m3）	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量 3～4ｔ	＊ －	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
160mm以上 180mm未満	1,181.6	4.80	2.97	1.74	－	70.61	20.45	19.95	17.90	10.93	24.59	22.96	1.60	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.11m3（平積0.09m3）	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量 3～4ｔ	＊ －	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
180mm以上 200mm未満	1,213.6	4.69	2.90	1.70	－	68.74	19.90	19.42	17.43	10.65	26.57	24.98	1.56	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.11m3（平積0.09m3）	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量 3～4ｔ	＊ －	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
200mm以上 220mm以下	1,245.5	4.55	2.82	1.65	－	67.00	19.42	18.92	16.98	10.37	28.45	26.90	1.52	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.11m3（平積0.09m3）	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量 3～4ｔ	＊ －	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　パトロール給油	－	－	－	－

No.252【　透水性アスファルト舗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	2,662.4	0.61	0.45	0.11	－	59.20	25.04	22.44	6.84	－	40.19	39.91	0.17	0.09	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
1.4m未満	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	2,586.5	0.63	0.47	0.11	－	60.95	25.78	23.10	7.04	－	38.42	38.14	0.17	0.09	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
1.4m未満	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	2,637.1	0.62	0.46	0.11	－	59.77	25.27	22.66	6.91	－	39.61	39.33	0.17	0.09	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
1.4m未満	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	2,687.7	0.60	0.45	0.10	－	58.66	24.81	22.23	6.78	－	40.74	40.47	0.16	0.09	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
1.4m以上2.4m未満	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,727.8	2.69	2.18	0.44	－	35.11	14.40	9.63	6.55	3.51	62.20	61.55	0.64	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型(2014年規制)］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
1.4m以上2.4m未満	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	1,651.9	2.82	2.28	0.46	－	36.72	15.06	10.07	6.85	3.67	60.46	59.77	0.67	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型(2014年規制)］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
1.4m以上2.4m未満	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	1,702.5	2.72	2.21	0.44	－	35.63	14.62	9.77	6.65	3.56	61.65	60.99	0.65	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型(2014年規制)］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
1.4m以上2.4m未満	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	1,753.1	2.65	2.15	0.43	－	34.60	14.19	9.49	6.46	3.46	62.75	62.11	0.63	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型(2014年規制)］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
2.4m以上	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,904.2	11.89	11.02	0.53	－	31.25	12.83	8.57	5.82	3.12	56.86	55.86	0.98	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）］　舗装幅2.0～4.5m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
2.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	1,828.3	12.39	11.48	0.55	－	32.54	13.36	8.93	6.06	3.25	55.07	54.02	1.02	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）］　舗装幅2.0～4.5m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
2.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	1,878.9	12.06	11.17	0.54	－	31.67	13.00	8.69	5.90	3.16	56.27	55.24	1.00	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）］　舗装幅2.0～4.5m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
2.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	1,929.5	11.74	10.88	0.52	－	30.84	12.66	8.46	5.75	3.08	57.42	56.43	0.97	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）］　舗装幅2.0～4.5m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm

No.253【　踏掛版設置　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
				K				R					Z					S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	ｺﾞﾑ支承の有無	養生工の有無			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	有り	有り	45,728	4.61	4.61	－	－	42.45	13.33	8.52	6.10	2.52	52.94	46.01	6.17	0.61	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ単層２０ｍｍ	軽油　バトロール給油	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	有り	無し	44,365	4.76	4.76	－	－	40.69	13.74	8.79	6.28	2.60	54.55	47.40	6.36	0.63	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ単層２０ｍｍ	軽油　バトロール給油	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	無し	有り	42,904	4.92	4.92	－	－	45.24	14.20	9.08	6.50	2.69	49.84	49.03	0.65	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	無し	無し	41,541	5.08	5.08	－	－	43.45	14.67	9.38	6.71	2.78	51.47	50.63	0.67	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－

No.254【　基礎ブロック，鋼管基礎　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
基礎種別	構造物種別	支柱種高・門柱高	基礎砕石		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																				K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	金網柵	–	無し	4,148.2	0.00	–	–	–	80.48	72.26	8.22	–	–	19.52	19.52	–	–	–	–	–		–		–		普通作業員	土木一般世話役	–	–	基礎ブロック フェンス用ブロック　２０×２０×４５（ｃｍ）	–	–	–	–	–
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	金網柵	–	有り (t=10cm)	4,284.2	0.00	–	–	–	81.10	72.35	7.95	–	–	18.90	18.90	–	–	–	–	–		–		–		普通作業員	土木一般世話役	–	–	基礎ブロック フェンス用ブロック　２０×２０×４５（ｃｍ）	–	–	–	–	–
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	門扉	–	無し	8,079.8	12.32	12.32	–	–	74.71	33.35	32.54	8.82	–	12.97	10.02	2.95	–	–	–	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）］　山積0.11m3（平積0.08m3）吊能力0.8t		–		–		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	–	基礎ブロック フェンス用ブロック　２０×２０×４５（ｃｍ）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	門扉	–	有り (t=10cm)	8,338.9	11.94	11.94	–	–	75.49	34.14	31.53	8.55	–	12.57	9.71	2.86	–	–	–	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）］　山積0.11m3（平積0.08m3）吊能力0.8t		–		–		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	–	基礎ブロック フェンス用ブロック　２０×２０×４５（ｃｍ）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	門扉	–	有り (t=20cm)	8,516.8	11.69	11.69	–	–	76.00	33.42	30.87	8.37	–	12.31	9.51	2.80	–	–	–	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）］　山積0.11m3（平積0.08m3）吊能力0.8t		–		–		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	–	基礎ブロック フェンス用ブロック　２０×２０×４５（ｃｍ）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
鋼管基礎	–	2m以下	–	5,233.6	0.00	–	–	–	56.25	44.67	5.03	4.92	–	43.75	43.75	–	–	–	–	–		–		–		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	鋼管基礎　φ１０１．６×３．２×６００	–	–	–	–	–
鋼管基礎	–	2mを超え2.5m以下	–	7,155.3	2.22	2.22	–	–	41.12	30.17	4.44	3.63	2.17	56.66	56.22	0.44	–	–	–	油圧ブレーカ　バケット容量0.1m3対応（ベースマシン含む）	*	–		–		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鋼管基礎　φ１０１．６×３．２×１，０５０	軽油　パトロール給油	–	–	–	–

No.255【　金網・支柱（立入防止柵）　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
基礎種別	支柱種高	支柱間隔		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	-	1.5m	3,816.3	0.00	-	-	-	100.00	89.64	9.37	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	-	2m	3,487.9	0.00	-	-	-	100.00	90.31	8.88	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管基礎	2m以下	1.5m	3,806.9	0.00	-	-	-	100.00	89.87	9.39	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管基礎	2m以下	2m	3,480.8	0.00	-	-	-	100.00	90.49	8.90	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管基礎	2mを超え2.5m以下	1.5m	4,224.9	0.00	-	-	-	100.00	90.00	9.29	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管基礎	2mを超え2.5m以下	2m	3,883.1	0.00	-	-	-	100.00	90.60	8.82	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.256【　金網・支柱（立入防止柵）（材料費）　】

物価資料等による

No.257【　支柱（立入防止柵）　】

＜　積算単位：本　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
基礎種別	支柱櫓高		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	-	1,473.1	0.00	-	-	-	100.00	79.33	16.83	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管基礎	2m以下	1,458.9	0.00	-	-	-	100.00	80.10	16.99	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管基礎	2mを超え2.5m以下	1,553.3	0.00	-	-	-	100.00	80.13	16.96	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.258【　支柱（立入防止柵）（材料費）　】

物価資料等による

No.259【　門扉　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
門扉種別	門柱高		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
片開き	2m以下	16,546	0.00	-	-	-	100.00	73.69	24.35	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
片開き	2mを超え2.5m以下	19,263	0.00	-	-	-	100.00	76.48	22.53	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
両開き	-	39,696	0.00	-	-	-	100.00	76.79	20.30	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.260【　門扉（材料費）　】

物価資料等による

No.261【　箱抜き　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
型枠の規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
D100	817.75	0.00	－	－	－	62.13	62.13	－	－	－	37.87	37.87	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	円形型枠　内径１００×２．７×４，０００（mm）	－	－	－	－	－

No.262【　車止めポスト設置　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	24,227	0.00	－	－	－	14.96	14.25	－	－	－	85.04	85.04	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	車止めポスト　ピラー型　取外し式　径１１４．３ｍｍ　高さ８５０ｍｍ　スチール	－	－	－	－	－

No.263【　防雪柵　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	形式	取付方式	柵高		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m以下	2,798.2	4.50	4.48	-	-	94.66	73.08	12.72	8.30	-	0.84	0.84	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m超え6.0m以下	4,347.8	4.50	4.48	-	-	94.65	73.05	12.73	8.31	-	0.85	0.85	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹溜式	仮設式(張立材のみ)	3.5m以下	1,211.7	4.50	4.48	-	-	94.65	73.04	12.74	8.31	-	0.85	0.85	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹溜式	仮設式(張立材のみ)	3.5m超え6.0m以下	1,902.0	4.50	4.48	-	-	94.66	73.08	12.72	8.30	-	0.84	0.84	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹溜式	固定式(支柱+張立材)	5.0m以下	6,632.9	5.70	5.67	-	-	93.23	66.06	16.11	10.51	-	1.07	1.07	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹溜式	固定式(張立材のみ)	5.0m以下	2,829.1	5.70	5.67	-	-	93.23	66.06	16.11	10.51	-	1.07	1.07	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹払式	仮設式(支柱+張立材)	4.0m以下	3,634.2	4.50	4.48	-	-	94.65	73.05	12.73	8.31	-	0.85	0.85	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹払式	仮設式(張立材のみ)	4.0m以下	1,570.6	4.50	4.48	-	-	94.65	73.06	12.73	8.30	-	0.85	0.85	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹払式	固定式(支柱+張立材)	4.0m以下	4,932.4	5.70	5.67	-	-	93.23	66.06	16.11	10.51	-	1.07	1.07	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹払式	固定式(張立材のみ)	4.0m以下	2,137.4	5.70	5.67	-	-	93.23	66.06	16.11	10.51	-	1.07	1.07	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m以下	2,135.5	4.50	4.48	-	-	94.65	73.06	12.73	8.30	-	0.85	0.85	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m超え6.0m以下	3,335.2	4.50	4.48	-	-	94.65	73.06	12.73	8.30	-	0.85	0.85	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹溜式	仮設式(張立材のみ)	3.5m以下	922.48	4.50	4.48	-	-	94.65	73.05	12.73	8.31	-	0.85	0.85	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹溜式	仮設式(張立材のみ)	3.5m超え6.0m以下	1,432.1	4.50	4.48	-	-	94.66	73.08	12.72	8.30	-	0.84	0.84	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹溜式	固定式(支柱+張立材)	5.0m以下	5,062.4	5.70	5.67	-	-	93.23	66.06	16.11	10.51	-	1.07	1.07	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹溜式	固定式(張立材のみ)	5.0m以下	2,185.7	5.70	5.67	-	-	93.23	66.06	16.11	10.51	-	1.07	1.07	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.263【　防雪柵　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	形式	取付方式	柵高		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去	吹払式	仮設式(支柱+張立材)	4.0m以下	2,766.5	4.50	4.48	–	–	94.66	73.08	12.72	8.30	–	0.84	0.84	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
撤去	吹払式	仮設式(張立材のみ)	4.0m以下	1,199.5	4.50	4.48	–	–	94.65	73.04	12.74	8.31	–	0.85	0.85	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
撤去	吹払式	固定式(支柱+張立材)	4.0m以下	3,771.9	5.70	5.67	–	–	93.23	66.06	16.11	10.51	–	1.07	1.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
撤去	吹払式	固定式(張立材のみ)	4.0m以下	1,629.8	5.70	5.67	–	–	93.23	66.06	16.11	10.51	–	1.07	1.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–

No.264【　防雪柵（材料費）　】

物価資料等による

No.265【　防雪柵現地張出し・収納　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
作業区分	防雪柵高さ（種類）		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
張出し	4.3m以下（吹払式・吹止式）	715.99	0.00	-	-	-	100.00	76.32	23.29	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
張出し	4.3mを超え5.5m以下（吹止式）	837.39	0.00	-	-	-	100.00	76.33	23.28	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
収納	4.3m以下（吹払式・吹止式）	621.97	0.00	-	-	-	100.00	76.34	23.27	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
収納	4.3mを超え5.5m以下（吹止式）	778.56	0.00	-	-	-	100.00	76.32	23.29	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.266【　雪崩予防柵　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
種類	ｸﾚｰﾝ機種	持上範囲		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
固定柵	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	15m未満	78,720	15.85	15.85	-	-	84.15	56.21	16.13	11.81	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊	* -	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
固定柵	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	15m以上20m未満	82,400	19.61	19.61	-	-	80.39	53.70	15.41	11.28	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* -	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
固定柵	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	20m以上45m以下	90,080	26.46	26.46	-	-	73.54	49.13	14.09	10.32	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	* -	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
固定柵	簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ	130m以下	79,361	1.85	1.85	-	-	97.74	55.77	16.00	14.26	11.71	0.41	0.41	-	-	-	-	ケーブルクレーン［両端固定・ディーゼル駆動式］（簡易ケーブルクレーン）定格荷重１．０ｔ	-	-	法面工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
吊柵	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	15m未満	64,920	9.61	9.61	-	-	90.39	48.69	27.38	14.32	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊	* -	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
吊柵	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	15m以上20m未満	66,760	12.10	12.10	-	-	87.90	47.34	26.63	13.93	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* -	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
吊柵	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	20m以上45m以下	70,600	16.88	16.88	-	-	83.12	44.77	25.18	13.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	* -	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
吊柵	簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ	130m以下	71,801	2.04	2.04	-	-	97.50	44.03	24.76	15.76	12.95	0.46	0.46	-	-	-	-	ケーブルクレーン［両端固定・ディーゼル駆動式］（簡易ケーブルクレーン）定格荷重１．０ｔ	-	-	法面工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.267【　雪崩予防柵（材料費）　】

物価資料等による

No.268【　吊柵アンカー　】

＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
吊柵アンカー規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
パイプアンカー	23,424	0.00	-	-	-	100.00	67.46	15.88	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	法面工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
樹脂アンカー	19,734	0.00	-	-	-	100.00	72.06	18.85	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	法面工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.269【　パイプアンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.270【　樹脂アンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.271【　簡易ケーブルクレーン（１ｔ吊）設置・撤去　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																				備考
－		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R					Z					S						
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
－	1,222,600	0.00	－	－	－	100.00	51.05	41.55	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－		－		－		とび工	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.272【　落下物等防止柵　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
アンカーボルト設置の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	4,539.6	0.00	-	-	-	100.00	61.00	24.58	12.46	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
無し	3,456.4	0.00	-	-	-	100.00	75.70	23.31	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.273【　落下物等防止柵（材料費）　】

物価資料等による

No.274【　支柱アンカー　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
形式	支柱間隔	設置高さ		K				R					Z					S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
A型(埋設アンカー方式)	2m	4m以下	633.60	0.00	-	-	-	100.00	53.66	36.07	10.27	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
A型(埋設アンカー方式)	2m	4mを超え8m以下	2,001.1	0.00	-	-	-	100.00	52.52	36.80	10.68	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
A型(埋設アンカー方式)	4m	4m以下	305.98	0.00	-	-	-	100.00	52.52	37.35	10.13	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
A型(埋設アンカー方式)	4m	4mを超え8m以下	1,008.6	0.00	-	-	-	100.00	52.09	37.77	10.14	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
B型(穿孔アンカー方式)	2m	4m以下	6,368.3	0.00	-	-	-	100.00	44.46	27.91	22.87	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
B型(穿孔アンカー方式)	4m	4m以下	2,811.1	0.00	-	-	-	100.00	44.31	27.10	22.05	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	

No.275【　支柱アンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.276【　支柱建込　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
形式	支柱間隔	設置高さ		K				R					Z					S	K　（＊印：貸料）			R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
A型(埋設ｱﾝｶｰ方式)	2m	4m以下	2,462.4	10.31	9.82	-	-	86.24	22.79	22.14	19.59	17.62	3.45	3.29	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
A型(埋設ｱﾝｶｰ方式)	2m	4mを超え8m以下	5,914.1	9.15	8.80	-	-	87.79	24.66	21.04	19.85	18.87	3.06	2.95	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	鉄骨工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
A型(埋設ｱﾝｶｰ方式)	4m	4m以下	1,216.0	9.97	9.50	-	-	86.70	23.07	21.41	20.26	17.84	3.33	3.18	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
A型(埋設ｱﾝｶｰ方式)	4m	4mを超え8m以下	2,990.6	9.24	8.89	-	-	87.67	24.38	21.23	20.04	18.65	3.09	2.98	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	鉄骨工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
B型(穿孔ｱﾝｶｰ方式)	2m	4m以下	4,364.4	9.73	9.54	-	-	87.01	24.40	21.50	20.95	18.46	3.26	3.20	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
B型(穿孔ｱﾝｶｰ方式)	4m	4m以下	2,178.2	9.69	9.50	-	-	87.07	24.47	21.42	20.98	18.50	3.24	3.18	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.277【　支柱（材料費）　】

物価資料等による

No.278【　土留板取付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
設置高さ		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
4m以下	2,383.4	3.93	3.93	-	-	94.76	38.00	27.70	16.90	8.86	1.31	1.31	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	とび工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
4mを超え8m以下	4,382.3	10.88	8.00	2.88	-	87.52	30.65	22.02	14.15	13.44	1.60	1.60	-	-	-	-	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］　作業床高13.2m　積載荷重1000kg	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	とび工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.279【　土留板（材料費）　】

物価資料等による

No.280【　しゃ音板・透光板取付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
施工区分	設置高さ		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
しゃ音板	4m以下	1,310.7	8.37	7.98	－	－	88.83	35.75	17.99	17.63	13.24	2.80	2.67	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	－	－	とび工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
しゃ音板	4mを超え8m以下	2,490.0	22.71	16.03	5.60	－	73.98	27.98	22.55	11.22	8.71	3.31	3.16	－	－	－	－	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］　作業床高13.2m　積載荷重1000kg	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	－	運転手（特殊）	とび工	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
透光板	4m以下	1,082.2	7.92	7.85	－	－	89.43	37.52	19.01	17.70	14.32	2.65	2.63	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	－	－	とび工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
透光板	4mを超え8m以下	1,817.4	20.90	15.31	5.39	－	76.04	26.83	25.75	12.99	9.72	3.06	3.03	－	－	－	－	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］　作業床高13.2m　積載荷重1000kg	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	－	運転手（特殊）	とび工	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.281【　しゃ音板・透光板（材料費）　】

物価資料等による

No.282【　落下防止索（材料費）　】

物価資料等による

No.283【　下段パネル（材料費）　】

物価資料等による

No.284【　笠木取付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
設置高さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
4m以下	95.139	0.00	-	-	-	100.00	56.08	23.79	16.29	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
4mを超え8m以下	156.70	19.30	19.30	-	-	79.16	34.06	18.44	14.44	9.89	1.54	1.54	-	-	-	-	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］　作業床高13.2m　積載荷重1000kg	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.285【　笠木（材料費）　】

物価資料等による

No.286【　外装板取付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
設置高さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
4m以下	2,139.8	8.15	8.15	-	-	89.12	33.56	24.92	18.36	9.56	2.73	2.73	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	とび工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	
4mを超え8m以下	3,087.9	20.72	15.08	5.64	-	76.19	27.19	23.23	17.27	6.62	3.09	3.09	-	-	-	-	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］　作業床高13.2m　積載荷重1000kg	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	運転手（特殊）	とび工	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.287【　外装板（材料費）　】

物価資料等による

No.288【　水切板取付　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
設置高さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
4m以下	767.03	0.00	-	-	-	100.00	56.31	18.44	16.16	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
4mを超え8m以下	2,121.5	31.36	31.36	-	-	66.14	30.01	20.35	6.66	5.84	2.50	2.50	-	-	-	-	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］　作業床高13.2m　積載荷重1000kg	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.289【　水切板（材料費）　】

物価資料等による

No.290【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	A種(150/170×200×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,645.2	0.32	0.32	-	-	67.01	25.26	13.40	12.00	10.20	32.67	22.01	9.67	0.69	0.30	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	
設置	A種(150/170×200×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,679.2	0.32	0.32	-	-	67.15	25.46	13.45	11.94	10.15	32.53	21.91	9.63	0.69	0.30	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	
設置	A種(150/170×200×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	5,304.8	0.46	0.46	-	-	66.39	29.23	16.63	15.82	1.30	33.15	31.72	1.00	0.43	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	
設置	A種(150/170×200×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	7,177.7	0.00	-	-	-	66.26	24.46	13.65	11.74	10.86	33.74	23.44	10.30	-	-	-	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　６０%	-	-	-	-	
設置	A種(150/170×200×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	7,211.7	0.00	-	-	-	66.42	24.64	13.71	11.69	10.81	33.58	23.33	10.25	-	-	-	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　６０%	-	-	-	-	
設置	A種(150/170×200×600)	無し	無し	-	4,837.3	0.00	-	-	-	65.21	28.39	17.32	15.81	-	34.79	34.79	-	-	-	-	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	-	-	-	-	-	
設置	B種(180/205×250×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	9,077.5	1.75	1.46	0.29	-	59.95	19.55	16.38	10.14	8.59	38.30	27.62	9.31	0.73	0.64	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
設置	B種(180/205×250×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	9,116.3	1.74	1.45	0.29	-	60.12	19.75	16.31	10.21	8.55	38.14	27.51	9.27	0.73	0.63	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
設置	B種(180/205×250×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	6,592.3	2.42	2.01	0.41	-	57.65	21.25	20.83	11.67	1.14	39.93	38.04	1.01	0.88	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
設置	B種(180/205×250×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	8,565.7	1.54	1.54	-	-	58.85	18.47	16.41	10.18	9.10	39.61	29.27	9.86	0.48	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　６０%	軽油　バトロール給油	-	-	-	
設置	B種(180/205×250×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	8,604.6	1.54	1.54	-	-	59.02	18.67	16.33	10.25	9.06	39.44	29.14	9.82	0.48	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　６０%	軽油　バトロール給油	-	-	-	
設置	B種(180/205×250×600)	無し	無し	-	6,080.5	2.18	2.18	-	-	55.90	21.69	19.42	11.85	-	41.92	41.24	0.68	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
設置	C種(180/210×300×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	9,991.3	1.59	1.32	0.27	-	54.51	17.79	14.89	9.22	7.80	43.90	34.18	8.46	0.67	0.59	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
設置	C種(180/210×300×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	10,030	1.59	1.32	0.27	-	54.69	17.98	14.83	9.28	7.77	43.72	34.05	8.42	0.67	0.58	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
設置	C種(180/210×300×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	7,506.1	2.12	1.76	0.36	-	50.71	18.69	18.33	10.26	1.01	47.17	45.50	0.89	0.78	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
設置	C種(180/210×300×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	9,473.2	1.40	1.40	-	-	53.19	16.68	14.84	9.20	8.23	45.41	36.05	8.92	0.44	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　６０%	軽油　バトロール給油	-	-	-	
設置	C種(180/210×300×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	9,512.1	1.39	1.39	-	-	53.40	16.89	14.78	9.27	8.20	45.21	35.90	8.88	0.43	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　６０%	軽油　バトロール給油	-	-	-	

No.290【　歩車道境界ブロック　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	C種(180/210×300×600)	無し	無し	-	6,988.0	1.89	1.89	-	-	48.60	18.83	16.90	10.31	-	49.51	48.92	0.59	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック　C種（180/210×300×600）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,645.2	0.32	0.32	-	-	67.01	25.26	13.40	12.00	10.20	32.67	22.01	9.67	0.69	0.30	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W/C　60%	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　バトロール給油	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,679.2	0.32	0.32	-	-	67.15	25.46	13.45	11.94	10.15	32.53	21.91	9.63	0.69	0.30	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W/C　60%	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　バトロール給油	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	5,304.8	0.46	0.46	-	-	66.39	29.23	16.63	15.82	1.30	33.15	31.72	1.00	0.43	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600）	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　バトロール給油	-	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	7,177.7	0.00	-	-	-	66.26	24.46	13.65	11.74	10.86	33.74	23.44	10.30	-	-	-	-		-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W/C　60%	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	7,211.7	0.00	-	-	-	66.42	24.64	13.71	11.69	10.81	33.58	23.33	10.25	-	-	-	-		-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W/C　60%	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	無し	-	4,837.3	0.00	-	-	-	65.21	28.39	17.32	15.81	-	34.79	34.79	-	-	-	-	-		-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600）	-	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	9,077.5	1.75	1.46	0.29	-	59.95	19.55	16.38	10.14	8.59	38.30	27.62	9.31	0.73	0.64	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W/C　60%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　RC－40	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	9,116.3	1.74	1.45	0.29	-	60.12	19.75	16.31	10.21	8.55	38.14	27.51	9.27	0.73	0.63	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W/C　60%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　RC－40	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	6,592.3	2.42	2.01	0.41	-	57.65	21.25	20.83	11.67	1.14	39.93	38.04	1.01	0.88	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600）	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　RC－40	-	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	8,565.7	1.54	1.54	-	-	58.85	18.47	16.41	10.18	9.10	39.61	29.27	9.86	0.48	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W/C　60%	軽油　バトロール給油	-	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	8,604.6	1.54	1.54	-	-	59.02	18.67	16.33	10.25	9.06	39.44	29.14	9.82	0.48	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W/C　60%	軽油　バトロール給油	-	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	無し	-	6,080.5	2.18	2.18	-	-	55.90	21.69	19.42	11.85	-	41.92	41.24	0.68	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	9,576.3	1.49	1.21	0.28	-	52.78	17.07	13.85	8.70	8.14	45.73	35.66	8.82	0.64	0.61	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　C種（180/210×300×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W/C　60%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　RC－40	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	9,615.1	1.49	1.21	0.28	-	52.95	17.24	13.80	8.76	8.11	45.56	35.52	8.79	0.64	0.61	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　C種（180/210×300×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W/C　60%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　RC－40	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	7,091.1	2.02	1.64	0.38	-	48.06	17.45	17.36	9.61	1.07	49.92	48.22	0.87	0.83	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック　C種（180/210×300×600）	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　RC－40	-	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	9,058.2	1.28	1.28	-	-	51.29	15.85	13.74	8.65	8.61	47.43	37.70	9.33	0.40	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　C種（180/210×300×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W/C　60%	軽油　バトロール給油	-	-	-	

No.290【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	9,097.0	1.27	1.27	-	-	51.50	16.07	13.68	8.72	8.57	47.23	37.54	9.29	0.40	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	無し	-	6,573.0	1.77	1.77	-	-	45.69	17.57	15.77	9.62	-	52.54	51.99	0.55	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	9,296.2	1.89	1.60	0.29	-	50.64	16.16	8.39	8.11	7.28	47.47	36.74	9.09	1.01	0.63	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	9,335.0	1.88	1.59	0.29	-	50.85	16.38	8.35	8.18	7.25	47.27	36.58	9.05	1.01	0.63	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	6,811.0	2.59	2.19	0.40	-	44.98	16.17	8.85	8.70	8.63	52.43	50.19	1.38	0.86	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	8,778.1	1.69	1.69	-	-	48.95	14.84	8.88	8.03	6.77	49.36	38.96	9.62	0.78	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	8,817.0	1.69	1.69	-	-	49.22	15.12	8.84	8.10	6.74	49.09	38.73	9.58	0.78	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	無し	無し	-	6,293.0	2.37	2.37	-	-	42.24	14.41	8.79	8.20	8.03	55.39	54.30	1.09	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	A種(150/170×200×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,962.2	0.41	0.41	-	-	85.92	32.40	17.18	15.38	13.08	13.67	12.40	0.89	0.38	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
再利用設置	A種(150/170×200×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,996.2	0.41	0.41	-	-	86.00	32.58	17.23	15.30	13.00	13.59	12.33	0.88	0.38	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
再利用設置	A種(150/170×200×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,621.8	0.68	0.68	-	-	97.22	42.80	24.36	23.17	1.90	2.10	1.47	0.63	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	A種(150/170×200×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,494.7	0.00	-	-	-	86.54	31.92	17.84	15.34	14.19	13.46	13.46	-	-	-	-	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	A種(150/170×200×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,528.7	0.00	-	-	-	86.63	32.13	17.88	15.25	14.10	13.37	13.37	-	-	-	-	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	A種(150/170×200×600)	無し	無し	-	3,154.3	0.00	-	-	-	100.00	43.53	26.56	24.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	B種(180/205×250×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,569.5	2.42	2.01	0.41	-	82.83	27.02	22.63	14.01	11.87	14.75	12.86	1.01	0.88	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	B種(180/205×250×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,608.3	2.41	2.00	0.41	-	82.91	27.21	22.50	14.08	11.80	14.68	12.79	1.01	0.88	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	B種(180/205×250×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	4,084.3	3.90	3.24	0.66	-	93.05	34.29	33.63	18.84	1.84	3.05	1.63	1.42	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-

No.290【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再利用設置	B種(180/205×250×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,057.7	2.18	2.18	-	-	83.19	26.09	23.20	14.40	12.87	14.63	13.95	0.68	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	B種(180/205×250×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,096.6	2.17	2.17	-	-	83.29	26.32	23.06	14.47	12.79	14.54	13.86	0.68	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	B種(180/205×250×600)	無し	無し	-	3,572.5	3.71	3.71	-	-	95.13	36.88	33.06	20.18	-	1.16	1.16	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	
再利用設置	C種(180/210×300×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,575.8	2.42	2.01	0.41	-	82.82	27.01	22.63	14.01	11.86	14.76	12.85	1.02	0.89	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
再利用設置	C種(180/210×300×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,614.6	2.41	2.00	0.41	-	82.92	27.23	22.50	14.08	11.79	14.67	12.77	1.01	0.89	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
再利用設置	C種(180/210×300×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	4,090.6	3.91	3.24	0.67	-	93.01	34.24	33.64	18.82	1.86	3.08	1.64	1.44	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-	
再利用設置	C種(180/210×300×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,057.7	2.18	2.18	-	-	83.19	26.09	23.20	14.40	12.87	14.63	13.95	0.68	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	C種(180/210×300×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,096.6	2.17	2.17	-	-	83.29	26.32	23.06	14.47	12.79	14.54	13.86	0.68	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	C種(180/210×300×600)	無し	無し	-	3,572.5	3.71	3.71	-	-	95.13	36.88	33.06	20.18	-	1.16	1.16	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下,50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,962.2	0.41	0.41	-	-	85.92	32.40	17.18	15.38	13.08	13.67	12.40	0.89	0.38	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下,50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,996.2	0.41	0.41	-	-	86.00	32.58	17.23	15.30	13.00	13.59	12.33	0.88	0.38	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下,50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,621.8	0.68	0.68	-	-	97.22	42.80	24.36	23.17	1.90	2.10	1.47	0.63	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下,50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,494.7	0.00	-	-	-	86.54	31.92	17.84	15.34	14.19	13.46	13.46	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下,50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,528.7	0.00	-	-	-	86.63	32.13	17.88	15.25	14.10	13.37	13.37	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下,50kg未満)	無し	無し	-	3,154.3	0.00	-	-	-	100.00	43.53	26.56	24.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下,50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,569.5	2.42	2.01	0.41	-	82.83	27.02	22.63	14.01	11.87	14.75	12.86	1.01	0.88	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下,50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,608.3	2.41	2.00	0.41	-	82.91	27.21	22.50	14.08	11.80	14.68	12.79	1.01	0.88	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	

No.290【　歩車道境界ブロック　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再利用設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	4,084.3	3.90	3.24	0.66	-	93.05	34.29	33.63	18.84	1.84	3.05	1.63	1.42	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,057.7	2.18	2.18	-	-	83.19	26.09	23.20	14.40	12.87	14.63	13.95	0.68	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,096.6	2.17	2.17	-	-	83.29	26.32	23.06	14.47	12.79	14.54	13.86	0.68	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	無し	-	3,572.5	3.71	3.71	-	-	95.13	36.88	33.06	20.18	-	1.16	1.16	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,160.8	2.32	1.88	0.44	-	82.01	26.48	21.53	13.52	12.66	15.67	13.72	1.00	0.95	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,199.6	2.31	1.87	0.44	-	82.11	26.72	21.40	13.59	12.58	15.58	13.63	1.00	0.95	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,675.6	3.90	3.16	0.74	-	92.81	33.73	33.50	18.55	2.07	3.29	1.69	1.60	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,642.7	2.06	2.06	-	-	82.32	25.43	22.05	13.89	13.82	15.62	14.98	0.64	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,681.5	2.04	2.04	-	-	82.45	25.72	21.90	13.97	13.72	15.51	14.87	0.64	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	無し	-	3,157.5	3.68	3.68	-	-	95.17	36.62	32.83	20.03	-	1.15	1.15	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,880.7	2.99	2.53	0.46	-	80.04	25.54	13.26	12.82	11.51	16.97	14.37	1.60	1.00	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,919.5	2.98	2.52	0.46	-	80.17	25.79	13.17	12.90	11.44	16.85	14.27	1.59	0.99	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,395.5	5.19	4.39	0.80	-	90.30	32.50	17.75	17.45	17.31	4.51	2.78	1.73	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,362.6	2.78	2.78	-	-	80.18	24.34	14.54	13.14	11.09	17.04	15.76	1.28	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,401.5	2.76	2.76	-	-	80.33	24.64	14.44	13.23	11.01	16.91	15.64	1.27	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	無し	無し	-	2,877.5	5.18	5.18	-	-	92.43	31.56	19.24	17.93	17.56	2.39	2.39	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.291【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,632.9	0.32	0.32	-	-	75.78	28.48	15.19	13.47	11.75	23.90	13.68	9.23	0.69	0.30	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックA種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-
設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,661.0	0.32	0.32	-	-	75.88	28.62	15.24	13.42	11.70	23.80	13.62	9.20	0.69	0.29	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックA種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-
設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	4,466.1	0.47	0.47	-	-	77.75	34.20	19.62	18.56	1.33	21.78	20.31	1.03	0.44	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	地先境界ブロックA種（１２０×１２０×６００）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-
設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,228.5	0.00	-	-	-	75.60	27.85	15.56	13.32	12.52	24.40	14.57	9.83	-	-	-	-		-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックA種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	-	-	-	-
設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,256.7	0.00	-	-	-	75.71	28.02	15.61	13.26	12.46	24.29	14.50	9.79	-	-	-	-		-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックA種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	-	-	-	-
設置	A種(120×120×600)	無し	無し	-	4,061.8	0.00	-	-	-	77.66	33.82	20.62	18.83	-	22.34	22.34	-	-	-	-	-		-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロックA種（１２０×１２０×６００）	-	-	-	-	-
設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,992.8	0.33	0.33	-	-	72.75	27.40	14.56	12.99	11.15	26.92	15.92	9.97	0.72	0.31	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックB種（１５０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-
設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,024.9	0.33	0.33	-	-	72.88	27.58	14.61	12.94	11.10	26.79	15.85	9.92	0.71	0.31	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックB種（１５０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-
設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	4,710.3	0.49	0.49	-	-	74.35	32.72	18.68	17.73	1.38	25.16	23.64	1.06	0.46	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	地先境界ブロックB種（１５０×１２０×６００）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-
設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,550.6	0.00	-	-	-	72.36	26.68	14.91	12.80	11.90	27.64	17.00	10.64	-	-	-	-		-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックB種（１５０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	-	-	-	-
設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,582.6	0.00	-	-	-	72.50	26.88	14.96	12.74	11.84	27.50	16.91	10.59	-	-	-	-		-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックB種（１５０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	-	-	-	-
設置	B種(150×120×600)	無し	無し	-	4,268.0	0.00	-	-	-	73.91	32.18	19.63	17.92	-	26.09	26.09	-	-	-	-	-		-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロックB種（１５０×１２０×６００）	-	-	-	-	-
設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,108.3	0.32	0.32	-	-	71.58	26.96	14.33	12.78	10.97	28.10	17.29	9.81	0.70	0.30	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-
設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,140.4	0.32	0.32	-	-	71.71	27.13	14.38	12.73	10.92	27.97	17.21	9.76	0.70	0.30	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-
設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	4,825.8	0.48	0.48	-	-	72.56	31.94	18.23	17.30	1.35	26.96	25.47	1.04	0.45	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-
設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,666.1	0.00	-	-	-	71.10	26.21	14.65	12.58	11.70	28.90	18.44	10.46	-	-	-	-		-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	-	-	-	-
設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,698.1	0.00	-	-	-	71.24	26.40	14.70	12.52	11.64	28.76	18.35	10.41	-	-	-	-		-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	-	-	-	-

No.291【　地先境界ブロック　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	C種(150×150×600)	無し	無し	-	4,383.5	0.00	-	-	-	71.96	31.33	19.11	17.45	-	28.04	28.04	-	-	-	-	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	-	-	-	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,632.9	0.32	0.32	-	-	75.78	28.48	15.19	13.47	11.75	23.90	13.68	9.23	0.69	0.30	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックA種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,661.0	0.32	0.32	-	-	75.88	28.62	15.24	13.42	11.70	23.80	13.62	9.20	0.69	0.29	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックA種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	4,466.1	0.47	0.47	-	-	77.75	34.20	19.62	18.56	1.33	21.78	20.31	1.03	0.44	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	地先境界ブロックA種（１２０×１２０×６００）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,228.5	0.00	-	-	-	75.60	27.85	15.56	13.32	12.52	24.40	14.57	9.83	-	-	-	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックA種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	-	-	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,256.7	0.00	-	-	-	75.71	28.02	15.61	13.26	12.46	24.29	14.50	9.79	-	-	-	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックA種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	-	-	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	無し	-	4,061.8	0.00	-	-	-	77.66	33.82	20.62	18.83	-	22.34	22.34	-	-	-	-	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロックA種（１２０×１２０×６００）	-	-	-	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,526.6	2.07	1.76	0.31	-	70.84	22.92	19.40	11.98	10.36	27.09	16.33	9.26	0.84	0.66	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,558.6	2.06	1.75	0.31	-	70.96	23.09	19.32	12.04	10.31	26.98	16.26	9.22	0.84	0.66	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	5,244.1	2.96	2.52	0.44	-	71.43	26.49	25.69	14.55	1.24	25.61	23.44	1.21	0.96	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	7,084.3	1.87	1.87	-	-	70.36	21.98	19.62	12.13	11.01	27.77	17.35	9.84	0.58	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	7,116.4	1.86	1.86	-	-	70.50	22.18	19.53	12.19	10.96	27.64	17.27	9.79	0.58	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	無し	-	4,801.8	2.76	2.76	-	-	70.79	27.45	24.60	15.01	-	26.45	25.59	0.86	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,111.5	1.95	1.63	0.32	-	69.45	22.23	18.27	11.44	10.96	28.60	17.28	9.80	0.82	0.70	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,143.6	1.94	1.62	0.32	-	69.59	22.43	18.18	11.50	10.91	28.47	17.20	9.76	0.81	0.70	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	4,829.0	2.89	2.41	0.48	-	69.42	25.42	24.91	13.97	1.35	27.69	25.45	1.20	1.04	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,669.3	1.74	1.74	-	-	68.84	21.19	18.42	11.69	11.56	29.42	18.43	10.45	0.54	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-

No.291【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,701.3	1.73	1.73	-	-	68.99	21.41	18.33	11.63	11.63	29.28	18.34	10.40	0.54	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	無し	-	4,386.8	2.65	2.65	-	-	68.50	26.36	23.63	14.42	-	28.85	28.02	0.83	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,831.5	2.52	2.18	0.34	-	67.24	21.24	11.41	10.75	9.50	30.24	17.99	10.20	1.32	0.73	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,863.5	2.51	2.17	0.34	-	67.38	21.42	11.36	10.82	9.46	30.11	17.90	10.16	1.32	0.73	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	4,549.0	3.79	3.28	0.51	-	66.10	23.64	13.09	12.78	12.65	30.11	27.02	1.99	1.10	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,389.2	2.33	2.33	-	-	66.45	20.09	12.20	10.83	9.06	31.22	19.23	10.91	1.08	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,421.3	2.32	2.32	-	-	66.61	20.30	12.14	10.91	9.02	31.07	19.14	10.86	1.07	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	無し	無し	-	4,106.7	3.63	3.63	-	-	64.76	22.12	13.48	12.56	12.30	31.61	29.93	1.68	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,379.2	2.32	2.32	-	-	66.45	20.09	12.20	10.83	9.06	31.22	19.23	10.91	1.08	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-
再利用設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,725.4	0.37	0.37	-	-	87.79	32.97	17.60	15.61	13.62	11.84	10.70	0.80	0.34	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
再利用設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,753.5	0.37	0.37	-	-	87.84	33.13	17.64	15.53	13.55	11.79	10.65	0.80	0.34	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
再利用設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,558.6	0.60	0.60	-	-	97.55	42.89	24.62	23.30	1.67	1.85	1.29	0.56	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,321.0	0.00	-	-	-	88.49	32.60	18.22	15.59	14.65	11.51	11.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,349.2	0.00	-	-	-	88.55	32.76	18.26	15.51	14.58	11.45	11.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	A種(120×120×600)	無し	無し	-	3,154.3	0.00	-	-	-	100.00	43.53	26.56	24.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,879.1	0.39	0.39	-	-	86.53	32.59	17.32	15.46	13.26	13.08	11.86	0.85	0.37	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
再利用設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,911.1	0.39	0.39	-	-	86.61	32.76	17.37	15.37	13.19	13.00	11.79	0.85	0.36	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
再利用設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,596.6	0.65	0.65	-	-	97.35	42.83	24.46	23.22	1.81	2.00	1.40	0.60	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.291【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R1	R2	R3	R4	Z				S	
																						K1	K2	K3					Z1	Z2	Z3	Z4		
再利用設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,436.8	0.00	-	-	-	87.18	32.15	17.96	15.42	14.34	12.82	12.82	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,468.9	0.00	-	-	-	87.25	32.33	18.01	15.33	14.26	12.75	12.75	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	B種(150×120×600)	無し	無し	-	3,154.3	0.00	-	-	-	100.00	43.53	26.56	24.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,879.1	0.39	0.39	-	-	86.53	32.59	17.32	15.46	13.26	13.08	11.86	0.85	0.37	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
再利用設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,911.1	0.39	0.39	-	-	86.61	32.76	17.37	15.37	13.19	13.00	11.79	0.85	0.36	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
再利用設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,596.6	0.65	0.65	-	-	97.35	42.83	24.46	23.22	1.81	2.00	1.40	0.60	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,436.8	0.00	-	-	-	87.18	32.15	17.96	15.42	14.34	12.82	12.82	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,468.9	0.00	-	-	-	87.25	32.33	18.01	15.33	14.26	12.75	12.75	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	C種(150×150×600)	無し	無し	-	3,154.3	0.00	-	-	-	100.00	43.53	26.56	24.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下,50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,725.4	0.37	0.37	-	-	87.79	32.97	17.60	15.61	13.62	11.84	10.70	0.80	0.34	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下,50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,753.5	0.37	0.37	-	-	87.84	33.13	17.64	15.53	13.55	11.79	10.65	0.80	0.34	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下,50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,558.6	0.60	0.60	-	-	97.55	42.89	24.62	23.30	1.67	1.85	1.29	0.56	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下,50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,321.0	0.00	-	-	-	88.49	32.60	18.22	15.59	14.65	11.51	11.51	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下,50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,349.2	0.00	-	-	-	88.55	32.76	18.26	15.51	14.58	11.45	11.45	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下,50kg未満)	無し	無し	-	3,154.3	0.00	-	-	-	100.00	43.53	26.56	24.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下,50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,297.3	2.47	2.10	0.37	-	84.66	27.38	23.19	14.32	12.38	12.87	11.07	1.00	0.80	-	小型ﾍﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下,50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,329.4	2.46	2.09	0.37	-	84.74	27.57	23.07	14.37	12.32	12.80	11.01	1.00	0.79	-	小型ﾍﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-

No.291【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再利用設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	4,014.8	3.88	3.30	0.58	-	93.29	34.59	33.56	19.00	1.62	2.83	1.58	1.25	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,855.1	2.26	2.26	-	-	85.12	26.58	23.74	14.68	13.32	12.62	11.91	0.71	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,887.1	2.25	2.25	-	-	85.21	26.81	23.61	14.74	13.24	12.54	11.84	0.70	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	無し	-	3,572.5	3.71	3.71	-	-	95.13	36.88	33.06	20.18	-	1.16	1.16	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,882.3	2.36	1.97	0.39	-	83.95	26.86	22.08	13.83	13.26	13.69	11.85	0.99	0.85	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,914.3	2.35	1.96	0.39	-	84.03	27.07	21.96	13.89	13.18	13.62	11.79	0.98	0.85	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,599.8	3.88	3.23	0.65	-	93.10	34.07	33.42	18.74	1.81	3.02	1.62	1.40	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,440.0	2.13	2.13	-	-	84.39	25.96	22.59	14.33	14.18	13.48	12.81	0.67	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,472.1	2.12	2.12	-	-	84.48	26.19	22.45	14.25	14.25	13.40	12.74	0.66	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	無し	-	3,157.5	3.68	3.68	-	-	95.17	36.62	32.83	20.03	-	1.15	1.15	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,602.2	3.07	2.66	0.41	-	81.98	25.88	13.92	13.11	11.59	14.95	12.44	1.62	0.89	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,634.3	3.05	2.64	0.41	-	82.08	26.11	13.84	13.18	11.52	14.87	12.37	1.61	0.89	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,319.7	5.19	4.49	0.70	-	90.57	32.38	17.94	17.51	17.34	4.24	2.73	1.51	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,160.0	2.89	2.89	-	-	82.27	24.85	15.11	13.42	11.22	14.84	13.51	1.33	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,192.0	2.87	2.87	-	-	82.38	25.10	15.02	13.49	11.15	14.75	13.43	1.32	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	無し	無し	-	2,877.5	5.18	5.18	-	-	92.43	31.56	19.24	17.93	17.56	2.39	2.39	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.292【　歩車道境界ブロック撤去　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
再利用区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R					Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
処分	796.10	4.20	4.20	-	-	94.24	47.88	19.46	18.15	-	1.56	1.56	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
再利用	1,470.9	3.96	3.96	-	-	94.58	30.07	18.33	17.09	16.73	1.46	1.46	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.293【　地先境界ブロック撤去　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
再利用区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
処分	796.10	4.20	4.20	-	-	94.24	47.88	19.46	18.15	-	1.56	1.56	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
再利用	1,470.9	3.96	3.96	-	-	94.58	30.07	18.33	17.09	16.73	1.46	1.46	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.294【　特殊ブロック舗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	30cm×30cm	10,884	0.00	-	-	-	24.26	7.23	6.43	3.70	1.30	75.74	75.74	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	特殊ブロック　洗出平板　３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ	-	-	-	-	-	
設置	40cm×40cm	11,660	0.00	-	-	-	22.65	6.75	6.01	3.45	1.21	77.35	77.35	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	特殊ブロック　洗出平板　４０ｃｍ×４０ｃｍ×６ｃｍ	-	-	-	-	-	
撤去	-	1,321.3	0.00	-	-	-	100.00	29.81	26.52	15.25	5.35	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	-	2,642.5	0.00	-	-	-	100.00	29.81	26.52	15.25	5.35	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	

No.295【　排水桝　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
排水桝の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
排水桝A	7,306.0	0.00	-	-	-	100.00	66.06	33.94	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
排水桝B 20kg/個未満	25,578	0.00	-	-	-	32.74	21.84	10.90	-	-	67.26	67.26	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	橋梁用排水桝　鋼桁用Ａタイプ　首下２６５　ＦＣ２５０本体　１３．６ｋｇ／個	-	-	-	-	-
排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下	117,260	0.00	-	-	-	11.30	8.66	2.64	-	-	88.70	88.70	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	橋梁用排水桝　鋼桁用Ａタイプ　首下２６５　ＦＣ２５０本体　８２．２ｋｇ／個	-	-	-	-	-

No.296【　排水桝Ａ（材料費）　】

物価資料等による

No.297【　橋名板等取付　】
＜　積算単位：枚　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	47,162	0.00	－	－	－	8.39	8.07	－	－	－	91.61	91.61	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	銘板 300×200×13	－	－	－	－	－

No.298【　橋梁用高欄　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
設置方法		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
組立式	58,594	0.00	－	－	－	6.80	5.20	1.58	－	－	93.20	93.20	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	高欄(鋼製)　B種丸・縦桟型　ピーム数3本　高さ1,000mm　スパン2.0m　めっき	－	－	－	－	－
一体式	4,932.8	5.30	5.30	－	－	92.93	61.81	18.85	11.95	－	1.77	1.77	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.299【　橋梁用高欄一体式（材料費）　】

物価資料等による

No.300【　距離標　】
＜　積算単位：枚　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
作業区分	形式		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	ﾊﾞﾈ式(ｱﾝｶｰ固定)	2,860.9	0.00	-	-	-	100.00	76.36	22.75	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
設置	ﾊﾞﾈ式(金具固定)	2,167.7	0.00	-	-	-	100.00	75.00	24.31	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
設置	ﾊﾞﾈ式(土中埋込)	5,817.1	0.00	-	-	-	100.00	61.58	37.83	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	ﾊﾞﾈ式(ｱﾝｶｰ固定)	1,111.6	0.00	-	-	-	100.00	77.69	22.31	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	ﾊﾞﾈ式(金具固定)	877.40	0.00	-	-	-	100.00	75.27	24.73	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	ﾊﾞﾈ式(土中埋込)	2,295.0	0.00	-	-	-	100.00	61.99	37.82	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.301【　距離標（材料費）　】

物価資料等による

No.302【　スノーポール設置・撤去　】

＜　積算単位：本　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
スノーポール規格	作業区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
かぶせ型	設置	868.38	5.45	5.45	–	–	91.54	64.37	27.17	–	–	3.01	3.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　2t積	–	–	普通作業員	運転手（一般）	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
かぶせ型	撤去	792.18	5.97	5.97	–	–	90.73	60.94	29.79	–	–	3.30	3.30	–	–	–	–	トラック［普通型］　2t積	–	–	普通作業員	運転手（一般）	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
かぶせ型	設置・撤去	1,660.6	5.70	5.70	–	–	91.15	62.73	28.42	–	–	3.15	3.15	–	–	–	–	トラック［普通型］　2t積	–	–	普通作業員	運転手（一般）	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
土中単柱型	設置	2,849.6	1.66	1.66	–	–	97.42	89.14	8.28	–	–	0.92	0.92	–	–	–	–	トラック［普通型］　2t積	–	–	普通作業員	運転手（一般）	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
土中単柱型	撤去	2,849.6	1.66	1.66	–	–	97.42	89.14	8.28	–	–	0.92	0.92	–	–	–	–	トラック［普通型］　2t積	–	–	普通作業員	運転手（一般）	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
土中単柱型	設置・撤去	5,699.2	1.66	1.66	–	–	97.42	89.14	8.28	–	–	0.92	0.92	–	–	–	–	トラック［普通型］　2t積	–	–	普通作業員	運転手（一般）	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
挿入単柱型	設置	766.78	6.17	6.17	–	–	90.42	59.65	30.77	–	–	3.41	3.41	–	–	–	–	トラック［普通型］　2t積	–	–	普通作業員	運転手（一般）	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
挿入単柱型	撤去	766.78	6.17	6.17	–	–	90.42	59.65	30.77	–	–	3.41	3.41	–	–	–	–	トラック［普通型］　2t積	–	–	普通作業員	運転手（一般）	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
挿入単柱型	設置・撤去	1,533.6	6.17	6.17	–	–	90.42	59.65	30.77	–	–	3.41	3.41	–	–	–	–	トラック［普通型］　2t積	–	–	普通作業員	運転手（一般）	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–

No.303【　スノーポール（材料費）　】

物価資料等による

No.304【　路面切削　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
施工区分・平均切削深さ	段差すりつけの撤去作業		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
全面切削6cm以下(4000m2以下)	無し	547.12	50.96	31.42	6.34	-	37.49	13.27	4.02	3.75	3.67	11.55	8.56	-	-	-	-	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型（第３次基準値）］切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
全面切削6cm以下(4000m2以下)	有り	555.22	50.97	30.97	6.25	-	37.48	13.08	3.96	3.69	3.61	11.55	8.43	-	-	-	-	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型（第３次基準値）］切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
全面切削6cm以下(4000m2を超え)	無し	462.18	51.12	29.35	5.92	-	37.30	12.20	3.75	3.50	3.42	11.58	7.99	-	-	-	-	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型（第３次基準値）］切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
全面切削6cm以下(4000m2を超え)	有り	471.74	51.12	28.76	5.80	-	37.30	11.95	3.67	3.43	3.35	11.58	7.83	-	-	-	-	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型（第３次基準値）］切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
全面切削6cmを超え12cm以下	無し	611.94	48.85	26.26	5.48	-	40.19	12.41	3.79	3.54	3.46	10.96	7.12	-	-	-	-	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型（第３次基準値）］切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
全面切削6cmを超え12cm以下	有り	643.73	48.87	24.98	5.21	-	40.18	11.79	3.61	3.36	3.29	10.95	6.76	-	-	-	-	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型（第３次基準値）］切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
帯状切削3cm以下	-	392.05	51.11	34.58	6.98	-	37.31	14.38	4.42	4.12	4.04	11.58	9.42	-	-	-	-	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型（第３次基準値）］切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.305【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	0.2km以下	309.33	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	0.5km以下	360.89	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	1.0km以下	412.44	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	1.5km以下	489.78	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	2.0km以下	618.67	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	2.5km以下	670.22	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	3.0km以下	773.33	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	3.5km以下	824.89	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	4.0km以下	928.00	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	4.5km以下	979.55	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	5.0km以下	1,082.7	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	5.5km以下	1,185.8	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	6.5km以下	1,237.3	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	7.5km以下	1,392.0	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	9.0km以下	1,546.7	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.305【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	10.5km以下	1,752.9	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	12.0km以下	1,856.0	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	13.5km以下	2,165.3	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	16.0km以下	2,371.6	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	18.5km以下	2,680.9	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	21.5km以下	2,938.7	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	26.0km以下	3,248.0	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	32.0km以下	3,608.9	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	39.5km以下	4,021.3	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	47.0km以下	4,485.3	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	55.5km以下	5,000.9	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	60.0km以下	5,464.9	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	0.2km以下	309.33	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	0.5km以下	360.89	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	1.0km以下	412.44	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.305【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	1.5km以下	515.55	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	2.0km以下	618.67	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	2.5km以下	721.78	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	3.0km以下	773.33	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	3.5km以下	876.44	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	4.0km以下	979.55	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	4.5km以下	1,031.1	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	5.0km以下	1,134.2	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	5.5km以下	1,185.8	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	6.0km以下	1,288.9	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	6.5km以下	1,392.0	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	7.5km以下	1,443.6	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	8.5km以下	1,598.2	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	9.5km以下	1,804.4	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	11.0km以下	1,959.1	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.305【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	12.5km以下	2,165.3	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	14.5km以下	2,371.6	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	16.5km以下	2,680.9	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	19.0km以下	2,938.7	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	22.0km以下	3,248.0	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	25.5km以下	3,608.9	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	30.0km以下	4,021.3	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	36.0km以下	4,433.8	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	46.0km以下	4,949.3	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	60.0km以下	5,464.9	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.306【　舗装版破砕　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
舗装版種別	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	積込作業の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	無し	不要	15cm以下	-	有り	217.37	12.85	12.85	-	-	81.24	29.54	27.52	24.18	-	5.91	5.91	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	無し	不要	15cmを超え40cm以下	-	有り	604.34	20.83	11.61	8.62	-	73.18	30.12	26.47	14.46	-	5.99	5.82	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	大型ブレーカ（油圧ブレーカ）バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	無し	必要	15cm以下	-	有り	612.24	30.65	21.16	9.49	-	63.79	28.25	24.76	10.78	-	5.56	5.56	-	-	-	-	バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）　開口幅735～850mm　破砕力550～980kN	*	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	無し	必要	15cmを超え35cm以下	-	有り	858.12	31.21	21.80	9.41	-	63.23	28.25	24.80	10.18	-	5.56	5.56	-	-	-	-	バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）　開口幅735～850mm　破砕力550～980kN	*	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	4cm以下	-	有り	3,068.4	1.56	1.21	0.35	-	96.47	52.60	43.87	-	-	1.97	1.97	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	4cm以下	-	無し	2,664.5	1.81	1.40	0.41	-	95.92	60.56	35.36	-	-	2.27	2.27	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	4cmを超え10cm以下	-	有り	5,240.9	1.79	1.39	0.40	-	95.96	51.86	44.10	-	-	2.25	2.25	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	4cmを超え10cm以下	-	無し	4,547.5	2.06	1.60	0.46	-	95.34	59.77	35.57	-	-	2.60	2.60	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	10cmを超え15cm以下	-	有り	7,049.5	1.87	1.45	0.42	-	95.77	51.82	43.95	-	-	2.36	2.36	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	10cmを超え15cm以下	-	無し	6,119.8	2.17	1.68	0.49	-	95.11	59.67	35.44	-	-	2.72	2.72	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	15cmを超え30cm以下	-	有り	12,472	1.99	1.54	0.45	-	95.51	51.53	43.98	-	-	2.50	2.50	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	15cmを超え30cm以下	-	無し	10,826	2.28	1.77	0.51	-	94.84	59.37	35.47	-	-	2.88	2.88	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	無し	不要	15cm以下	-	有り	217.37	12.85	12.85	-	-	81.24	29.54	27.52	24.18	-	5.91	5.91	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	無し	不要	15cmを超え35cm以下	-	有り	820.47	20.16	11.62	7.96	-	73.90	29.90	26.25	15.60	-	5.94	5.77	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	大型ブレーカ（油圧ブレーカ）バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	無し	必要	15cm以下	-	有り	859.49	30.14	20.59	9.55	-	64.31	28.24	24.79	11.28	-	5.55	5.55	-	-	-	-	バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）　開口幅735～850mm　破砕力550～980kN	*	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	無し	必要	15cmを超え35cm以下	-	有り	1,106.5	29.86	20.28	9.58	-	64.59	28.23	24.79	11.57	-	5.55	5.55	-	-	-	-	バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）　開口幅735～850mm　破砕力550～980kN	*	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	無し	不要	15cm以上35cm以下	15cm以下	有り	1,046.8	18.38	11.62	6.23	-	75.81	29.34	25.74	18.53	-	5.81	5.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	大型ブレーカ（油圧ブレーカ）バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	無し	不要	15cm以上35cm以下	15cmを超え22.5cm以下	有り	1,120.9	17.96	11.62	5.82	-	76.26	29.20	25.60	19.24	-	5.78	5.62	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	大型ブレーカ（油圧ブレーカ）バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.307【　舗装版切断　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	15cm以下	-	-	700.44	15.05	10.24	-	-	58.43	19.96	10.88	8.92	-	26.52	22.39	2.81	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式]　超低騒音型　切削深20cm級ブレード径φ56cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　(ブレード)径１８インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	15cmを超え30cm以下	-	-	1,479.1	12.13	8.25	-	-	44.25	15.11	8.25	6.76	-	43.62	19.28	13.24	8.10	2.04	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式]　超低騒音型　切削深30cm級ブレード径φ75cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　(ブレード)径３０インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)径２２インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)径１４インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	30cmを超え40cm以下	-	-	2,439.6	12.29	8.36	-	-	42.54	14.50	7.94	6.50	-	45.17	16.72	11.69	8.03	4.91	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式]　超低騒音型　切削深40cm級ブレード径φ96cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　(ブレード)径３８インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)径３０インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)径２２インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)径１４インチ	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	-	15cm以下	-	1,264.8	13.11	8.92	-	-	50.94	17.37	9.50	7.79	-	35.95	32.35	2.45	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式]　超低騒音型　切削深20cm級ブレード径φ56cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　(ブレード)径１８インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	-	15cmを超え30cm以下	-	3,232.4	10.52	7.16	-	-	38.34	13.07	7.15	5.86	-	51.14	23.06	15.81	9.67	1.77	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式]　超低騒音型　切削深30cm級ブレード径φ75cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　(ブレード)径３０インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)径２２インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)径１４インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	-	15cm以下	15cm以下	1,264.8	13.11	8.92	-	-	50.94	17.37	9.50	7.79	-	35.95	32.35	2.45	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式]　超低騒音型　切削深20cm級ブレード径φ56cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　(ブレード)径１８インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	-	15cm以下	15cmを超え30cm以下	2,432.5	7.26	4.94	-	-	26.46	9.01	4.94	4.05	-	66.28	30.63	21.01	12.85	1.22	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式]　超低騒音型　切削深30cm級ブレード径φ75cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　(ブレード)径３０インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)径２２インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)径１４インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	-	15cmを超え30cm以下	15cmを超え30cm以下	3,232.4	10.52	7.16	-	-	38.34	13.07	7.15	5.86	-	51.14	23.06	15.81	9.67	1.77	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式]　超低騒音型　切削深30cm級ブレード径φ75cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　(ブレード)径３０インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)径２２インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)径１４インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	-	15cmを超え30cm以下	30cmを超え40cm以下	4,339.2	8.24	5.61	-	-	28.54	9.73	5.32	4.36	-	63.22	24.54	17.14	11.78	7.20	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式]　超低騒音型　切削深40cm級ブレード径φ96cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　(ブレード)径３８インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)径３０インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)径２２インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)径１４インチ	-	-

No.308【　クラック補修　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	302.22	0.00	－	－	－	100.00	64.73	13.33	11.23	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.309【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.310【　クラック防止シート張　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	340.46	7.57	6.59	－	－	91.58	50.01	18.21	5.77	5.65	0.85	0.74	－	－	－	－	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.311【　クラック防止シート（材料費）　】

物価資料等による

No.312【　素地調整　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
構造物区分	機械使用区分		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）							R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
全高4m未満のﾎﾞｰﾙ類	－	1,701.1	0.00	－	－	－	100.00	98.04	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－		－		－			塗装工	－	－	－	－	－	－	－	－	
全高4m以上10m未満のﾎﾞｰﾙ類	持込	2,289.2	6.31	6.31	－	－	91.85	72.88	17.52	－	－	1.84	1.84	－	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	－		－			塗装工	運転手（一般）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
全高4m以上10m未満のﾎﾞｰﾙ類	貸与	2,265.8	1.37	1.37	－	－	96.77	73.62	21.68	－	－	1.86	1.86	－	－	－	－	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高11.0～12.0m　積載荷重200kg　定員2名		－		－			塗装工	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
全高10m以上12m以下のﾎﾞｰﾙ類	持込	2,406.3	7.13	7.13	－	－	91.12	69.33	20.41	－	－	1.75	1.75	－	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m	*	－		－			塗装工	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
全高10m以上12m以下のﾎﾞｰﾙ類	貸与	2,265.8	1.37	1.37	－	－	96.77	73.62	21.68	－	－	1.86	1.86	－	－	－	－	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高11.0～12.0m　積載荷重200kg　定員2名		－		－			塗装工	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
防護柵類	－	1,347.2	0.00	－	－	－	100.00	97.09	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－		－		－			塗装工	－	－	－	－	－	－	－	－	
落石防止柵類	－	1,834.5	0.00	－	－	－	100.00	98.04	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－		－		－			塗装工	－	－	－	－	－	－	－	－	

No.313【　付属構造物塗替　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量(kg/100m2/回)	塗替回数	機械使用区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ下塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,576.8	0.00	-	-	-	94.26	93.33	-	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	鉛・クロムフリーさび止めペイント	-	-	-	-	-
鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ下塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	持込	2,095.7	6.09	6.09	-	-	87.82	70.23	16.89	-	-	6.09	4.32	1.77	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	鉛・クロムフリーさび止めペイント	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ下塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	貸与	2,075.1	1.32	1.32	-	-	92.53	70.94	20.89	-	-	6.15	4.36	1.79	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高11.0～12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	鉛・クロムフリーさび止めペイント	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ下塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	持込	2,199.1	6.88	6.88	-	-	87.32	66.95	19.71	-	-	5.80	4.11	1.69	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m	*	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	鉛・クロムフリーさび止めペイント	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ下塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	貸与	2,075.1	1.32	1.32	-	-	92.53	70.94	20.89	-	-	6.15	4.36	1.79	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高11.0～12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	鉛・クロムフリーさび止めペイント	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ下塗 淡彩	防護棚類・落石防止柵類	-	-	-	1,191.3	0.00	-	-	-	92.40	90.59	-	-	-	7.60	7.60	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	鉛・クロムフリーさび止めペイント	-	-	-	-	-
フェノール樹脂MIO塗装 下塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,706.7	0.00	-	-	-	87.09	86.23	-	-	-	12.91	12.91	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	フェノール樹脂MIO塗料	-	-	-	-	-
フェノール樹脂MIO塗装 下塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	持込	2,225.6	5.73	5.73	-	-	82.70	66.14	15.90	-	-	11.57	9.90	1.67	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	フェノール樹脂MIO塗料	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
フェノール樹脂MIO塗装 下塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	貸与	2,205.0	1.24	1.24	-	-	87.08	66.77	19.65	-	-	11.68	10.00	1.68	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高11.0～12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	フェノール樹脂MIO塗料	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
フェノール樹脂MIO塗装 下塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	持込	2,329.0	6.50	6.50	-	-	82.45	63.21	18.61	-	-	11.05	9.46	1.59	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m	*	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	フェノール樹脂MIO塗料	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
フェノール樹脂MIO塗装 下塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	貸与	2,205.0	1.24	1.24	-	-	87.08	66.77	19.65	-	-	11.68	10.00	1.68	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高11.0～12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	フェノール樹脂MIO塗料	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
フェノール樹脂MIO塗装 下塗 淡彩	防護棚類・落石防止柵類	-	-	-	1,321.2	0.00	-	-	-	83.32	81.69	-	-	-	16.68	16.68	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	フェノール樹脂MIO塗料	-	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,561.8	0.00	-	-	-	95.16	94.22	-	-	-	4.84	4.84	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	-	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	持込	2,080.7	6.13	6.13	-	-	88.45	70.74	17.01	-	-	5.42	3.63	1.79	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	貸与	2,060.1	1.33	1.33	-	-	93.21	71.46	21.04	-	-	5.46	3.66	1.80	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高11.0～12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	持込	2,184.1	6.93	6.93	-	-	87.91	67.40	19.84	-	-	5.16	3.46	1.70	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m	*	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	貸与	2,060.1	1.33	1.33	-	-	93.21	71.46	21.04	-	-	5.46	3.66	1.80	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高11.0～12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-

No.313【　付属構造物塗替　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量(kg/100m2/回)	塗替回数	機械使用区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	防護柵類・落石防止柵類	–	–	–	1,176.3	0.00	–	–	–	93.58	91.75	–	–	–	6.42	6.42	–	–	–	–	–		–	–	塗装工	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	–	–	–	–	–
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高4m未満のポール類	–	–	–	1,647.7	0.00	–	–	–	90.20	89.31	–	–	–	9.80	9.80	–	–	–	–	–		–	–	塗装工	–	–	–	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	–	–	–	–	–
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	–	–	持込	2,166.6	5.89	5.89	–	–	84.95	67.95	16.33	–	–	9.16	7.45	1.71	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	–	–	塗装工	運転手（一般）	–	–	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	–	–	賃与	2,146.0	1.28	1.28	–	–	89.47	68.59	20.20	–	–	9.25	7.52	1.73	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高11.0～12.0m　積載荷重200kg　定員2名		–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	–	–	持込	2,270.0	6.67	6.67	–	–	84.58	64.85	19.09	–	–	8.75	7.11	1.64	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m	*	–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	–	–	賃与	2,146.0	1.28	1.28	–	–	89.47	68.59	20.20	–	–	9.25	7.52	1.73	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高11.0～12.0m　積載荷重200kg　定員2名		–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	防護柵類・落石防止柵類	–	–	–	1,262.2	0.00	–	–	–	87.21	85.51	–	–	–	12.79	12.79	–	–	–	–	–		–	–	塗装工	–	–	–	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	–	–	–	–	–
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高4m未満のポール類	–	–	–	1,562.3	0.00	–	–	–	95.13	94.19	–	–	–	4.87	4.87	–	–	–	–	–		–	–	塗装工	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	–	–	持込	2,081.2	6.13	6.13	–	–	88.43	70.73	17.00	–	–	5.44	3.65	1.79	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	–	–	塗装工	運転手（一般）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	–	–	賃与	2,060.6	1.33	1.33	–	–	93.18	71.44	21.03	–	–	5.49	3.69	1.80	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高11.0～12.0m　積載荷重200kg　定員2名		–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	–	–	持込	2,184.6	6.93	6.93	–	–	87.89	67.38	19.84	–	–	5.18	3.48	1.70	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m	*	–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	–	–	賃与	2,060.6	1.33	1.33	–	–	93.18	71.44	21.03	–	–	5.49	3.69	1.80	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高11.0～12.0m　積載荷重200kg　定員2名		–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	防護柵類・落石防止柵類	–	–	–	1,176.8	0.00	–	–	–	93.54	91.71	–	–	–	6.46	6.46	–	–	–	–	–		–	–	塗装工	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高4m未満のポール類	–	–	–	1,640.7	0.00	–	–	–	90.59	89.70	–	–	–	9.41	9.41	–	–	–	–	–		–	–	塗装工	–	–	–	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	–	–	–	–	–
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	–	–	持込	2,159.6	5.91	5.91	–	–	85.22	68.15	16.39	–	–	8.87	7.15	1.72	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	–	–	塗装工	運転手（一般）	–	–	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	–	–	賃与	2,139.0	1.28	1.28	–	–	89.76	68.82	20.26	–	–	8.96	7.22	1.74	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高11.0～12.0m　積載荷重200kg　定員2名		–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	–	–	持込	2,263.0	6.69	6.69	–	–	84.85	65.05	19.15	–	–	8.46	6.82	1.64	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m	*	–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	軽油　パトロール給油	–	–	–	–

No.313【　付属構造物塗替　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量(kg/100m2/回)	塗替回数	機械使用区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	–	–	貸与	2,139.0	1.28	1.28	–	–	89.76	68.82	20.26	–	–	8.96	7.22	1.74	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高11.0～12.0m　積載荷重200kg　定員2名	–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	塩化ゴム系塗料 上塗用　淡彩色	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	防護柵類・落石防止柵類	–	–	–	1,255.2	0.00	–	–	–	87.70	85.99	–	–	–	12.30	12.30	–	–	–	–	–	–	–	塗装工	–	–	–	塩化ゴム系塗料 上塗用　淡彩色	–	–	–	–	–
各種	全高4m未満のポール類	10kg以下	1回	–	1,520.8	0.00	–	–	–	97.73	96.77	–	–	–	2.27	2.27	–	–	–	–	–	–	–	塗装工	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–
各種	全高4m未満のポール類	10kg以下	2回	–	3,041.6	0.00	–	–	–	97.73	96.77	–	–	–	2.27	2.27	–	–	–	–	–	–	–	塗装工	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–
各種	全高4m未満のポール類	10kg以下	3回	–	4,562.4	0.00	–	–	–	97.73	96.77	–	–	–	2.27	2.27	–	–	–	–	–	–	–	塗装工	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–
各種	全高4m未満のポール類	10kg超20kg以下	1回	–	1,590.0	0.00	–	–	–	93.48	92.56	–	–	–	6.52	6.52	–	–	–	–	–	–	–	塗装工	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–
各種	全高4m未満のポール類	10kg超20kg以下	2回	–	3,180.0	0.00	–	–	–	93.48	92.56	–	–	–	6.52	6.52	–	–	–	–	–	–	–	塗装工	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–
各種	全高4m未満のポール類	10kg超20kg以下	3回	–	4,770.0	0.00	–	–	–	93.48	92.56	–	–	–	6.52	6.52	–	–	–	–	–	–	–	塗装工	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–
各種	全高4m未満のポール類	20kg超30kg以下	1回	–	1,659.2	0.00	–	–	–	89.58	88.70	–	–	–	10.42	10.42	–	–	–	–	–	–	–	塗装工	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–
各種	全高4m未満のポール類	20kg超30kg以下	2回	–	3,318.4	0.00	–	–	–	89.58	88.70	–	–	–	10.42	10.42	–	–	–	–	–	–	–	塗装工	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–
各種	全高4m未満のポール類	20kg超30kg以下	3回	–	4,977.6	0.00	–	–	–	89.58	88.70	–	–	–	10.42	10.42	–	–	–	–	–	–	–	塗装工	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg以下	1回	持込	2,039.7	6.25	6.25	–	–	90.24	72.17	17.35	–	–	3.51	1.82	1.69	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	–	塗装工	運転手（一般）	–	–	軽油　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg以下	1回	貸与	2,019.1	1.36	1.36	–	–	95.09	72.91	21.46	–	–	3.55	1.84	1.71	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高11.0～12.0m　積載荷重200kg　定員2名	–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	軽油　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg以下	2回	持込	4,079.5	6.25	6.25	–	–	90.24	72.17	17.35	–	–	3.51	1.82	1.69	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	–	塗装工	運転手（一般）	–	–	軽油　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg以下	2回	貸与	4,038.2	1.36	1.36	–	–	95.09	72.91	21.46	–	–	3.55	1.84	1.71	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高11.0～12.0m　積載荷重200kg　定員2名	–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	軽油　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg以下	3回	持込	6,119.2	6.25	6.25	–	–	90.24	72.17	17.35	–	–	3.51	1.82	1.69	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	–	塗装工	運転手（一般）	–	–	軽油　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg以下	3回	貸与	6,057.3	1.36	1.36	–	–	95.09	72.91	21.46	–	–	3.55	1.84	1.71	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高11.0～12.0m　積載荷重200kg　定員2名	–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	軽油　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–

No.313【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量(kg/100m2/回)	塗替回数	機械使用区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(＊印：貸料)			R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg超20kg以下	1回	持込	2,108.9	6.05	6.05	–	–	87.27	69.80	16.78	–	–	6.68	4.92	1.76	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	–	–	–	塗装工	運転手（一般）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg超20kg以下	1回	貸与	2,088.3	1.31	1.31	–	–	91.94	70.49	20.75	–	–	6.75	4.97	1.78	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高11.0～12.0m　積載荷重200kg　定員2名		–	–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg超20kg以下	2回	持込	4,217.9	6.05	6.05	–	–	87.27	69.80	16.78	–	–	6.68	4.92	1.76	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	–	–	–	塗装工	運転手（一般）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg超20kg以下	2回	貸与	4,176.6	1.31	1.31	–	–	91.94	70.49	20.75	–	–	6.75	4.97	1.78	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高11.0～12.0m　積載荷重200kg　定員2名		–	–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg超20kg以下	3回	持込	6,326.8	6.05	6.05	–	–	87.27	69.80	16.78	–	–	6.68	4.92	1.76	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	–	–	–	塗装工	運転手（一般）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg超20kg以下	3回	貸与	6,264.9	1.31	1.31	–	–	91.94	70.49	20.75	–	–	6.75	4.97	1.78	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高11.0～12.0m　積載荷重200kg　定員2名		–	–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
各種	全高4m以上10m未満のポール類	20kg超30kg以下	1回	持込	2,178.1	5.86	5.86	–	–	84.49	67.57	16.25	–	–	9.65	7.94	1.71	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	–	–	–	塗装工	運転手（一般）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
各種	全高4m以上10m未満のポール類	20kg超30kg以下	1回	貸与	2,157.5	1.27	1.27	–	–	89.00	68.23	20.09	–	–	9.73	8.01	1.72	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高11.0～12.0m　積載荷重200kg　定員2名		–	–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
各種	全高4m以上10m未満のポール類	20kg超30kg以下	2回	持込	4,356.3	5.86	5.86	–	–	84.49	67.57	16.25	–	–	9.65	7.94	1.71	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	–	–	–	塗装工	運転手（一般）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
各種	全高4m以上10m未満のポール類	20kg超30kg以下	2回	貸与	4,315.0	1.27	1.27	–	–	89.00	68.23	20.09	–	–	9.73	8.01	1.72	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高11.0～12.0m　積載荷重200kg　定員2名		–	–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
各種	全高4m以上10m未満のポール類	20kg超30kg以下	3回	持込	6,534.4	5.86	5.86	–	–	84.49	67.57	16.25	–	–	9.65	7.94	1.71	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	–	–	–	塗装工	運転手（一般）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
各種	全高4m以上10m未満のポール類	20kg超30kg以下	3回	貸与	6,472.5	1.27	1.27	–	–	89.00	68.23	20.09	–	–	9.73	8.01	1.72	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高11.0～12.0m　積載荷重200kg　定員2名		–	–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg以下	1回	持込	2,143.1	7.06	7.06	–	–	89.60	68.70	20.22	–	–	3.34	1.73	1.61	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m	*	–	–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	軽油　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg以下	1回	貸与	2,019.1	1.36	1.36	–	–	95.09	72.91	21.46	–	–	3.55	1.84	1.71	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高11.0～12.0m　積載荷重200kg　定員2名		–	–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	軽油　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg以下	2回	持込	4,286.2	7.06	7.06	–	–	89.60	68.70	20.22	–	–	3.34	1.73	1.61	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m	*	–	–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	軽油　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg以下	2回	貸与	4,038.2	1.36	1.36	–	–	95.09	72.91	21.46	–	–	3.55	1.84	1.71	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高11.0～12.0m　積載荷重200kg　定員2名		–	–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	軽油　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg以下	3回	持込	6,429.2	7.06	7.06	–	–	89.60	68.70	20.22	–	–	3.34	1.73	1.61	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m	*	–	–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	軽油　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–

No.313【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量(kg/100m2/回)	塗替回数	機械使用区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg以下	3回	貸与	6,057.3	1.36	1.36	–	–	95.09	72.91	21.46	–	–	3.55	1.84	1.71	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高11.0～12.0m　積載荷重200kg　定員2名		–		–		塗装工	運転手（特殊）	–	–	軽油　ペトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	–	–	–	–	
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg超20kg以下	1回	持込	2,212.3	6.84	6.84	–	–	86.79	66.54	19.59	–	–	6.37	4.69	1.68	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m	*	–		–		塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　ペトロール給油	–	–	–	–	
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg超20kg以下	1回	貸与	2,088.3	1.31	1.31	–	–	91.94	70.49	20.75	–	–	6.75	4.97	1.78	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高11.0～12.0m　積載荷重200kg　定員2名		–		–		塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　ペトロール給油	–	–	–	–	
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg超20kg以下	2回	持込	4,424.6	6.84	6.84	–	–	86.79	66.54	19.59	–	–	6.37	4.69	1.68	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m	*	–		–		塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　ペトロール給油	–	–	–	–	
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg超20kg以下	2回	貸与	4,176.6	1.31	1.31	–	–	91.94	70.49	20.75	–	–	6.75	4.97	1.78	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高11.0～12.0m　積載荷重200kg　定員2名		–		–		塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　ペトロール給油	–	–	–	–	
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg超20kg以下	3回	持込	6,636.8	6.84	6.84	–	–	86.79	66.54	19.59	–	–	6.37	4.69	1.68	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m	*	–		–		塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　ペトロール給油	–	–	–	–	
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg超20kg以下	3回	貸与	6,264.9	1.31	1.31	–	–	91.94	70.49	20.75	–	–	6.75	4.97	1.78	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高11.0～12.0m　積載荷重200kg　定員2名		–		–		塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　ペトロール給油	–	–	–	–	
各種	全高10m以上12m以下のポール類	20kg超30kg以下	1回	持込	2,281.5	6.64	6.64	–	–	84.15	64.51	19.00	–	–	9.21	7.58	1.63	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m	*	–		–		塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　ペトロール給油	–	–	–	–	
各種	全高10m以上12m以下のポール類	20kg超30kg以下	1回	貸与	2,157.5	1.27	1.27	–	–	89.00	68.23	20.09	–	–	9.73	8.01	1.72	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高11.0～12.0m　積載荷重200kg　定員2名		–		–		塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　ペトロール給油	–	–	–	–	
各種	全高10m以上12m以下のポール類	20kg超30kg以下	2回	持込	4,563.0	6.64	6.64	–	–	84.15	64.51	19.00	–	–	9.21	7.58	1.63	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m	*	–		–		塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　ペトロール給油	–	–	–	–	
各種	全高10m以上12m以下のポール類	20kg超30kg以下	2回	貸与	4,315.0	1.27	1.27	–	–	89.00	68.23	20.09	–	–	9.73	8.01	1.72	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高11.0～12.0m　積載荷重200kg　定員2名		–		–		塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　ペトロール給油	–	–	–	–	
各種	全高10m以上12m以下のポール類	20kg超30kg以下	3回	持込	6,844.4	6.64	6.64	–	–	84.15	64.51	19.00	–	–	9.21	7.58	1.63	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m	*	–		–		塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　ペトロール給油	–	–	–	–	
各種	全高10m以上12m以下のポール類	20kg超30kg以下	3回	貸与	6,472.5	1.27	1.27	–	–	89.00	68.23	20.09	–	–	9.73	8.01	1.72	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高11.0～12.0m　積載荷重200kg　定員2名		–		–		塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　ペトロール給油	–	–	–	–	
各種	防護柵類・落石防止柵類	10kg以下	1回	–	1,135.3	0.00	–	–	–	96.96	95.06	–	–	–	3.04	3.04	–	–	–	–	–		–		–		塗装工	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–	
各種	防護柵類・落石防止柵類	10kg以下	2回	–	2,270.6	0.00	–	–	–	96.96	95.06	–	–	–	3.04	3.04	–	–	–	–	–		–		–		塗装工	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–	
各種	防護柵類・落石防止柵類	10kg以下	3回	–	3,405.8	0.00	–	–	–	96.96	95.06	–	–	–	3.04	3.04	–	–	–	–	–		–		–		塗装工	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–	
各種	防護柵類・落石防止柵類	10kg超20kg以下	1回	–	1,204.5	0.00	–	–	–	91.39	89.60	–	–	–	8.61	8.61	–	–	–	–	–		–		–		塗装工	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–	

No.313【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量(kg/100m2/回)	塗替回数	機械使用区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
各種	防護柵類・落石防止柵類	10kg超20kg以下	2回	-	2,409.0	0.00	-	-	-	91.39	89.60	-	-	-	8.61	8.61	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
各種	防護柵類・落石防止柵類	10kg超20kg以下	3回	-	3,613.4	0.00	-	-	-	91.39	89.60	-	-	-	8.61	8.61	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
各種	防護柵類・落石防止柵類	20kg超30kg以下	1回	-	1,273.7	0.00	-	-	-	86.42	84.73	-	-	-	13.58	13.58	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
各種	防護柵類・落石防止柵類	20kg超30kg以下	2回	-	2,547.4	0.00	-	-	-	86.42	84.73	-	-	-	13.58	13.58	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
各種	防護柵類・落石防止柵類	20kg超30kg以下	3回	-	3,821.0	0.00	-	-	-	86.42	84.73	-	-	-	13.58	13.58	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-

No.314【　張紙防止塗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
素地調整の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	2,262.8	0.00	－	－	－	100.00	93.94	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	塗装工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
無し	850.20	0.00	－	－	－	100.00	96.16	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	塗装工	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.315【　張紙防止塗装（材料費）　】

物価資料等による

No.316【　鋼板（材料費）　】

物価資料等による

No.317【　スタッドジベル（材料費）　】

物価資料等による

No.318【　鋼板巻立て　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
支柱区分	注入材材質		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
A支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	29,707	0.00	-	-	-	100.00	36.22	17.95	10.43	8.40	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
A支柱	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	27,972	0.00	-	-	-	100.00	38.46	19.06	11.08	8.92	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
B支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	28,220	0.00	-	-	-	100.00	38.12	18.90	10.98	6.63	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
B支柱	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	26,957	0.00	-	-	-	100.00	39.92	19.78	11.49	6.94	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
C支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	27,047	0.00	-	-	-	100.00	39.78	18.78	10.31	5.76	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
C支柱	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	25,230	0.00	-	-	-	100.00	42.64	20.13	11.05	6.18	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
D支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	26,231	0.00	-	-	-	100.00	41.02	19.36	10.63	4.75	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
D支柱	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	24,641	0.00	-	-	-	100.00	43.66	20.61	11.32	5.06	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
E支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	32,021	0.00	-	-	-	100.00	33.60	17.45	10.64	9.74	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
E支柱	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	29,962	0.00	-	-	-	100.00	35.90	18.65	11.38	10.41	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
F支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	29,707	0.00	-	-	-	100.00	36.22	17.95	10.43	8.40	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
F支柱	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	27,972	0.00	-	-	-	100.00	38.46	19.06	11.08	8.92	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
G支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	28,220	0.00	-	-	-	100.00	38.12	18.90	10.98	6.63	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
G支柱	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	26,957	0.00	-	-	-	100.00	39.92	19.78	11.49	6.94	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
H支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	27,257	0.00	-	-	-	100.00	39.47	18.63	11.37	5.72	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-

No.318【　鋼板巻立て　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
支柱区分	注入材材質		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
H支柱	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	25,618	0.00	-	-	-	100.00	41.99	19.83	12.10	6.08	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-

No.319【　シール材（材料費）　】

物価資料等による

No.320【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.321【　現場溶接　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
溶接種別	板厚区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
すみ肉脚長6mm	-	11,180	0.00	-	-	-	100.00	78.61	16.63	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
補強鋼板部(V型・レ型)	6mm、9mm、10mm	30,673	0.00	-	-	-	100.00	76.04	19.20	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
補強鋼板部(V型・レ型)	12mm、13mm	52,975	0.00	-	-	-	100.00	75.93	19.31	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
補強鋼板部(V型・レ型)	14mm、15mm	68,681	0.00	-	-	-	100.00	76.29	18.95	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
補強鋼板部(V型・レ型)	16mm、19mm	97,963	0.00	-	-	-	100.00	76.26	18.98	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
補強鋼板部(V型・レ型)	21mm、22mm	142,600	0.00	-	-	-	100.00	76.33	18.91	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.322【　フーチングアンカー削孔・定着　】

＜　積算単位：箇所　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
削孔深		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.8m以上 1.0m未満	2,251.1	0.00	-	-	-	100.00	42.76	28.20	11.01	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
1.0m以上 1.2m未満	2,520.0	0.00	-	-	-	100.00	42.68	28.22	11.07	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
1.2m以上 1.4m未満	2,858.0	0.00	-	-	-	100.00	43.58	27.55	10.84	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
1.4m以上 1.6m未満	3,130.4	0.00	-	-	-	100.00	44.31	26.77	10.89	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.323【　アンカー材（材料費）　】

物価資料等による

No.324【　アンカー注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.325【　鋼板取付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																		備考
注入材材質		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無収縮ﾓﾙﾀﾙ	22,258	0.00	-	-	-	100.00	48.32	20.54	11.14	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
ｴﾎﾟｷｼ樹脂	21,189	0.00	-	-	-	100.00	50.77	21.57	11.70	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.326【　シール材（材料費）　】

物価資料等による

No.327【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.328【　コンクリート削孔　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ｱﾝｶｰ材径	削孔深		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
D16	200mm以上 250mm未満	1,550.3	0.00	-	-	-	76.77	43.13	15.73	12.89	-	23.23	23.23	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D16	250mm以上 300mm未満	1,630.4	0.00	-	-	-	73.01	41.02	14.96	12.26	-	26.99	26.99	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D16	300mm以上 360mm以下	1,718.4	0.00	-	-	-	69.26	38.91	14.19	11.63	-	30.74	30.74	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D19	200mm以上 250mm未満	1,601.8	0.00	-	-	-	74.31	41.75	15.23	12.47	-	25.69	25.69	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D19	250mm以上 300mm未満	1,693.3	0.00	-	-	-	70.29	39.50	14.40	11.80	-	29.71	29.71	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D19	300mm以上 350mm未満	1,784.7	0.00	-	-	-	66.69	37.47	13.66	11.20	-	33.31	33.31	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D19	350mm以上 400mm以下	1,903.7	0.00	-	-	-	62.53	35.13	12.81	10.50	-	37.47	37.47	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D22	300mm以上 350mm未満	2,687.6	0.00	-	-	-	75.12	41.05	14.98	12.27	-	24.88	24.88	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D22	350mm以上 420mm未満	2,811.1	0.00	-	-	-	71.82	39.25	14.32	11.73	-	28.18	28.18	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D22	420mm以上 500mm未満	2,944.9	0.00	-	-	-	68.56	37.46	13.67	11.20	-	31.44	31.44	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D22	500mm以上 580mm以下	3,130.1	0.00	-	-	-	64.50	35.24	12.86	10.54	-	35.50	35.50	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D25	320mm以上 390mm未満	2,830.5	0.00	-	-	-	71.32	38.97	14.22	11.65	-	28.68	28.68	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D25	390mm以上 460mm未満	2,990.6	0.00	-	-	-	67.51	36.89	13.46	11.03	-	32.49	32.49	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D25	460mm以上 540mm未満	3,185.0	0.00	-	-	-	63.39	34.64	12.64	10.35	-	36.61	36.61	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D25	540mm以上 600mm未満	3,322.2	0.00	-	-	-	60.77	33.20	12.12	9.93	-	39.23	39.23	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-

No.328【　コンクリート削孔　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ｱﾝｶｰ材径	削孔深		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
D29	400mm以上 460mm未満	3,133.1	0.00	-	-	-	64.44	35.21	12.85	10.53	-	35.56	35.56	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D29	460mm以上 530mm未満	3,301.6	0.00	-	-	-	61.15	33.42	12.19	9.99	-	38.85	38.85	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D29	530mm以上 600mm未満	3,547.8	0.00	-	-	-	56.91	31.10	11.35	9.29	-	43.09	43.09	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D29	600mm以上 700mm以下	4,510.7	0.00	-	-	-	62.66	33.63	12.27	10.05	-	37.34	37.34	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D32	400mm以上 460mm未満	3,231.5	0.00	-	-	-	62.48	34.14	12.46	10.21	-	37.52	37.52	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D32	460mm以上 530mm未満	3,414.8	0.00	-	-	-	59.12	32.30	11.79	9.66	-	40.88	40.88	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D32	530mm以上 600mm未満	3,612.2	0.00	-	-	-	55.89	30.54	11.14	9.13	-	44.11	44.11	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D32	600mm以上 690mm以下	4,659.4	0.00	-	-	-	60.66	32.56	11.88	9.73	-	39.34	39.34	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D35	480mm以上 540mm未満	3,573.7	0.00	-	-	-	56.49	30.87	11.26	9.23	-	43.51	43.51	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D35	540mm以上 600mm未満	3,756.7	0.00	-	-	-	53.74	29.37	10.71	8.78	-	46.26	46.26	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D35	600mm以上 670mm未満	4,762.3	0.00	-	-	-	59.35	31.86	11.62	9.52	-	40.65	40.65	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D35	670mm以上 760mm以下	4,991.0	0.00	-	-	-	56.63	30.40	11.09	9.08	-	43.37	43.37	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-

No.329【　コンクリート巻立て　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
支柱区分	施工内容	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S		K （ *印：貸料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
A支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	127,110	3.76	2.65	－	－	79.01	19.40	12.02	9.59	7.80	17.23	16.69	0.38	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
A支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	125,620	3.75	2.68	－	－	78.83	19.64	12.17	9.70	7.89	17.42	16.88	0.39	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
A支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	119,580	4.11	2.82	－	－	77.56	20.63	12.78	8.07	6.99	18.33	17.74	0.41	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
A支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	118,230	4.10	2.85	－	－	77.37	20.86	12.93	8.16	7.07	18.53	17.94	0.41	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
A支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	94,213	4.76	3.58	－	－	72.04	26.16	10.24	8.55	6.90	23.20	22.51	0.52	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
A支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	92,566	4.73	3.64	－	－	71.68	26.63	10.42	8.70	7.03	23.59	22.91	0.53	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
A支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	86,238	5.39	3.91	－	－	69.23	28.58	7.95	7.18	3.93	25.38	24.60	0.57	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
A支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	84,354	5.36	4.00	－	－	68.72	29.20	8.13	7.34	4.02	25.92	25.15	0.58	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
B支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	117,530	4.01	2.87	－	－	77.37	19.72	10.08	9.94	7.91	18.62	18.05	0.41	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
B支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	116,150	4.00	2.90	－	－	77.16	19.94	10.20	10.05	8.00	18.84	18.26	0.42	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
B支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	109,750	4.45	3.07	－	－	75.58	21.09	10.80	8.10	7.06	19.97	19.33	0.44	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
B支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	107,920	4.43	3.12	－	－	75.28	21.47	10.98	8.23	7.18	20.29	19.65	0.45	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
B支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	92,182	4.86	3.66	－	－	71.43	25.11	10.47	8.40	7.36	23.71	23.01	0.53	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
B支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	90,581	4.83	3.72	－	－	71.05	25.55	10.65	8.55	7.49	24.12	23.42	0.54	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
B支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	83,364	5.53	4.04	－	－	68.23	27.77	7.92	7.43	4.07	26.24	25.44	0.59	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
B支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	82,003	5.50	4.11	－	－	67.83	28.21	8.05	7.56	4.14	26.67	25.87	0.60	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
C支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	111,770	4.18	3.01	－	－	76.23	19.91	10.22	8.65	8.04	19.59	18.98	0.44	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－

No.329【　コンクリート巻立て　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
支柱区分	施工内容	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S		K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
C支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	109,820	4.17	3.07	－	－	75.92	20.28	10.40	8.80	8.18	19.91	19.31	0.44	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
C支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	102,710	4.72	3.28	－	－	73.95	21.68	9.41	7.91	6.94	21.33	20.65	0.47	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
C支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	101,010	4.70	3.34	－	－	73.62	22.03	9.57	8.04	7.05	21.68	21.00	0.48	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
C支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	90,460	4.92	3.73	－	－	70.92	24.60	10.66	8.56	7.50	24.16	23.45	0.54	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
C支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	88,886	4.89	3.79	－	－	70.54	25.02	10.85	8.71	7.64	24.57	23.86	0.55	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
C支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	81,707	5.64	4.12	－	－	67.58	27.23	8.08	7.20	4.15	26.78	25.96	0.60	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
C支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	79,940	5.61	4.22	－	－	67.05	27.82	8.26	7.36	4.24	27.34	26.53	0.61	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
D支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	107,770	4.31	3.13	－	－	75.39	20.38	10.36	8.05	7.52	20.30	19.68	0.45	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
D支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	105,890	4.29	3.18	－	－	75.06	20.73	10.55	8.19	7.66	20.65	20.03	0.46	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
D支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	98,673	4.88	3.41	－	－	72.92	22.25	8.22	7.97	6.91	22.20	21.50	0.49	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
D支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	97,048	4.86	3.47	－	－	72.58	22.62	8.35	8.11	7.02	22.56	21.86	0.50	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
D支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	90,064	4.93	3.74	－	－	70.81	24.38	10.71	8.60	7.54	24.26	23.55	0.54	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
D支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	88,499	4.91	3.81	－	－	70.41	24.79	10.90	8.75	7.67	24.68	23.97	0.55	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
D支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	80,857	5.67	4.17	－	－	67.29	27.14	8.16	7.28	4.20	27.04	26.23	0.60	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
D支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	79,541	5.63	4.24	－	－	66.89	27.59	8.30	7.40	4.26	27.48	26.67	0.61	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
E支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	130,850	3.73	2.57	－	－	79.53	15.43	12.39	11.64	8.76	16.74	16.21	0.37	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
E支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	129,330	3.72	2.60	－	－	79.34	15.59	12.54	11.78	8.86	16.94	16.40	0.38	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－

No.329【　コンクリート巻立て　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
支柱区分	施工内容	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S		K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
E支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	122,760	4.08	2.74	－	－	78.05	16.44	13.21	10.13	8.08	17.87	17.28	0.40	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
E支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	121,400	4.07	2.77	－	－	77.87	16.62	13.36	10.25	8.17	18.06	17.47	0.40	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
E支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	95,225	4.81	3.54	－	－	72.23	21.16	13.07	9.76	6.83	22.96	22.27	0.51	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
E支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	93,593	4.78	3.60	－	－	71.87	21.54	13.29	9.93	6.95	23.35	22.66	0.52	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
E支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	86,962	5.43	3.88	－	－	69.40	23.16	11.09	8.91	3.90	25.17	24.39	0.56	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
E支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	85,554	5.39	3.94	－	－	69.04	23.56	11.28	9.05	3.96	25.57	24.79	0.57	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
F支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	123,270	3.90	2.73	－	－	78.33	15.62	11.95	10.88	9.05	17.77	17.21	0.39	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
F支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	121,840	3.89	2.76	－	－	78.14	15.81	12.09	11.01	9.15	17.97	17.41	0.40	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
F支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	114,540	4.35	2.94	－	－	76.50	16.81	11.71	10.20	8.11	19.15	18.52	0.43	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
F支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	112,650	4.33	2.99	－	－	76.22	17.11	11.90	10.37	8.25	19.45	18.83	0.43	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
F支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	93,848	4.84	3.59	－	－	71.86	20.51	13.26	9.90	7.23	23.30	22.60	0.52	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
F支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	92,234	4.82	3.65	－	－	71.48	20.85	13.49	10.08	7.36	23.70	23.00	0.53	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
F支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	84,913	5.55	3.97	－	－	68.66	22.66	11.06	8.76	3.99	25.79	24.98	0.58	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
F支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	83,548	5.52	4.03	－	－	68.29	23.04	11.24	8.90	4.06	26.19	25.39	0.59	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－

No.330【　足場（適用範囲外コンクリート巻立て工）　】
＜　積算単位：掛ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S				
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
－	3,438.3	11.01	7.49	－	－	88.99	46.29	8.12	6.13	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］　12～13t吊	*	－		－		とび工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.331【　下地処理（適用範囲外コンクリート巻立て工）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,347.3	0.00	－	－	－	100.00	38.59	34.62	21.13	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.332【　型枠（適用範囲外コンクリート巻立て工）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
型枠種別		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
一般型枠	10,381	0.00	－	－	－	100.00	50.87	9.85	6.85	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－
合板円形型枠	10,986	0.00	－	－	－	100.00	40.70	12.41	12.25	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.333【　コンクリート（適用範囲外コンクリート巻立て工）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K （ *印：貸料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	有り	38,050	9.12	8.86	－	－	33.75	14.01	8.92	5.77	4.07	57.13	55.81	1.29	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	無し	36,219	9.58	9.31	－	－	30.39	9.81	9.37	6.06	4.27	60.03	58.63	1.36	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－

No.334【　とりこわし　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）				R				Z					S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	96,133	1.65	1.28	0.37	－	95.61	42.72	35.93	14.18	－	2.74	2.74	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第2次基準値）］吐出量3.5～3.7m3／min 吐出圧力0.7MPa	＊	さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	

No.335【　鉄筋　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
鉄筋規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
SD345 D13	406,140	0.00	-	-	-	69.62	39.58	18.76	9.92	-	30.38	30.38	-	-	-	-	-	-	-	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	-	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	-	-	-	-	-

No.336【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
			K				R					Z					S	K （ *印：資料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(普通)	有り	69,610	0.00	-	-	-	69.23	24.47	24.13	8.90	4.87	30.77	30.77	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 普通　２４－１２ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(普通)	無し	67,778	0.00	-	-	-	68.40	24.81	23.23	9.14	5.01	31.60	31.60	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 普通　２４－１２ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-

No.337【　足場・防護　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
防護種類	1工事での足場使用回数	足場を架設している総月数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
シート	1回	0.5月以下	5,253.3	0.00	-	-	-	100.00	97.70	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	0.5月を超え1.0月以下	5,454.8	0.00	-	-	-	100.00	94.09	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	1.0月を超え1.5月以下	5,656.3	0.00	-	-	-	100.00	90.74	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	1.5月を超え2.0月以下	5,857.8	0.00	-	-	-	100.00	87.62	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	2.0月を超え2.5月以下	6,059.3	0.00	-	-	-	100.00	84.71	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	2.5月を超え3.0月以下	6,260.8	0.00	-	-	-	100.00	81.98	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	3.0月を超え3.5月以下	6,462.3	0.00	-	-	-	100.00	79.43	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	3.5月を超え4.0月以下	6,663.8	0.00	-	-	-	100.00	77.02	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	4.0月を超え4.5月以下	6,865.3	0.00	-	-	-	100.00	74.76	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	4.5月を超え5.0月以下	7,066.8	0.00	-	-	-	100.00	72.63	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	5.0月を超え5.5月以下	7,268.3	0.00	-	-	-	100.00	70.62	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	5.5月を超え6.0月以下	7,469.8	0.00	-	-	-	100.00	68.71	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	6.0月を超え6.5月以下	7,671.3	0.00	-	-	-	100.00	66.91	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	2回	1.0月以下	5,253.3	0.00	-	-	-	100.00	97.70	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	2回	1.0月を超え2.0月以下	5,454.8	0.00	-	-	-	100.00	94.09	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	2回	2.0月を超え3.0月以下	5,656.3	0.00	-	-	-	100.00	90.74	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	2回	3.0月を超え4.0月以下	5,857.8	0.00	-	-	-	100.00	87.62	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.337【　足場・防護　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
防護種類	1工事での足場使用回数	足場を架設している総月数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
シート	2回	4.0月を超え5.0月以下	6,059.3	0.00	-	-	-	100.00	84.71	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	2回	5.0月を超え6.0月以下	6,260.8	0.00	-	-	-	100.00	81.98	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	2回	6.0月を超え7.0月以下	6,462.3	0.00	-	-	-	100.00	79.43	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	0.5月以下	5,266.8	0.00	-	-	-	100.00	97.45	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	0.5月を超え1.0月以下	5,490.8	0.00	-	-	-	100.00	93.48	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	1.0月を超え1.5月以下	5,714.8	0.00	-	-	-	100.00	89.81	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	1.5月を超え2.0月以下	5,938.8	0.00	-	-	-	100.00	86.43	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	2.0月を超え2.5月以下	6,162.8	0.00	-	-	-	100.00	83.29	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	2.5月を超え3.0月以下	6,386.8	0.00	-	-	-	100.00	80.36	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	3.0月を超え3.5月以下	6,610.8	0.00	-	-	-	100.00	77.64	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	3.5月を超え4.0月以下	6,834.8	0.00	-	-	-	100.00	75.10	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	4.0月を超え4.5月以下	7,058.8	0.00	-	-	-	100.00	72.71	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	4.5月を超え5.0月以下	7,282.8	0.00	-	-	-	100.00	70.48	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	5.0月を超え5.5月以下	7,506.8	0.00	-	-	-	100.00	68.38	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	5.5月を超え6.0月以下	7,730.8	0.00	-	-	-	100.00	66.39	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	6.0月を超え6.5月以下	7,954.8	0.00	-	-	-	100.00	64.52	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	2回	1.0月以下	5,266.8	0.00	-	-	-	100.00	97.45	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.337【　足場・防護　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
防護種類	1工事での足場使用回数	足場を架設している総月数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
シート+板張	2回	1.0月を超え2.0月以下	5,490.8	0.00	-	-	-	100.00	93.48	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	2回	2.0月を超え3.0月以下	5,714.8	0.00	-	-	-	100.00	89.81	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	2回	3.0月を超え4.0月以下	5,938.8	0.00	-	-	-	100.00	86.43	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	2回	4.0月を超え5.0月以下	6,162.8	0.00	-	-	-	100.00	83.29	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	2回	5.0月を超え6.0月以下	6,386.8	0.00	-	-	-	100.00	80.36	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	2回	6.0月を超え7.0月以下	6,610.8	0.00	-	-	-	100.00	77.64	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.338【　支承取替（鋼橋）　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
支承形式	現場条件	下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
I	–	無し	681,320	0.00	–	–	–	100.00	38.65	15.78	15.25	9.69	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	–	–	–	–	–	–
I	–	有り	673,610	0.00	–	–	–	100.00	38.60	15.54	15.43	9.80	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	–	–	–	–	–	–
II	鈑桁	無し	850,160	0.00	–	–	–	100.00	37.17	14.97	14.94	9.26	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	–	–	–	–	–	–
II	鈑桁	有り	837,100	0.00	–	–	–	100.00	37.36	14.87	14.71	9.40	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	–	–	–	–	–	–
II	1箱桁2吝	無し	1,020,200	0.00	–	–	–	100.00	37.17	14.97	14.94	9.26	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	–	–	–	–	–	–
II	1箱桁2吝	有り	1,004,500	0.00	–	–	–	100.00	37.36	14.87	14.71	9.40	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	–	–	–	–	–	–
II	1箱桁1吝	無し	1,360,300	0.00	–	–	–	100.00	37.17	14.97	14.94	9.26	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	–	–	–	–	–	–
II	1箱桁1吝	有り	1,339,400	0.00	–	–	–	100.00	37.36	14.87	14.71	9.40	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	–	–	–	–	–	–
III	鈑桁	無し	1,038,900	0.00	–	–	–	100.00	36.44	14.70	14.45	9.04	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	–	–	–	–	–	–
III	鈑桁	有り	1,025,500	0.00	–	–	–	100.00	36.59	14.62	14.26	9.16	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	–	–	–	–	–	–
III	1箱桁2吝	無し	1,246,700	0.00	–	–	–	100.00	36.44	14.70	14.45	9.04	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	–	–	–	–	–	–
III	1箱桁2吝	有り	1,230,700	0.00	–	–	–	100.00	36.59	14.62	14.26	9.16	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	–	–	–	–	–	–
III	1箱桁1吝	無し	1,662,200	0.00	–	–	–	100.00	36.44	14.70	14.45	9.04	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	–	–	–	–	–	–
III	1箱桁1吝	有り	1,640,900	0.00	–	–	–	100.00	36.59	14.62	14.26	9.16	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	–	–	–	–	–	–
IV	–	無し	550,970	0.00	–	–	–	100.00	37.64	15.40	14.67	9.22	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	–	–	–	–	–	–
IV	–	有り	543,010	0.00	–	–	–	100.00	37.59	15.11	14.88	9.35	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	–	–	–	–	–	–

No.339【　支承取替（ＰＣ橋）　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	501,480	0.00	－	－	－	100.00	37.42	15.23	14.58	9.11	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－

No.340【　支承（材料費）　】

物価資料等による

No.341【　桁付ブラケット（材料費）　】

物価資料等による

No.342【　省座コンクリートはつり（支承直下部以外）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	566,170	0.00	－	－	－	100.00	47.49	25.57	20.40	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	橋りょう世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.343【　下部工ブラケット取付　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
ﾌﾞﾗｹｯﾄ単部材質量		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
600kg以下	96,994	0.00	-	-	-	100.00	45.13	17.54	13.09	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	普通作業員	橋りょう世話役	-	-	-	-	-	-	-
600kgを超え2,000kg以下	145,790	0.00	-	-	-	100.00	45.14	17.42	13.20	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	普通作業員	橋りょう世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.344【　下部工ブラケット（材料費）　】

物価資料等による

No.345【　足場　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
供用月数		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R					Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1ヶ月以下	8,892.5	0.00	－	－	－	100.00	92.50	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1ヶ月を超え2ヶ月以下	9,243.5	0.00	－	－	－	100.00	88.99	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2ヶ月を超え3ヶ月以下	9,594.5	0.00	－	－	－	100.00	85.73	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
3ヶ月を超え4ヶ月以下	9,945.5	0.00	－	－	－	100.00	82.71	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
4ヶ月を超え5ヶ月以下	10,297	0.00	－	－	－	100.00	79.89	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
5ヶ月を超え6ヶ月以下	10,648	0.00	－	－	－	100.00	77.25	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
6ヶ月を超え7ヶ月以下	10,999	0.00	－	－	－	100.00	74.79	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
7ヶ月を超え8ヶ月以下	11,350	0.00	－	－	－	100.00	72.48	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
8ヶ月を超え9ヶ月以下	11,701	0.00	－	－	－	100.00	70.30	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
9ヶ月を超え10ヶ月以下	12,052	0.00	－	－	－	100.00	68.25	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
10ヶ月を超え11ヶ月以下	12,403	0.00	－	－	－	100.00	66.32	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
11ヶ月を超え12ヶ月以下	12,754	0.00	－	－	－	100.00	64.50	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

No.346【　現場溶接鋼桁補強　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	13,704	0.00	－	－	－	100.00	69.63	19.66	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	

No.347【　コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ｱﾝｶｰ材径	削孔深さ		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
17mm以下	500mm以下	5,496.6	0.00	-	-	-	82.72	37.62	34.32	-	-	17.28	17.28	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ２７．６ｍｍ	-	-	-	-	-
17mm以下	500mmを超え1000mm以下	6,533.9	0.00	-	-	-	85.47	39.55	36.09	-	-	14.53	14.53	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ２７．６ｍｍ	-	-	-	-	-
17mmを超え23mm以下	500mm以下	5,636.6	0.00	-	-	-	80.67	36.68	33.47	-	-	19.33	19.33	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ３３．１ｍｍ	-	-	-	-	-
17mmを超え23mm以下	500mmを超え1000mm以下	6,673.9	0.00	-	-	-	83.67	38.72	35.33	-	-	16.33	16.33	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ３３．１ｍｍ	-	-	-	-	-
23mmを超え30mm以下	500mm以下	5,776.6	0.00	-	-	-	78.71	35.79	32.66	-	-	21.29	21.29	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ４０ｍｍ	-	-	-	-	-
23mmを超え30mm以下	500mmを超え1000mm以下	6,813.9	0.00	-	-	-	81.95	37.93	34.60	-	-	18.05	18.05	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ４０ｍｍ	-	-	-	-	-
30mmを超え43mm以下	500mm以下	7,302.7	0.00	-	-	-	83.42	38.60	35.23	-	-	16.58	16.58	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ５３．１ｍｍ	-	-	-	-	-
30mmを超え43mm以下	500mmを超え1000mm以下	8,859.5	0.00	-	-	-	83.30	38.89	35.49	-	-	16.70	16.70	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ５３．１ｍｍ	-	-	-	-	-
30mmを超え43mm以下	1000mmを超え1300mm以下	19,489	0.00	-	-	-	82.92	39.78	36.30	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ５３．１ｍｍ	-	-	-	-	-
43mmを超え54mm以下	500mm以下	7,474.5	0.00	-	-	-	81.51	37.72	34.42	-	-	18.49	18.49	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ６４．７ｍｍ	-	-	-	-	-
43mmを超え54mm以下	500mmを超え1000mm以下	9,069.5	0.00	-	-	-	81.37	37.99	34.67	-	-	18.63	18.63	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ６４．７ｍｍ	-	-	-	-	-
43mmを超え54mm以下	1000mmを超え1300mm以下	19,962	0.00	-	-	-	80.96	38.84	35.44	-	-	19.04	19.04	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ６４．７ｍｍ	-	-	-	-	-
54mmを超え67mm以下	500mm以下	7,703.6	0.00	-	-	-	79.08	36.60	33.39	-	-	20.92	20.92	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ７７．４ｍｍ	-	-	-	-	-
54mmを超え67mm以下	500mmを超え1000mm以下	9,349.5	0.00	-	-	-	78.93	36.85	33.63	-	-	21.07	21.07	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ７７．４ｍｍ	-	-	-	-	-
54mmを超え67mm以下	1000mmを超え1300mm以下	20,592	0.00	-	-	-	78.48	37.66	34.35	-	-	21.52	21.52	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ７７．４ｍｍ	-	-	-	-	-
67mmを超え80mm以下	500mm以下	7,875.5	0.00	-	-	-	77.36	35.81	32.66	-	-	22.64	22.64	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ９０．８ｍｍ	-	-	-	-	-

No.347【　コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｱﾝｶｰ材径	削孔深さ		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
67㎜を超え80㎜以下	500㎜を超え1000㎜以下	9,559.5	0.00	-	-	-	77.20	36.04	32.89	-	-	22.80	22.80	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ９０．８ｍｍ	-	-	-	-	-
67㎜を超え80㎜以下	1000㎜を超え1300㎜以下	21,064	0.00	-	-	-	76.72	36.81	33.58	-	-	23.28	23.28	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ９０．８ｍｍ	-	-	-	-	-
80㎜を超え100㎜以下	500㎜以下	8,137.3	0.00	-	-	-	74.87	34.65	31.61	-	-	25.13	25.13	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ１１０ｍｍ	-	-	-	-	-
80㎜を超え100㎜以下	500㎜を超え1000㎜以下	9,879.5	0.00	-	-	-	74.70	34.88	31.82	-	-	25.30	25.30	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ１１０ｍｍ	-	-	-	-	-
80㎜を超え100㎜以下	1000㎜を超え1300㎜以下	21,784	0.00	-	-	-	74.18	35.59	32.47	-	-	25.82	25.82	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ１１０ｍｍ	-	-	-	-	-

No.348【　コンクリート削孔（電動ハンマドリル）　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	811.52	0.00	－	－	－	100.00	45.47	41.49	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－

No.349【　コンクリート削孔（さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］）　】

＜　積算単位：孔　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
削孔深さ		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
200mmを超え500mm以下	2,171.7	0.00	-	-	-	100.00	54.31	29.73	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
500mmを超え800mm以下	2,766.4	0.00	-	-	-	100.00	53.85	29.49	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.350【　アンカー　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
適用ｱﾝｶｰ材径	削孔方向		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
25㎜以下	横方向	1,711.8	0.00	-	-	-	100.00	48.64	26.63	21.82	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
25㎜以下	下方向	1,444.9	0.00	-	-	-	100.00	49.60	27.16	22.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
25㎜を超え40㎜以下	横方向	2,116.0	0.00	-	-	-	100.00	48.64	26.63	21.82	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
25㎜を超え40㎜以下	下方向	1,678.6	0.00	-	-	-	100.00	49.60	27.16	22.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
40㎜を超え55㎜以下	横方向	2,706.9	0.00	-	-	-	100.00	48.64	26.63	21.82	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
40㎜を超え55㎜以下	下方向	1,967.6	0.00	-	-	-	100.00	49.60	27.16	22.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
55㎜を超え70㎜以下	横方向	4,476.4	0.00	-	-	-	100.00	48.64	26.63	21.82	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
55㎜を超え70㎜以下	下方向	2,717.4	0.00	-	-	-	100.00	49.60	27.16	22.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
70㎜を超え85㎜以下	横方向	9,699.1	0.00	-	-	-	100.00	48.64	26.63	21.82	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
70㎜を超え85㎜以下	下方向	3,681.8	0.00	-	-	-	100.00	49.60	27.16	22.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.351【　アンカー材（材料費）　】

物価資料等による

No.352【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.353【　充填補修　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	933.62	0.00	－	－	－	100.00	59.15	36.09	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.354【　補修材（材料費）　】

物価資料等による

No.355【　現場孔明（鋼構造物）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
作業条件		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）							R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
10本以上/箇所	1,265.1	0.24	0.24	－	－	99.17	65.04	19.01	－	－	0.59	0.59	－	－	－	－	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　定格容量1kVA		－		－			橋りょう特殊工	橋りょう世話役	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
作業性の悪い箇所等	2,338.9	0.26	0.26	－	－	99.10	70.35	20.57	－	－	0.64	0.64	－	－	－	－	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　定格容量1kVA		－		－			橋りょう特殊工	橋りょう世話役	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－

No.356【　除草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
作業形態	飛び石防護の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
肩掛け式	有り	89.272	0.53	0.52	－	－	99.47	57.09	25.60	13.89	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
肩掛け式	無し	76.191	0.62	0.61	－	－	99.38	66.89	16.27	13.33	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	－	18.803	21.47	19.52	－	－	78.53	36.15	27.01	8.24	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
人力除草	－	169.84	0.00	－	－	－	100.00	80.76	18.25	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.357【　集草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	29.337	0.00	－	－	－	100.00	95.24	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.358【　積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾞｯｶｰ車運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	6.5km以下	－	32.252	4.61	4.61	－	－	93.60	78.78	14.04	－	－	1.79	1.79	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	11.5km以下	－	33.351	5.20	5.20	－	－	92.78	76.17	15.85	－	－	2.02	2.02	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	14.5km以下	－	34.451	5.75	5.75	－	－	92.01	73.75	17.53	－	－	2.24	2.24	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	17.5km以下	－	35.550	6.27	6.27	－	－	91.29	71.47	19.11	－	－	2.44	2.44	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	19.5km以下	－	36.650	6.76	6.76	－	－	90.61	69.32	20.60	－	－	2.63	2.63	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	21.5km以下	－	37.750	7.22	7.22	－	－	89.97	67.30	22.00	－	－	2.81	2.81	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	23.5km以下	－	38.849	7.65	7.65	－	－	89.37	65.40	23.32	－	－	2.98	2.98	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	26.0km以下	－	40.499	8.26	8.26	－	－	88.52	62.73	25.17	－	－	3.22	3.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	28.0km以下	－	42.148	8.81	8.81	－	－	87.76	60.29	26.87	－	－	3.43	3.43	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	30.0km以下	－	43.797	9.33	9.33	－	－	87.04	58.02	28.45	－	－	3.63	3.63	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	32.0km以下	－	45.447	9.81	9.81	－	－	86.37	55.91	29.91	－	－	3.82	3.82	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	34.5km以下	－	47.646	10.40	10.40	－	－	85.55	53.32	31.70	－	－	4.05	4.05	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	35.0km以下	－	49.845	10.93	10.93	－	－	84.81	50.98	33.33	－	－	4.26	4.26	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	－	4.0km以下	39.034	14.24	14.24	－	－	81.45	65.09	15.71	－	－	4.31	4.31	－	－	－	－	バッカー車［回転式］　積載容量4.0m3	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	－	7.0km以下	40.372	15.14	15.14	－	－	80.28	62.95	16.71	－	－	4.58	4.58	－	－	－	－	バッカー車［回転式］　積載容量4.0m3	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	－	10.0km以下	41.710	15.99	15.99	－	－	79.17	60.92	17.65	－	－	4.84	4.84	－	－	－	－	バッカー車［回転式］　積載容量4.0m3	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	－	14.0km以下	43.716	17.16	17.16	－	－	77.65	58.13	18.94	－	－	5.19	5.19	－	－	－	－	バッカー車［回転式］　積載容量4.0m3	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－

No.358【　積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾞｯｶｰ車運搬距離		K				R					Z					S	K （ ※印：賃料）			R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	17.5km以下	45.723	18.24	18.24	-	-	76.24	55.57	20.12	-	-	5.52	5.52	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］　積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	21.0km以下	47.730	19.22	19.22	-	-	74.96	53.22	21.21	-	-	5.82	5.82	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］　積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	25.0km以下	50.406	20.40	20.40	-	-	73.43	50.41	22.52	-	-	6.17	6.17	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］　積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	29.0km以下	53.082	21.47	21.47	-	-	72.03	47.87	23.69	-	-	6.50	6.50	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］　積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	33.0km以下	56.427	22.66	22.66	-	-	70.48	45.02	25.01	-	-	6.86	6.86	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］　積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	35.0km以下	59.772	23.72	23.72	-	-	69.10	42.51	26.17	-	-	7.18	7.18	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］　積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.359【　機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
					K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
飛び石防護の有無	運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾞｯｶｰ車運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	6.5km以下	-	150.81	1.29	0.98	0.31	-	98.33	50.57	33.77	8.22	3.00	0.38	0.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	11.5km以下	-	151.91	1.45	1.14	0.31	-	98.11	50.20	33.53	8.16	3.47	0.44	0.44	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	14.5km以下	-	153.01	1.59	1.29	0.30	-	97.91	49.85	33.29	8.10	3.94	0.50	0.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	17.5km以下	-	154.11	1.74	1.44	0.30	-	97.70	49.49	33.05	8.04	4.41	0.56	0.56	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	19.5km以下	-	155.21	1.89	1.59	0.30	-	97.49	49.14	32.82	7.98	4.86	0.62	0.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	21.5km以下	-	156.31	2.04	1.74	0.30	-	97.29	48.80	32.58	7.93	5.31	0.67	0.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	23.5km以下	-	157.41	2.17	1.88	0.29	-	97.10	48.47	32.36	7.87	5.75	0.73	0.73	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	26.0km以下	-	159.06	2.39	2.10	0.29	-	96.80	47.96	32.02	7.79	6.40	0.81	0.81	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	28.0km以下	-	160.71	2.60	2.31	0.29	-	96.50	47.46	31.69	7.71	7.04	0.90	0.90	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	30.0km以下	-	162.36	2.80	2.51	0.29	-	96.22	46.98	31.37	7.67	7.63	0.98	0.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	32.0km以下	-	164.00	2.99	2.71	0.28	-	95.95	46.50	31.06	8.28	7.56	1.06	1.06	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	34.5km以下	-	166.20	3.26	2.98	0.28	-	95.58	45.89	30.64	9.08	7.46	1.16	1.16	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	35.0km以下	-	168.40	3.51	3.23	0.28	-	95.23	45.29	30.24	9.86	7.36	1.26	1.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	4.0km以下	157.59	3.81	3.52	0.29	-	95.13	48.41	32.32	7.86	3.89	1.06	1.06	-	-	-	-	バッカー車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	7.0km以下	158.93	4.13	3.84	0.29	-	94.71	47.99	32.05	7.80	4.24	1.16	1.16	-	-	-	-	バッカー車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	10.0km以下	160.27	4.45	4.16	0.29	-	94.29	47.58	31.78	7.73	4.59	1.26	1.26	-	-	-	-	バッカー車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	14.0km以下	162.27	4.91	4.62	0.29	-	93.69	46.99	31.39	7.64	5.10	1.40	1.40	-	-	-	-	バッカー車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	17.5km以下	164.28	5.35	5.07	0.28	-	93.12	46.44	31.00	7.54	5.60	1.53	1.53	-	-	-	-	バッカー車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.359【　機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
					K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
飛び石防護の有無	運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾞｯｶｰ車運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	21.0km以下	166.29	5.79	5.51	0.28	-	92.54	45.87	30.63	7.45	6.08	1.67	1.67	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
有り	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	25.0km以下	168.96	6.35	6.08	0.27	-	91.81	45.16	30.14	7.33	6.71	1.84	1.84	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
有り	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	29.0km以下	171.64	6.91	6.64	0.27	-	91.08	44.44	29.67	7.32	7.22	2.01	2.01	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
有り	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	33.0km以下	174.99	7.56	7.30	0.26	-	90.23	43.59	29.11	8.06	7.08	2.21	2.21	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
有り	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	35.0km以下	178.33	8.21	7.95	0.26	-	89.39	42.77	28.56	8.77	6.95	2.40	2.40	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	6.5km以下	-	137.73	1.42	1.07	0.34	-	98.16	46.14	36.98	9.00	3.28	0.42	0.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	11.5km以下	-	138.83	1.58	1.24	0.33	-	97.94	45.78	36.69	8.93	3.80	0.48	0.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	14.5km以下	-	139.93	1.75	1.41	0.33	-	97.70	45.42	36.40	8.86	4.31	0.55	0.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	17.5km以下	-	141.03	1.92	1.58	0.33	-	97.47	45.06	36.12	8.79	4.81	0.61	0.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	19.5km以下	-	142.13	2.07	1.74	0.33	-	97.26	44.72	35.84	8.72	5.31	0.67	0.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	21.5km以下	-	143.23	2.22	1.90	0.32	-	97.04	44.38	35.56	8.65	5.80	0.74	0.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	23.5km以下	-	144.33	2.38	2.06	0.32	-	96.82	44.04	35.29	8.59	6.27	0.80	0.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	26.0km以下	-	145.98	2.61	2.29	0.32	-	96.50	43.54	34.89	8.49	6.98	0.89	0.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	28.0km以下	-	147.62	2.82	2.51	0.31	-	96.20	43.07	34.50	8.39	7.67	0.98	0.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	30.0km以下	-	149.27	3.04	2.73	0.31	-	95.90	42.60	34.12	8.34	8.30	1.06	1.06	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	32.0km以下	-	150.92	3.26	2.95	0.31	-	95.59	42.11	33.75	9.00	8.21	1.15	1.15	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	34.5km以下	-	153.12	3.53	3.23	0.30	-	95.21	41.52	33.26	9.86	8.09	1.26	1.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	35.0km以下	-	155.32	3.80	3.50	0.30	-	94.84	40.94	32.79	10.69	7.98	1.36	1.36	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.359【　機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
					K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
飛び石防護の有無	運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾞｯｶｰ車運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	4.0km以下	144.51	4.16	3.84	0.32	-	94.68	43.98	35.25	8.58	4.24	1.16	1.16	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
無し	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	7.0km以下	145.85	4.51	4.19	0.32	-	94.23	43.59	34.92	8.50	4.62	1.26	1.26	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
無し	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	10.0km以下	147.19	4.85	4.53	0.32	-	93.78	43.18	34.60	8.42	5.00	1.37	1.37	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
無し	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	14.0km以下	149.19	5.34	5.03	0.31	-	93.14	42.59	34.14	8.31	5.55	1.52	1.52	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
無し	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	17.5km以下	151.20	5.82	5.51	0.31	-	92.51	42.03	33.69	8.20	6.08	1.67	1.67	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
無し	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	21.0km以下	153.21	6.28	5.98	0.30	-	91.91	41.50	33.24	8.09	6.60	1.81	1.81	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
無し	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	25.0km以下	155.88	6.89	6.59	0.30	-	91.12	40.78	32.67	7.95	7.28	1.99	1.99	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
無し	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	29.0km以下	158.56	7.47	7.18	0.29	-	90.36	40.10	32.12	7.93	7.82	2.17	2.17	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
無し	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	33.0km以下	161.90	8.18	7.89	0.29	-	89.43	39.26	31.46	8.71	7.65	2.39	2.39	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
無し	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	35.0km以下	165.25	8.85	8.57	0.28	-	88.56	38.48	30.82	9.46	7.50	2.59	2.59	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.360【　機械除草（肩掛式）・集草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																		備考
飛び石防護の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R								Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
有り	119.20	0.40	0.39	-	-	99.60	42.76	42.61	10.40	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［肩掛式]　カッタ径255mm		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無し	105.99	0.45	0.44	-	-	99.55	48.10	35.94	11.69	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［肩掛式]　カッタ径255mm		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.361【　機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾞｯｶｰ車運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	6.5km以下	-	80.553	6.61	4.55	1.84	-	92.68	72.57	8.43	5.62	1.92	0.71	0.71	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］（簡易搭乗型） 刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	11.5km以下	-	81.653	6.83	4.49	2.12	-	92.35	71.60	8.31	6.47	1.89	0.82	0.82	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］（簡易搭乗型） 刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	14.5km以下	-	82.753	7.04	4.43	2.39	-	92.03	70.63	8.20	7.30	1.87	0.93	0.93	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］（簡易搭乗型） 刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	17.5km以下	-	83.852	7.23	4.37	2.65	-	91.74	69.73	8.10	8.09	1.84	1.03	1.03	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］（簡易搭乗型） 刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	19.5km以下	-	84.952	7.44	4.32	2.91	-	91.43	68.82	8.88	7.99	1.82	1.13	1.13	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］（簡易搭乗型） 刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	21.5km以下	-	86.051	7.63	4.26	3.16	-	91.14	67.93	9.65	7.89	1.80	1.23	1.23	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］（簡易搭乗型） 刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	23.5km以下	-	87.151	7.83	4.21	3.41	-	90.84	67.06	10.39	7.79	1.77	1.33	1.33	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］（簡易搭乗型） 刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	26.0km以下	-	88.800	8.09	4.13	3.76	-	90.45	65.84	11.48	7.64	1.74	1.46	1.46	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］（簡易搭乗型） 刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	28.0km以下	-	90.450	8.35	4.10	4.05	-	90.05	64.63	12.52	7.50	1.71	1.60	1.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］（簡易搭乗型） 刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	30.0km以下	-	92.099	8.60	4.43	3.98	-	89.67	63.48	13.52	7.37	1.68	1.73	1.73	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］（簡易搭乗型） 刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	32.0km以下	-	93.749	8.85	4.75	3.91	-	89.30	62.35	14.50	7.24	1.65	1.85	1.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］（簡易搭乗型） 刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	34.5km以下	-	95.948	9.17	5.16	3.82	-	88.82	60.93	15.74	7.07	1.61	2.01	2.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］（簡易搭乗型） 刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	35.0km以下	-	98.147	9.47	5.55	3.74	-	88.37	59.56	16.92	6.92	1.57	2.16	2.16	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］（簡易搭乗型） 刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	4.0km以下	87.335	10.77	6.36	4.20	-	87.31	66.93	7.77	7.02	1.77	1.92	1.92	-	-	-	-	パッカー車［回転式］ 積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］（簡易搭乗型） 刈幅150cm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	7.0km以下	88.673	11.23	6.89	4.14	-	86.69	65.93	7.65	7.61	1.74	2.08	2.08	-	-	-	-	パッカー車［回転式］ 積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］（簡易搭乗型） 刈幅150cm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	10.0km以下	90.011	11.68	7.41	4.07	-	86.08	64.94	8.18	7.54	1.72	2.24	2.24	-	-	-	-	パッカー車［回転式］ 積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］（簡易搭乗型） 刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	14.0km以下	92.018	12.33	8.15	3.99	-	85.20	63.52	9.00	7.38	1.68	2.47	2.47	-	-	-	-	パッカー車［回転式］ 積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］（簡易搭乗型） 刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.361【　機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	17.5km以下	94,025	12.95	8.86	3.90	-	84.37	62.18	9.78	7.22	1.64	2.68	2.68	-	-	-	-	パッカー車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］（簡易搭乗型）　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	21.0km以下	96,032	13.56	9.55	3.82	-	83.55	60.86	10.54	7.07	1.61	2.89	2.89	-	-	-	-	パッカー車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］（簡易搭乗型）　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	25.0km以下	98,708	14.32	10.42	3.72	-	82.53	59.20	11.50	6.88	1.57	3.15	3.15	-	-	-	-	パッカー車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］（簡易搭乗型）　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	29.0km以下	101,38	15.04	11.24	3.62	-	81.56	57.66	12.40	6.69	1.52	3.40	3.40	-	-	-	-	パッカー車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］（簡易搭乗型）　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	33.0km以下	104,73	15.88	12.21	3.50	-	80.43	55.82	13.47	6.48	1.48	3.69	3.69	-	-	-	-	パッカー車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］（簡易搭乗型）　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	35.0km以下	108,07	16.66	13.11	3.39	-	79.37	54.11	14.47	6.28	1.43	3.97	3.97	-	-	-	-	パッカー車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］（簡易搭乗型）　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.362【　機械除草（ハンドガイド式）・集草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	48.186	8.15	7.62	－	－	91.85	68.55	14.09	3.21	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.363【　路面清掃（路肩部・人力）　】

＜　積算単位：ｋｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
塵埃量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
少ない	20,523	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通	102,620	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多い	164,190	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.364【　路面清掃（歩道等・人力）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
施工場所・塵埃量		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
歩道　少ない	12.827	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
歩道　普通	156.49	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
歩道　多い	236.02	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
横断歩道橋・地下道　少ない	25.654	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
横断歩道橋・地下道　普通	56.439	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
横断歩道橋・地下道　多い	89.789	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央分離帯　普通	7.6962	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央分離帯　多い	28.219	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
歩道（草の処理）　普通	407.90	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
歩道（草の処理）　多い	487.43	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.365【　側溝清掃（人力清掃工）　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
側溝蓋規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無蓋	549.00	0.00	-	-	-	100.00	74.03	25.97	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	1,331.6	0.00	-	-	-	100.00	74.40	25.60	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
有蓋 鋼蓋（ﾎﾞﾙﾄ締無）	1,402.2	0.00	-	-	-	100.00	77.90	22.10	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
有蓋 鋼蓋（ﾎﾞﾙﾄ締有）	2,135.8	0.00	-	-	-	100.00	79.68	20.32	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.366【　桝清掃（人力清掃工）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
蓋の有無及び土砂厚		K				R					Z					S	K （*印：貸料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有蓋 25cm未満	1,975.4	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有蓋 25cm以上	2,591.1	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無蓋 25cm未満	1,128.8	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無蓋 25cm以上	2,154.9	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.367【　面導水　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R										S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
－	4,951.3	12.28	11.81	－	－	85.51	33.65	30.17	18.41	－	2.21	2.13	－	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・垂直型　幅広デッキタイプ　作業床高さ10～12m	*	－		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－	

No.368【　面導水（材料費）　】

物価資料等による

No.369【　線導水　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	17,651	10.76	8.58	1.67	－	84.08	48.13	17.56	14.39	－	5.16	4.92	－	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 5.0m3/min	*	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－	

No.370【　線導水（材料費）　】

物価資料等による

No.371【　チッピング（厚２ｃｍ以下）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	8,649.1	0.00	－	－	－	100.00	72.00	10.57	10.03	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.372【　アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡幅）　】

＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,182.3	0.00	－	－	－	100.00	55.06	21.50	21.48	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.373【　アンカー筋（コンクリート沓座拡幅）（材料費）　】

物価資料等による

No.374【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.375【　鉄筋（沓座拡幅工）　】

＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
鉄筋規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
SD345 D16～25	267,230	0.00	-	-	-	55.03	33.55	10.45	6.96	-	44.97	44.97	-	-	-	-	-	-	-	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	-	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１６	-	-	-	-	-

No.376【　型枠（沓座拡幅工）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	13,376	0.00	－	－	－	100.00	51.60	17.47	11.58	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.377【　コンクリート（沓座拡幅工）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	51,493	9.16	9.16	-	-	45.59	14.88	13.81	8.97	7.22	45.25	43.97	1.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力40～50m3／h	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.378【　舗装版破砕積込（電線共同溝工）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,314.9	4.52	4.52	－	－	93.06	54.11	23.57	15.38	－	2.42	2.42	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－

No.379【　床掘り（電線共同溝工）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	4,220.5	6.03	6.03	－	－	90.74	48.17	22.03	20.54	－	3.23	3.23	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－

No.380【　埋戻し・締固め（電線共同溝工）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
土質		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	5,120.8	8.29	8.29	－	－	87.27	34.76	28.21	12.10	11.05	4.44	4.44	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	*	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
中埋砂	7,304.7	5.81	5.81	－	－	68.09	24.39	19.78	8.48	7.74	26.10	22.99	3.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	*	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	砂　再生砂	軽油　パトロール給油	－	－	－	－

No.381【　運搬（電線共同溝工）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
積載区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	無し	0.5km以下	964.90	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	2.0km以下	1,157.9	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	3.5km以下	1,350.9	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	6.5km以下	1,736.8	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	11.5km以下	2,315.8	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	26.5km以下	3,473.6	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	60.0km以下	6,947.3	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	0.5km以下	964.90	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	2.0km以下	1,157.9	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	3.5km以下	1,350.9	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	6.0km以下	1,736.8	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	10.5km以下	2,315.8	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	22.5km以下	3,473.6	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	60.0km以下	6,947.3	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	無し	0.5km以下	1,254.4	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	無し	2.0km以下	1,505.2	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.381【　運搬（電線共同溝工）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
積載区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	無し	3.5km以下	1,756.1	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	無し	6.5km以下	2,257.9	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	無し	11.5km以下	3,010.5	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	無し	26.5km以下	4,515.7	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	無し	60.0km以下	9,031.5	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	有り	0.5km以下	1,254.4	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	有り	2.0km以下	1,505.2	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	有り	3.5km以下	1,756.1	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	有り	6.0km以下	2,257.9	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	有り	10.5km以下	3,010.5	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	有り	22.5km以下	4,515.7	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	有り	60.0km以下	9,031.5	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.382【　軽量鋼矢板設置・撤去　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,823.7	4.44	4.44	－	－	93.40	39.88	22.20	16.21	15.11	2.16	2.16	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	*	－		－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.383【　覆工板設置・撤去　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,926.6	5.73	5.73	－	－	91.02	40.89	19.50	16.15	14.48	3.25	3.25	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	*	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No. 384【　管路材設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	設置区分	さや管の条数	さや管(φ50)の条数(標準以外の組合せ)	さや管(φ30)の条数(標準以外の組合せ)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：賃料) K1		K2		K3		R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
露出部	単管設置	-	-	-	3,169.8	0.00	-	-	-	77.45	48.10	17.60	11.60	-	22.55	22.55	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	管路材　ＦＥＰ（波付硬質ポリエチレン管）φ１００ｍｍ（非難燃）	-	-	-	-	-
埋設部	単管設置	-	-	-	3,737.3	0.00	-	-	-	49.69	24.46	15.14	9.12	-	50.31	50.31	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管　φ１００ｍｍ（ＳＵＤⅡ－Ｖ管）	-	-	-	-	-
埋設部	FA管設置	-	-	-	5,100.8	0.00	-	-	-	27.92	12.44	8.87	6.07	-	72.08	72.08	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管　φ１５０ｍｍ（フリーアクセス－Ｖ管）	-	-	-	-	-
埋設部	ﾎﾟﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや管含む)	標準:8条(6条(φ50)+2条(φ30))	-	-	11,013	0.00	-	-	-	21.59	11.30	5.65	4.22	-	78.41	57.61	16.99	3.81	-	-	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管　φ２００ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管　φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管　φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	-
埋設部	ﾎﾟﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや管含む)	標準:10条(5条(φ50)+5条(φ30))	-	-	11,331	0.00	-	-	-	20.98	10.98	5.49	4.10	-	79.02	56.00	13.76	9.26	-	-	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管　φ２００ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管　φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管　φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	-
埋設部	ﾎﾟﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや管含む)	標準:11条(4条(φ50)+7条(φ30))	-	-	11,439	0.00	-	-	-	20.78	10.88	5.44	4.06	-	79.22	55.46	12.85	10.91	-	-	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管　φ２００ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管　φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管　φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	-
埋設部	ﾎﾟﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや管含む)	標準:12条(3条(φ50)+9条(φ30))	-	-	11,547	0.00	-	-	-	20.58	10.77	5.39	4.02	-	79.42	54.96	16.36	8.10	-	-	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管　φ２００ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管　φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管　φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	-
埋設部	ﾎﾟﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや管含む)	標準以外の組合せ(φ50,φ30使用)	実数入力	実数入力	11,439	0.00	-	-	-	20.78	10.88	5.44	4.06	-	79.22	55.46	12.85	10.91	-	-	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管　φ２００ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管　φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管　φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	[標準数量]さや管(φ50)の条数 4本 [標準数量]さや管(φ30)の条数 7本
埋設部	ﾎﾟﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや管含む)	φ50,φ30以外の使用	-	-	8,720.8	0.00	-	-	-	27.26	14.27	7.13	5.33	-	72.74	72.74	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管　φ２００ｍｍ（ボディーＶ管）	-	-	-	-	[標準数量]さや管(φ50)の条数 0本 [標準数量]さや管(φ30)の条数 0本
埋設部	ﾎﾟﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:11条(9条(φ50)+2条(φ30))	-	-	16,612	0.00	-	-	-	22.03	11.31	5.79	4.29	-	77.97	58.55	16.90	2.52	-	-	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管　φ２５０ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管　φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管　φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	-
埋設部	ﾎﾟﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:14条(8条(φ50)+6条(φ30))	-	-	17,140	0.00	-	-	-	21.34	10.96	5.61	4.15	-	78.66	56.75	14.56	7.35	-	-	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管　φ２５０ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管　φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管　φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	-
埋設部	ﾎﾟﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:15条(7条(φ50)+8条(φ30))	-	-	17,248	0.00	-	-	-	21.20	10.89	5.57	4.13	-	78.80	56.40	12.66	9.74	-	-	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管　φ２５０ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管　φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管　φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	-
埋設部	ﾎﾟﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:16条(6条(φ50)+10条(φ30))	-	-	17,356	0.00	-	-	-	21.07	10.82	5.54	4.10	-	78.93	56.06	12.09	10.78	-	-	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管　φ２５０ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管　φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管　φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	-
埋設部	ﾎﾟﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:20条(5条(φ50)+15条(φ30))	-	-	18,094	0.00	-	-	-	20.21	10.38	5.31	3.94	-	79.79	53.77	17.40	8.62	-	-	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管　φ２５０ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管　φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管　φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	-
埋設部	ﾎﾟﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:21条(4条(φ50)+17条(φ30))	-	-	18,202	0.00	-	-	-	20.09	10.32	5.28	3.91	-	79.91	53.45	19.61	6.85	-	-	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管　φ２５０ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管　φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管　φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	-
埋設部	ﾎﾟﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準以外の組合せ(φ50,φ30使用)	実数入力	実数入力	17,356	0.00	-	-	-	21.07	10.82	5.54	4.10	-	78.93	56.06	12.09	10.78	-	-	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管　φ２５０ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管　φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管　φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	[標準数量]さや管(φ50)の条数 6本 [標準数量]さや管(φ30)の条数10本
埋設部	ﾎﾟﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む)	φ50,φ30以外の使用	-	-	13,384	0.00	-	-	-	27.33	14.04	7.18	5.32	-	72.67	72.67	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管　φ２５０ｍｍ（ボディーＶ管）	-	-	-	-	[標準数量]さや管(φ50)の条数 0本 [標準数量]さや管(φ30)の条数 0本
埋設部	多条管設置	-	-	-	3,073.6	0.00	-	-	-	44.03	18.18	12.89	12.10	-	55.97	55.97	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　多条管　φ１００ｍｍ（非難燃）	-	-	-	-	-

No.385【　受金具（材料費）　】

物価資料等による

No.386【　支持金具（材料費）　】

物価資料等による

No.387【　管路受台（スペーサ）（材料費）　】

物価資料等による

No.388【　プレキャストボックスブロック設置　】

＜　積算単位：個　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z					S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1000kg以下	95,671	0.91	0.91	-	-	6.15	3.98	1.29	0.88	-	92.94	92.94	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	分岐桝　４５０×５００×９００	-	-	-	-	-
1000kgを超え4000kg以下	158,340	2.20	2.20	-	-	7.48	4.65	1.76	1.07	-	90.32	90.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	分岐桝　５５０×８００×１２００	-	-	-	-	-
4000kgを超え11000kg以下	522,810	1.08	1.08	-	-	3.08	1.94	0.71	0.43	-	95.84	95.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	Ｕ型ボックス通信Ⅱ型　１２００×１０００×３０００	-	-	-	-	-

No.389【　蓋設置　】
＜　積算単位：組　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
蓋1組当り質量		K				R					Z					S	K （*印：貸料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
200kg以下	4,210.1	6.05	6.05	-	-	91.00	42.25	20.59	14.72	13.44	2.95	2.95	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
200kgを超え800kg以下	5,443.4	6.24	6.24	-	-	90.72	42.02	21.23	17.08	10.39	3.04	3.04	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
800kgを超え2000kg以下	6,499.0	33.54	33.54	-	-	66.46	39.10	14.30	13.06	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-

No.390【　蓋（材料費）　】

物価資料等による

No.391【　舗装版破砕（情報ボックス工）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	519.36	7.56	7.56	－	－	85.91	39.44	24.05	22.42	－	6.53	6.53	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積 0.45m3（平積0.35m3）	*	－		－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－

No.392【　床掘り（情報ボックス工）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,337.2	6.32	6.32	－	－	88.23	49.41	20.09	18.73	－	5.45	5.45	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積 0.45m3（平積0.35m3）	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－

No.393【　埋戻し（情報ボックス工）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,647.3	6.07	6.07	－	－	88.69	31.69	19.31	18.01	17.63	5.24	5.24	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積 0.45m3（平積0.35m3）	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.394【　中埋材（材料費）　】

物価資料等による

No.395【　埋設表示シート（材料費）　】

物価資料等による

No.396【　基礎材　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
砕石の厚さ	砕石の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
7.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	1,132.8	5.70	5.70	-	-	83.20	29.75	18.11	16.88	16.53	11.10	6.19	4.91	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3）	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
7.5cmを超え12.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	1,203.0	5.36	5.36	-	-	78.34	28.01	17.05	15.90	15.57	16.30	11.67	4.63	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3）	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
12.5cmを超え17.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	1,273.2	5.07	5.07	-	-	74.02	26.47	16.11	15.02	14.71	20.91	16.54	4.37	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3）	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
17.5cmを超え20.0cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	1,343.4	4.80	4.80	-	-	70.16	25.09	15.27	14.24	13.94	25.04	20.90	4.14	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3）	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No. 397【　埋設部管路材設置　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	本体管設置	－	14,238	0.76	0.76	－	－	9.95	3.64	2.22	2.07	2.02	89.29	88.69	0.60	－	－	－	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｽﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第３次基準値)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	＊	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ボックスカルバート　RC　B３００×H３００×L２００００　T-２５　土被り０．２～３．０m	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	1管	821.24	0.00	－	－	－	61.51	28.38	17.32	15.81	－	38.49	38.49	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０mm	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	2管	1,137.4	0.00	－	－	－	44.40	20.47	12.51	11.42	－	55.60	55.60	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０mm	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	3管	1,453.5	0.00	－	－	－	34.73	16.02	9.78	8.93	－	65.27	65.27	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０mm	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	4管	1,769.6	0.00	－	－	－	28.54	13.16	8.04	7.34	－	71.46	71.46	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０mm	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	5管	2,085.8	0.00	－	－	－	24.20	11.16	6.82	6.22	－	75.80	75.80	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０mm	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	6管	2,401.9	0.00	－	－	－	21.01	9.69	5.92	5.40	－	78.99	78.99	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０mm	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	7管	2,718.0	0.00	－	－	－	18.56	8.56	5.23	4.77	－	81.44	81.44	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０mm	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	8管	3,034.1	0.00	－	－	－	16.63	7.67	4.68	4.28	－	83.37	83.37	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０mm	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	9管	3,350.3	0.00	－	－	－	15.06	6.95	4.24	3.87	－	84.94	84.94	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０mm	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	10管	3,666.4	0.00	－	－	－	13.77	6.35	3.88	3.54	－	86.23	86.23	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０mm	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	11管	3,982.5	0.00	－	－	－	12.67	5.84	3.57	3.26	－	87.33	87.33	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０mm	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	12管	4,298.7	0.00	－	－	－	11.74	5.41	3.31	3.02	－	88.26	88.26	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０mm	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	13管	4,614.8	0.00	－	－	－	10.93	5.04	3.08	2.81	－	89.07	89.07	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０mm	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	14管	4,930.9	0.00	－	－	－	10.23	4.72	2.88	2.63	－	89.77	89.77	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０mm	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	15管	5,247.1	0.00	－	－	－	9.61	4.43	2.71	2.47	－	90.39	90.39	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０mm	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	16管	5,563.2	0.00	－	－	－	9.06	4.18	2.55	2.33	－	90.94	90.94	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０mm	－	－	－	－	－

No. 397【　埋設部管路材設置　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	17管	5,879.3	0.00	-	-	-	8.58	3.96	2.42	2.20	-	91.42	91.42	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	18管	6,195.4	0.00	-	-	-	8.13	3.75	2.29	2.09	-	91.87	91.87	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	19管	6,511.6	0.00	-	-	-	7.74	3.57	2.18	1.99	-	92.26	92.26	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	20管	6,827.7	0.00	-	-	-	7.39	3.41	2.08	1.90	-	92.61	92.61	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	1管	5,222.0	0.00	-	-	-	31.00	14.30	8.73	7.97	-	69.00	65.19	3.81	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳＫ　６７４１）φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳＫ　６７４１）φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	2管	5,421.0	0.00	-	-	-	29.86	13.78	8.41	7.67	-	70.14	62.80	7.34	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳＫ　６７４１）φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳＫ　６７４１）φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	3管	5,619.9	0.00	-	-	-	28.80	13.29	8.11	7.40	-	71.20	60.58	10.62	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳＫ　６７４１）φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳＫ　６７４１）φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	4管	5,818.9	0.00	-	-	-	27.81	12.83	7.83	7.15	-	72.19	58.52	13.67	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳＫ　６７４１）φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳＫ　６７４１）φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	5管	6,017.9	0.00	-	-	-	26.89	12.41	7.57	6.91	-	73.11	56.58	16.53	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳＫ　６７４１）φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳＫ　６７４１）φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	6管	6,216.8	0.00	-	-	-	26.03	12.01	7.33	6.69	-	73.97	54.77	19.20	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳＫ　６７４１）φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳＫ　６７４１）φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	7管	6,415.8	0.00	-	-	-	25.22	11.64	7.10	6.48	-	74.78	53.08	21.70	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳＫ　６７４１）φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳＫ　６７４１）φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	8管	6,614.8	0.00	-	-	-	24.47	11.29	6.89	6.29	-	75.53	51.47	24.06	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳＫ　６７４１）φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳＫ　６７４１）φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	9管	6,813.7	0.00	-	-	-	23.75	10.96	6.69	6.10	-	76.25	49.97	26.28	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳＫ　６７４１）φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳＫ　６７４１）φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	10管	7,012.7	0.00	-	-	-	23.08	10.65	6.50	5.93	-	76.92	48.55	28.37	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳＫ　６７４１）φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳＫ　６７４１）φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	11管	7,211.7	0.00	-	-	-	22.44	10.35	6.32	5.77	-	77.56	47.22	30.34	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳＫ　６７４１）φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳＫ　６７４１）φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	12管	7,410.7	0.00	-	-	-	21.84	10.08	6.15	5.61	-	78.16	45.95	32.21	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳＫ　６７４１）φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳＫ　６７４１）φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	13管	7,609.6	0.00	-	-	-	21.27	9.81	5.99	5.47	-	78.73	44.74	33.99	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳＫ　６７４１）φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳＫ　６７４１）φ５０ｍｍ	-	-	-	-

No. 397【　埋設部管路材設置　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	14管	7,808.6	0.00	-	-	-	20.72	9.56	5.83	5.33	-	79.28	43.61	35.67	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	15管	8,007.6	0.00	-	-	-	20.20	9.32	5.69	5.19	-	79.80	42.53	37.27	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	16管	8,206.5	0.00	-	-	-	19.72	9.10	5.55	5.07	-	80.28	41.49	38.79	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	17管	8,405.5	0.00	-	-	-	19.25	8.88	5.42	4.95	-	80.75	40.51	40.24	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	18管	8,604.5	0.00	-	-	-	18.80	8.68	5.29	4.83	-	81.20	41.65	39.55	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）φ５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）φ２５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	19管	8,803.4	0.00	-	-	-	18.37	8.48	5.17	4.72	-	81.63	42.97	38.66	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）φ５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）φ２５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	20管	9,002.4	0.00	-	-	-	17.97	8.29	5.06	4.62	-	82.03	44.23	37.80	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）φ５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）φ２５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	本体管設置	-	4,157.9	0.00	-	-	-	18.12	8.36	5.10	4.66	-	81.88	81.88	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）φ２５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	1管	839.23	0.00	-	-	-	62.34	25.23	15.40	14.06	-	37.66	37.66	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	2管	1,155.4	0.00	-	-	-	45.26	18.31	11.18	10.21	-	54.74	54.74	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	3管	1,471.5	0.00	-	-	-	35.52	14.37	8.78	8.01	-	64.48	64.48	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	4管	1,787.6	0.00	-	-	-	29.25	11.83	7.23	6.60	-	70.75	70.75	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	5管	2,103.8	0.00	-	-	-	24.84	10.05	6.14	5.60	-	75.16	75.16	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	6管	2,419.9	0.00	-	-	-	21.60	8.74	5.34	4.87	-	78.40	78.40	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	7管	2,736.0	0.00	-	-	-	19.10	7.73	4.72	4.31	-	80.90	80.90	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	8管	3,052.1	0.00	-	-	-	17.12	6.93	4.23	3.86	-	82.88	82.88	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	9管	3,368.3	0.00	-	-	-	15.51	6.28	3.83	3.50	-	84.49	84.49	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-

No. 397【　埋設部管路材設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	10管	3,684.4	0.00	-	-	-	14.18	5.74	3.50	3.20	-	85.82	85.82	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	11管	4,000.5	0.00	-	-	-	13.05	5.28	3.23	2.94	-	86.95	86.95	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	12管	4,316.7	0.00	-	-	-	12.10	4.90	2.99	2.73	-	87.90	87.90	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	13管	4,632.8	0.00	-	-	-	11.27	4.56	2.79	2.54	-	88.73	88.73	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	14管	4,948.9	0.00	-	-	-	10.55	4.27	2.61	2.38	-	89.45	89.45	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	15管	5,265.1	0.00	-	-	-	9.92	4.01	2.45	2.24	-	90.08	90.08	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	16管	5,581.2	0.00	-	-	-	9.36	3.79	2.31	2.11	-	90.64	90.64	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	17管	5,897.3	0.00	-	-	-	8.85	3.58	2.19	2.00	-	91.15	91.15	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	18管	6,213.4	0.00	-	-	-	8.40	3.40	2.08	1.89	-	91.60	91.60	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	19管	6,529.6	0.00	-	-	-	7.99	3.24	1.97	1.80	-	92.01	92.01	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	20管	6,845.7	0.00	-	-	-	7.62	3.09	1.88	1.72	-	92.38	92.38	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
鋼製	-	本体管設置	-	4,852.8	0.00	-	-	-	4.45	2.06	1.25	1.14	-	95.55	95.55	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	管路材　ポリエチレン被覆軽量鋼管 φ５０ｍｍ	-	-	-	-	-

No.398【　露出部管路材設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
さや管の条数	高所作業車による作業		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1管以上4管以下	可能(標準)	22,448	3.79	2.11	1.68	-	34.47	10.77	6.57	6.13	6.00	61.74	58.09	2.81	0.84	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級 * 吊能力2.9t	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］　作業床高9.9m　積載荷重1000kg	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	強化プラスチック複合管　２種　外圧管　φ３００mm	ＦＥＰ　５０mm	軽油　パトロール給油	-	-	-
1管以上4管以下	不可能	20,868	2.27	2.27	-	-	31.70	11.59	7.07	6.59	6.45	66.03	62.48	3.02	0.53	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級 * 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	強化プラスチック複合管　２種　外圧管　φ３００mm	ＦＥＰ　５０mm	軽油　パトロール給油	-	-	-
5管以上8管以下	可能(標準)	23,713	3.59	2.00	1.59	-	32.63	10.20	6.22	5.80	5.68	63.78	54.99	7.99	0.80	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級 * 吊能力2.9t	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］　作業床高9.9m　積載荷重1000kg	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	強化プラスチック複合管　２種　外圧管　φ３００mm	ＦＥＰ　５０mm	軽油　パトロール給油	-	-	-
5管以上8管以下	不可能	22,132	2.14	2.14	-	-	29.88	10.93	6.66	6.21	6.08	67.98	58.91	8.57	0.50	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級 * 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	強化プラスチック複合管　２種　外圧管　φ３００mm	ＦＥＰ　５０mm	軽油　パトロール給油	-	-	-
9管以上12管以下	可能(標準)	24,661	3.45	1.92	1.53	-	31.37	9.80	5.98	5.58	5.46	65.18	52.88	11.53	0.77	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級 * 吊能力2.9t	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］　作業床高9.9m　積載荷重1000kg	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	強化プラスチック複合管　２種　外圧管　φ３００mm	ＦＥＰ　５０mm	軽油　パトロール給油	-	-	-
9管以上12管以下	不可能	23,081	2.06	2.06	-	-	28.66	10.48	6.39	5.96	5.83	69.28	56.48	12.32	0.48	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級 * 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	強化プラスチック複合管　２種　外圧管　φ３００mm	ＦＥＰ　５０mm	軽油　パトロール給油	-	-	-

No.399【　スリーブ（材料費）　】

物価資料等による

No.400【　伸縮継手（材料費）　】

物価資料等による

No.401【　ハンドホール　】

＜　積算単位：個　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｸﾚｰﾝ機種			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）	113,620	2.34	2.34	－	－	30.56	11.17	6.82	6.35	6.22	67.10	65.25	1.85	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ハンドホール　９００×９００×９００ｍｍ　蓋無し	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 4.9t吊	110,030	7.63	7.63	－	－	25.01	11.54	7.04	6.43	－	67.36	67.36	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 4.9t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ハンドホール　９００×９００×９００ｍｍ　蓋無し	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t吊	111,330	8.71	8.71	－	－	24.71	11.40	6.96	6.35	－	66.58	66.58	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ハンドホール　９００×９００×９００ｍｍ　蓋無し	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 20t吊	111,730	9.04	9.04	－	－	24.62	11.36	6.93	6.33	－	66.34	66.34	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ハンドホール　９００×９００×９００ｍｍ　蓋無し	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊	112,530	9.68	9.68	－	－	24.44	11.28	6.88	6.28	－	65.88	65.88	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ハンドホール　９００×９００×９００ｍｍ　蓋無し	－	－	－	－	－

No.402【　ハンドホール蓋（材料費）　】

物価資料等による

No.403【　ハンドホール固定板（材料費）　】

物価資料等による

No.404【　支持金具（材料費）　】

物価資料等による

No.405【　型枠（鋼橋床版）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
型枠の補正係数(K)	吊金具取付(材料費含む)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
補正なし	工場	12,214	0.00	-	-	-	92.45	46.70	27.03	12.68	-	7.55	3.58	3.48	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材　杉　４ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ板面品質Ｂ－Ｃ厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	-	-	-	-
補正なし	現場	12,785	0.00	-	-	-	92.44	44.60	25.82	12.12	-	7.56	3.42	3.33	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材　杉　４ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ板面品質Ｂ－Ｃ厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	-	-	-	-
0.05以下	工場	12,825	0.00	-	-	-	92.45	46.70	27.03	12.68	-	7.55	3.58	3.48	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材　杉　４ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ板面品質Ｂ－Ｃ厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	-	-	-	-
0.05以下	現場	13,424	0.00	-	-	-	92.44	44.60	25.82	12.12	-	7.56	3.42	3.33	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材　杉　４ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ板面品質Ｂ－Ｃ厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	-	-	-	-
0.06以上0.10以下	工場	13,436	0.00	-	-	-	92.45	46.70	27.03	12.68	-	7.55	3.58	3.48	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材　杉　４ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ板面品質Ｂ－Ｃ厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	-	-	-	-
0.06以上0.10以下	現場	14,064	0.00	-	-	-	92.44	44.60	25.82	12.12	-	7.56	3.42	3.33	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材　杉　４ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ板面品質Ｂ－Ｃ厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	-	-	-	-

No.406【　養生（鋼橋床版）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	406.40	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	

No.407【　養生マット（材料費）　】

物価資料等による

No.408【　コンクリートアンカーボルト設置　】

＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
足場の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	1,711.5	18.38	18.38	-	-	72.96	23.17	21.95	14.49	11.87	8.66	6.07	2.41	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型・幅広デッキタイプ　作業床高さ10～12m以下	*	-		-		特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	あと施工アンカー芯棒打込み式　M１２	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
有り	1,512.4	0.00	-	-	-	93.00	46.81	22.54	21.83	-	7.00	6.87	-	-	-	-	-		-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	あと施工アンカー芯棒打込み式　M１２	-	-	-	-	-

No.409【　排水管設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
足場の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	6,177.0	17.63	17.63	－	－	80.06	25.22	21.05	17.06	16.44	2.31	2.31	－	－	－	－	高所作業車　トラック架装 リフト・ブーム型・幅広 デッキタイプ　作業床高さ 10～12m以下	*	－		－		特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	軽油　パトロール 給油	－	－	－	－	－
有り	5,323.4	0.00	－	－	－	100.00	47.34	30.05	22.12	－	0.00	－	－	－	－	－	－		－		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.410【　排水管（材料費）　】

物価資料等による

No.411【　現場発生品及び支給品運搬　】

＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
				K				R					Z					K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ﾄﾗｯｸ機種	DID区間の有無	片道運搬距離(km)			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	無し	2.0km以下	960.27	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t積　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	無し	4.0km以下	1,989.1	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t積　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	無し	6.0km以下	2,949.4	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t積　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	無し	8.5km以下	4,184.0	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t積　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	無し	11.0km以下	5,418.7	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t積　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	無し	14.0km以下	6,859.1	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t積　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	無し	17.0km以下	8,368.1	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t積　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	無し	20.5km以下	10,083	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t積　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	無し	24.0km以下	11,798	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t積　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	無し	28.0km以下	13,787	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t積　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	無し	32.5km以下	15,982	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t積　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	無し	37.5km以下	18,451	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t積　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	無し	43.0km以下	21,195	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t積　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	無し	49.0km以下	24,144	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t積　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	無し	55.5km以下	27,299	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t積　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	無し	62.5km以下	30,729	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t積　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No. 411【　現場発生品及び支給品運搬　】

＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					
ﾄﾗｯｸ機種	DID区間の有無	片道運搬距離(km)			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	無し	65.0km以下	31,963	13.79	13.79	–	–	83.40	42.15	41.25	–	–	2.81	2.81	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック2t積 吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	特殊作業員	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	–
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	有り	1.5km以下	823.09	13.79	13.79	–	–	83.40	42.15	41.25	–	–	2.81	2.81	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック2t積 吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	特殊作業員	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	–
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	有り	3.0km以下	1,646.2	13.79	13.79	–	–	83.40	42.15	41.25	–	–	2.81	2.81	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック2t積 吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	特殊作業員	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	–
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	有り	5.0km以下	2,743.6	13.79	13.79	–	–	83.40	42.15	41.25	–	–	2.81	2.81	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック2t積 吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	特殊作業員	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	–
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	有り	7.0km以下	3,909.7	13.79	13.79	–	–	83.40	42.15	41.25	–	–	2.81	2.81	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック2t積 吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	特殊作業員	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	–
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	有り	9.0km以下	5,007.1	13.79	13.79	–	–	83.40	42.15	41.25	–	–	2.81	2.81	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック2t積 吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	特殊作業員	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	–
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	有り	11.5km以下	6,378.9	13.79	13.79	–	–	83.40	42.15	41.25	–	–	2.81	2.81	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック2t積 吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	特殊作業員	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	–
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	有り	14.0km以下	7,750.7	13.79	13.79	–	–	83.40	42.15	41.25	–	–	2.81	2.81	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック2t積 吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	特殊作業員	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	–
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	有り	17.0km以下	9,465.5	13.79	13.79	–	–	83.40	42.15	41.25	–	–	2.81	2.81	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック2t積 吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	特殊作業員	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	–
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	有り	20.0km以下	11,112	13.79	13.79	–	–	83.40	42.15	41.25	–	–	2.81	2.81	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック2t積 吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	特殊作業員	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	–
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	有り	23.5km以下	13,032	13.79	13.79	–	–	83.40	42.15	41.25	–	–	2.81	2.81	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック2t積 吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	特殊作業員	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	–
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	有り	27.5km以下	15,227	13.79	13.79	–	–	83.40	42.15	41.25	–	–	2.81	2.81	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック2t積 吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	特殊作業員	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	–
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	有り	31.5km以下	17,491	13.79	13.79	–	–	83.40	42.15	41.25	–	–	2.81	2.81	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック2t積 吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	特殊作業員	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	–
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	有り	36.0km以下	19,960	13.79	13.79	–	–	83.40	42.15	41.25	–	–	2.81	2.81	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック2t積 吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	特殊作業員	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	–
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	有り	41.0km以下	22,772	13.79	13.79	–	–	83.40	42.15	41.25	–	–	2.81	2.81	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック2t積 吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	特殊作業員	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	–
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	有り	46.5km以下	25,790	13.79	13.79	–	–	83.40	42.15	41.25	–	–	2.81	2.81	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック2t積 吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	特殊作業員	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	–

No. 411【　現場発生品及び支給品運搬　】

＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
				K				R					Z					K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ﾄﾗｯｸ機種	DID区間の有無	片道運搬距離(km)			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	有り	52.5km以下	29,151	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t積　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	有り	59.0km以下	32,718	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t積　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	有り	65.0km以下	36,079	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t積　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	無し	2.0km以下	1,015.1	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	無し	4.0km以下	2,102.7	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	無し	6.0km以下	3,117.8	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	無し	8.5km以下	4,422.9	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	無し	11.0km以下	5,728.0	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	無し	14.0km以下	7,250.6	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	無し	17.0km以下	8,845.7	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	無し	20.5km以下	10,658	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	無し	24.0km以下	12,471	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	無し	28.0km以下	14,574	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	無し	32.5km以下	16,894	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	無し	37.5km以下	19,504	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	無し	43.0km以下	22,404	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No. 411【　現場発生品及び支給品運搬　】

＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
トラック機種	DID区間の有無	片道運搬距離(km)		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t	無し	49.0km以下	25,522	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t	無し	55.5km以下	28,857	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t	無し	62.5km以下	32,483	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t	無し	65.0km以下	33,788	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t	有り	1.5km以下	870.07	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t	有り	3.0km以下	1,740.1	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t	有り	5.0km以下	2,900.2	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t	有り	7.0km以下	4,132.8	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t	有り	9.0km以下	5,292.9	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t	有り	11.5km以下	6,743.1	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t	有り	14.0km以下	8,193.2	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t	有り	17.0km以下	10,006	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t	有り	20.0km以下	11,746	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t	有り	23.5km以下	13,776	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t	有り	27.5km以下	16,096	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t	有り	31.5km以下	18,489	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.411【　現場発生品及び支給品運搬　】

＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ﾄﾗｯｸ機種	DID区間の有無	片道運搬距離(km)			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	有り	36.0km以下	21,099	17.30	17.30	－	－	78.90	39.87	39.03	－	－	3.80	3.80	－	－	－	－	ﾄﾗｯｸ［ｸﾚｰﾝ装置付］ ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	特殊作業員	－	－	軽油 パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	有り	41.0km以下	24,072	17.30	17.30	－	－	78.90	39.87	39.03	－	－	3.80	3.80	－	－	－	－	ﾄﾗｯｸ［ｸﾚｰﾝ装置付］ ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	特殊作業員	－	－	軽油 パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	有り	46.5km以下	27,262	17.30	17.30	－	－	78.90	39.87	39.03	－	－	3.80	3.80	－	－	－	－	ﾄﾗｯｸ［ｸﾚｰﾝ装置付］ ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	特殊作業員	－	－	軽油 パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	有り	52.5km以下	30,815	17.30	17.30	－	－	78.90	39.87	39.03	－	－	3.80	3.80	－	－	－	－	ﾄﾗｯｸ［ｸﾚｰﾝ装置付］ ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	特殊作業員	－	－	軽油 パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	有り	59.0km以下	34,585	17.30	17.30	－	－	78.90	39.87	39.03	－	－	3.80	3.80	－	－	－	－	ﾄﾗｯｸ［ｸﾚｰﾝ装置付］ ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	特殊作業員	－	－	軽油 パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	有り	65.0km以下	38,138	17.30	17.30	－	－	78.90	39.87	39.03	－	－	3.80	3.80	－	－	－	－	ﾄﾗｯｸ［ｸﾚｰﾝ装置付］ ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	特殊作業員	－	－	軽油 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.412【　現場発生品及び支給品積込み・荷卸し　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ﾄﾗｯｸ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	9,566.6	13.73	13.73	-	-	83.47	41.98	41.08	-	-	2.80	2.80	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t積　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	10,110	17.23	17.23	-	-	78.98	39.73	38.87	-	-	3.79	3.79	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-