

平成28年11月 土木工事標準積算基準書 主な改定内容

- 歩掛の新規制定(6工種)
土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)、安定処理工(自走式土質改良工)、
かごマット工(多段積型)、ブロックマット工、床版補強工(炭素繊維接着工法)、
(※)油圧圧入引抜工($180 < N_{max} \leq 600$) (※)適用範囲の拡大
- 維持修繕に関する歩掛の改定(2工種)
舗装版クラック補修工、排水構造物清掃工
- 日当り施工量、労務、資機材等の改定を行った工種(8工種)
原動機燃料消費量、重建設機械分解・組立、中掘工、切土及び発破防護柵工、汚濁防止
フェンス工、防護柵設置工(ガードケーブル設置工)、PC橋架設工、伸縮装置工(鋼製)
- 原動機燃料消費量改定に伴う改定(53工種)
- 84施工パッケージを追加導入
別紙一覧表における施工パッケージを追加
- 施工調査に基づき、5工種16施工パッケージを改定
石積(張)工、伐木除根工など別紙一覧表における施工パッケージを改定

H28. 11 追加導入施工パッケージ一覧表

分類	工種	No	パッケージ名称
共通工	石積(張)工	1	平石張
		2	平石(材料費)
	補強土壁工	3	補強土壁壁面材組立・設置
		4	補強土壁壁面材(材料費)
		5	補強材取付
		6	補強材(材料費)
		7	まき出し・敷均し, 締固め
	コンクリート削孔工	8	コンクリート削孔(ハンマドリル38mm)
		9	コンクリート削孔(ハンドハンマ)
		10	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)
	旧橋撤去工	11	高欄撤去
		12	アスファルト舗装版破碎・積込み
		13	床版1次破碎・撤去
		14	床版1次及び2次破碎・撤去
		15	桁1次切断・撤去
		16	桁1次及び2次切断・撤去
		17	アスファルト塊運搬
		18	床版運搬
河川維持工	堤防除草工	19	除草
		20	集草
		21	梱包
		22	積込・荷卸
		23	運搬(堤防除草)
		24	除草、集草(人力)、梱包、積込・荷卸(総合)
	25	除草、集草(機械)、梱包、積込・荷卸(総合)	
多自然護岸工	26	木杭打	
砂防工	砂防 ソイルセメント工	27	粒径処理
		28	攪拌混合
		29	混合材料敷均し・締固め
舗装工	アスファルト舗装工	30	セメントミルク浸透工
付属施設	しゃ音壁設置工	31	支柱(材料費)
		32	支柱アンカー(材料費)
		33	支柱アンカー
		34	柱建込
		35	しゃ音板・透光板取付
		36	しゃ音板・透光板(材料費)
		37	土留板取付

H28. 11 追加導入施工パッケージ一覧表

分類	工種	No	パッケージ名称
付属施設	しゃ音壁設置工	38	土留板(材料費)
		39	笠木取付
		40	笠木(材料費)
		41	外装板取付
		42	外装板(材料費)
		43	水切板取付
		44	水切板(材料費)
		45	落下防止索(材料費)
	組立歩道工	46	下段パネル(材料費)
		47	組立歩道組立据付
道路維持修繕工	舗装版目地補修工	48	組立歩道(材料費)
		49	目地補修(クラック)
		50	充填材(材料費)
		51	目地補修(クラック防止シート張)
	トンネル内装板設置工	52	クラック防止シート(材料費)
		53	トンネル内装板設置
	橋梁補修工	54	トンネル内装板(材料費)
		55	とりこわし
		56	鉄筋
		57	コンクリート
		58	足場・防護
		59	現場溶接鋼桁補強
	道路除草工	60	除草
		61	集草
		62	積込運搬
		63	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬
		64	機械除草(肩掛式)・集草
		65	機械除草(ハンドガイド式)・集草・積込運搬
66		機械除草(ハンドガイド式)・集草	
トンネル漏水対策工	67	面導水	
	68	面導水(材料費)	
	69	線導水	
	70	線導水(材料費)	
共同溝工	情報ボックス工	71	舗装版破碎
		72	床掘り
		73	埋戻し
		74	中埋材(材料費)

H28. 11 追加導入施工パッケージ一覧表

分類	工種	No	パッケージ名称
共同溝工	情報ボックス工	75	埋設表示シート(材料費)
		76	基礎材
		77	埋設部管路材設置
		78	露出部管路材設置
		79	スリーブ(材料費)
		80	伸縮継手(材料費)
		81	ハンドホール
		82	ハンドホール蓋(材料費)
		83	ハンドホール固定板(材料費)
		84	支持金具(材料費)

工種名	施工パッケージ名	改定概要
石積(張)工	石積(練石)(複合) 石張(複合) 石積(張) 胴込・裏込コンクリート 裏込材(クラッシュラン)	標準機械、労務の改定
伐木除根工	伐木・伐竹(伐木除根) 伐木・伐竹(複合)	標準機械、日当り作業量、条件区分の改定
地すべり防止工 (集排水ボーリング工)	ボーリング 保孔管	条件区分の改定
橋梁補強工 (コンクリート巻立て)	コンクリート削孔 コンクリート巻立て 足場 (適用範囲外コンクリート巻立て工) 下地処理 (適用範囲外コンクリート巻立て工) 型枠 (適用範囲外コンクリート巻立て工) コンクリート (適用範囲外コンクリート巻立て工)	日当り作業量、労務、標準機械、機械運転時間の改定
集水樹清掃工(人力清掃工)	樹清掃(人力清掃工)	日当り作業量、労務の改定