

回 答 書

平成30年3月22日

入札希望者 殿

山梨県産業労働部
産業政策課 企画・団体担当

「休廃止鉱山対策事業坑廃水処理及び施設維持管理業務委託」に係る次の質問事項に回答します。

【質問事項1】

委託業務仕様書、(業務の内容)第5条 3

「・・・各坑口への管理道路(道路下の暗渠を含む)の点検等・・・」とあるが、道路下の暗渠とは何を指しているのか。具体的な対象箇所を教えてください。

【回答1】

本坑等各坑口の維持管理道路と本社川が交差する箇所の暗渠ヒューム管(2箇所)を指しています。回答書別紙1を参照願います。

【質問事項2】

[別紙 ①]労務費 内訳

大規模除草・補修作業等応援の摘要へ暗渠点検6人×0.5日×3日が見込まれているが、

- ・ 3日とは、年3回実施と解釈するのか?又は、3人×1日×3回でも可か?
- ・ 質問事項1で、対象箇所が河川内のヒューム管の場合、河川流量(増)にとっては、応援作業で可能な作業内容を想定しているのか?

【回答2】

[別紙 ①]労務費 内訳

- ・大規模除草・補修作業等応援の摘要について、暗渠点検6人*0.5日*「3日」となっているところを、「3回」に修正します。人工数(9人工/年)の修正はありません。
- ・9人工の範囲内であれば、何回実施しても問題ありません。
- ・回答書別紙1の箇所の点検の結果、必要があればスコップ等で土砂等を撤去するなど、道路下の暗渠の維持管理を行います。

なお、大型重機等を使用する作業は想定していないため、大型重機等が必要な場合は、別途協議します。

【質問事項 3】

工事費明細 ②-1、項目 7 行目

卓上センサー (PH8ERP-05) は、卓上用または、オーバーフロー用センサーのどちらか？

【回答 3】

放流槽 (オーバーフロー) 用のセンサーです。