

公共関与による管理型廃棄物最終処分場の状況(平成17年6月現在)

施設名	整備状況			処分場の規模		受入品目			遮水構造						安全管理			併設中間処理施設		
	改正共同命令	整備状況	埋立開始	埋立期間	埋立容量(千m ³)	品目数	焼却灰	ばいじん	溶融スラグ	底面			法面			漏水検知システム	水質調査地点数		排水の上乗基準	
										1	2	3	1	2	3					
1 岩手	いわてクリーンセンター(第1期)	施行前	整備済	H7	20年	1,154	14				遮水シート			遮水シート			無	3	有	焼却施設
2 岩手	いわてクリーンセンター(第2期)	施行後	整備中	H21	15年	727	14				遮水シート	遮水シート		遮水シート	遮水シート		有	3	有	焼却施設
3 宮城	小鶴沢処分場(第1埋立地)	施行前	整備済	S54	15年	10,084	12				遮水シート			遮水シート			無	5	有(下水道)	
4 宮城	小鶴沢処分場(第3埋立地)	施行前	整備中	H18	12年		12				遮水シート	ベントナイト		遮水シート	ベントナイト			無	5	有(下水道)
5 秋田	秋田県環境保全センター(C)	施行前	整備済	H8	10年	1,318	12				遮水シート			遮水シート			無	3	有	発泡スチロール溶融施設
6 秋田	秋田県環境保全センター(D)	施行後	整備中	H18	8年	7,800	12				遮水シート	遮水シート		遮水シート	遮水シート		無	3	有	発泡スチロール溶融施設
7 茨城	エコフロンティアかさま	施行後	整備中	H17	10年	2,400	14				遮水シート	ベントナイト	水密性アスコン	遮水シート	自己修復性シート	モルタル吹付	有	16	有(下水道)	溶融施設
8 埼玉	埼玉県環境整備センター	施行前	整備済	H1	26年	1,930	8		×		遮水シート	遮水シート		遮水シート	遮水シート		無	6	有	
9 神奈川	芦名地区県営最終処分場	施行後	整備中	H18	10年	540	7				遮水シート	遮水シート	ベントナイト	遮水シート	遮水シート	モルタル吹付	無	(未定)	有	
10 新潟	エコパークいずもざき	施行後	整備済	H16	10年	1,484	14				遮水シート	ベントナイト		遮水シート	遮水シート	ベントナイト吹付	有	7	有	焼却施設、破碎施設
11 三重	小山最終処分場	施行前	整備済	H2	18年	2,290	14				遮水シート	ベントナイト		遮水シート			無	9	有	溶融施設
12 滋賀	クリーンセンター滋賀	施行後	計画中	H20	15年	1,300	13				遮水シート	遮水シート	ベントナイト	遮水シート	モルタル吹付		有	3	有	
13 京都	瑞穂環境保全センター	施行前	整備済	S59	30年	851	12				遮水シート			遮水シート			無	5	有	焼却施設、破碎施設
14 島根	クリーンパークいずも	施行前	整備済	H14	15年	472	13				遮水シート	水密性アスコン		遮水シート	遮水シート	モルタル吹付	有	10	有	破碎施設、汚泥改質機
15 佐賀	菖蒲処分場	施行後	整備中	H18	15年	413	13				自己修復性シート	ベントナイト		ベントナイト	自己修復性シート		有	6	有	溶融施設、焼却施設、破碎施設
16 宮崎	宮崎県廃棄物総合処理センター	施行後	整備済	H17	15年	577	14				遮水シート	ベントナイト		遮水シート	自己修復性シート		有	4	有	焼却炉、灰溶融炉、破碎選別施設
17 山梨	明野クリーンセンター	施行後	計画中	-	55年	408	12	×	×		遮水シート	遮水シート	ベントナイト	遮水シート	遮水シート	自己修復性シート	有	12	有	

本県の状況：受け入れ品目は、無害化处理した溶融スラグなどに限定するとともに、遮水構造は、国の基準を上回る多重遮水構造とするなど、安全性には特に配慮した施設である。